

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016\_08\_26

**Stavba: Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty**

KSO:

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

IČ: 48360473

DIČ: CZ48360473

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 792 798,70**

|                     | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně   |
|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| DPH zákl. přenesená | 21,00%     | <b>6 792 798,70</b> | <b>0,00</b> |
| sníž. přenesená     | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**6 792 798,70**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016\_08\_26

**Stavba:** Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ATE, s. r. o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

**6 792 798,70**

**6 792 798,70**

|      |  |
|------|--|
| PS01 | Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty |
| 01   | SFDI položky                                       |
| 02   | ÚRS položky  |
| 03   | SZ dodávky   |
| VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady                        |

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 01 - SFDI položky

KSO:

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Zadavatel:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48360473

DIČ:

CZ48360473

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 618 556,00**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená | ██████████  | 21,00%     | 0,00      |
| DPH sníž. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

██████████

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 01 - SFDI položky

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ATE, s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

M\_SFDI - Montáže

R\_SFDI - Regulace a zkoušky

D\_SFDI - Dodávky

DE\_SFDI - Demontáže



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 01 - SFDI položky

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ATE, s. r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

| D  | M_SFDI | Montáže    | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--------|------------|--|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | K      | 7590115005 | Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m  | kus      | 1,000        |                   |                 |
| 2  | K      | 7590125015 | Montáž skříně napájecí   | kus      | 1,000        |                   |                 |
| 3  | K      | 7590305010 | Montáž pomocného stavědla  | kus      | 1,000        |                   |                 |
| 4  | K      | 7596915035 | Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 do společné přístrojové skříně                                     | kus      | 1,000        |                   |                 |
| 5  | K      | 7590525414 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil | kus      | 5,000        |                   |                 |
| 6  | K      | 7590525496 | Montáž spojky rovné na celoplastovém kabelu odbočné se žilami 0,8 mm Cu bez číslování SO 1 pro 40 žil    | kus      | 4,000        |                   |                 |
| 7  | K      | 7590525230 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 7 P   | m        | 1 457,000    |                   |                 |
| 8  | K      | 7590525231 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 16 P  | m        | 622,000      |                   |                 |
| 9  | K      | 7590525232 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 30 P  | m        | 1 320,000    |                   |                 |
| 10 | K      | 7492554010 | Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm2  | m        | 948,000      |                   |                 |
| 11 | K      | 7590525222 | Montáž kabelu návěštního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN   | m        | 2 745,000    |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 7590555340 | Zhotovení vodní zábrany  | kus | 16,000   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 7590555102 | Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0               | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 7590555106 | Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0               | kus | 24,000   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 7590555108 | Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0              | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 7590555112 | Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0              | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 7590555114 | Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0              | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 7590555074 | Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN                            | kus | 14,000   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 7590545070 | Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči                       | kus | 12,000   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 7590525750 | Montáž štítku kabelového průběžného  | kus | 21,000   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 7590525747 | Montáž objímky kabelové značkovací - koncové   | kus | 50,000   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 7592505020 | Montáž centrály diagnostiky PZS  | hod | 6,000    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 7592825010 | Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku   | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 7592815044 | Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní                                   | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 7592835090 | Montáž stojanu se závorou bez výstražníku  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 7592835022 | Montáž součástí stojanu se závorou stojanu závory vysokého                             | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 7592835036 | Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 7592835040 | Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím                      | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 7592825105 | Montáž zařízení pro nevidomé (do jednoho výstražníku)                                  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 7592825110 | Montáž výstražného kříže   | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 7592905012 | Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah                                     | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 7593005012 | Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného                                      | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 7593315106 | Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 7593315115 | Montáž podstavce pro skříně ŽAS a PSZ  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 7593315120 | Montáž stojanové řady pro 1 stojan   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 7593315140 | Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí                                       | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 220850008  | Montáž počítačícího bodu počítače náprav - PZN   | kus | 4,000    |              |                   |                 |

| PČ                                 | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38                                 | K   | 220850009  | Montáž vyhodnocovací části počítače náprav - PZN  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 75                                 | K   | 7590615130 | Úpravy kolejové desky   | kus | 95,000   |              |                   |                 |
| <b>D R_SFDI Regulace a zkoušky</b> |     |            |   |     |          |              |                   |                 |
| 39                                 | K   | 7598095120 | Přezkoušení a regulace časové jednotky  | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 40                                 | K   | 7598095210 | Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu  | kus | 68,000   |              |                   |                 |
| 41                                 | K   | 7598095355 | Aktivace BDA modulem GSM a vzdáleného přístupu  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 42                                 | K   | 7598095435 | Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závoryami jednokolejné         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 43                                 | K   | 7598095505 | Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závoryami jednokolejné                       | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 44                                 | K   | 7598095155 | Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 45                                 | K   | 7598095350 | Aktivace BDA bez vzdáleného přístupu  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 46                                 | K   | 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení  | hod | 35,000   |              |                   |                 |
| 47                                 | K   | 7598095560 | Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závoryou jedna kolej  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 48                                 | K   | 7498150520 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč       | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 49                                 | K   | 7498150525 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč              | kus | 7,000    |              |                   |                 |
| 50                                 | K   | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 51                                 | K   | 7598095005 | Změření zemního odporu  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 52                                 | K   | 7598095125 | Přezkoušení a regulace diagnostiky  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D_SFDI Dodávky</b>            |     |            |   |     |          |              |                   |                 |
| 53                                 | M   | 7592810030 | Výstražníky Výstražník V3 norma 70828D (CV708289004)  | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 54                                 | M   | 7592820010 | Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN norma 70827DS020 (CV708275020)  | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 55                                 | M   | 7592820190 | Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvýraz.žlutozel.pruh norma 00263F 1445x910mm (HM0404229200102) | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| 56                                 | M   | 7590720425 | Součásti světelných návěstidel Základ T I Z 51x71x135cm norma AZZ 5-75 (HM0592110090000)                              | kus | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57 | M   | 7590720435 | Součásti světelných návěstidel Základ TIIIZ 53x73x170cm norma AZZ 6-100 (HM0592110140000)  | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 58 | M   | 7592830010 | Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V norma 70840A (CV708409001)  | kus  | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | M   | 7592830030 | Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P2V norma 70840C (CV708409003)  | kus  | 1,000    |              |                   |                 |
| 60 | M   | 7592830120 | Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 6,5m norma 70840DS002 (CV708405002)   | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 61 | M   | 7592830170 | Součásti stojanu se závorou Zařízení pro upevn.břevna norma 70802DS030 (CV708025030)   | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 62 | M   | 7592830200 | Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.velkým norma 70840DS007 (CV708405007)  | kus  | 2,000    |              |                   |                 |
| 63 | M   | 7592900032 | Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s kapsovou elektrodou střednědobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus  | 26,000   |              |                   |                 |
| 64 | M   | 7492400460 | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)  | sada | 22,000   |              |                   |                 |

**D DE\_SFDI Demontáže**

|    |   |            |   |     |       |  |  |  |
|----|---|------------|---|-----|-------|--|--|--|
| 65 | K | 7592307030 | Demontáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA           | kus | 1,000 |  |  |  |
| 66 | K | 7590127025 | Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS                   | kus | 1,000 |  |  |  |
| 67 | K | 7592817010 | Demontáž výstražníku                                    | kus | 2,000 |  |  |  |
| 68 | K | 7593317120 | Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany                 | kus | 1,000 |  |  |  |
| 69 | K | 7592827110 | Demontáž výstražného kříže                              | kus | 2,000 |  |  |  |
| 70 | K | 7592907010 | Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah      | kus | 1,000 |  |  |  |
| 71 | K | 7593007012 | Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného     | kus | 1,000 |  |  |  |
| 72 | K | 7596917050 | Demontáž telefonních objektů STO                        | kus | 1,000 |  |  |  |
| 73 | K | 7594207080 | Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP                      | kus | 1,000 |  |  |  |
| 74 | K | 7594107070 | Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových prahů | kus | 6,000 |  |  |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 02 - ÚRS položky

KSO:

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Zadavatel:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48360473

DIČ:

CZ48360473

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená |             | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 02 - ÚRS položky

Místo:

PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum:

26.8.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

Projektant:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

KS - Kabelizace



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 02 - ÚRS položky

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ATE, s. r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

| D  |   | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích   |     |           |  |  |  |
|----|---|-----------|---|-----|-----------|--|--|--|
| 1  | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                         | km  | 2,480     |  |  |  |
| 2  | K | 460030011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky   | m2  | 540,000   |  |  |  |
| 3  | K | 460030015 | Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy                                  | m2  | 18,000    |  |  |  |
| 4  | K | 460030021 | Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého                    | m2  | 50,000    |  |  |  |
| 5  | K | 460070163 | Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3  | kus | 6,000     |  |  |  |
| 6  | K | 460070754 | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4                     | m3  | 6,500     |  |  |  |
| 7  | K | 460150164 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | m   | 2 480,000 |  |  |  |
| 8  | K | 460230004 | Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4              | kus | 8,000     |  |  |  |
| 9  | K | 141721113 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4        | m   | 48,000    |  |  |  |
| 10 | K | 460421201 | Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm          | m   | 2 480,000 |  |  |  |
| 11 | K | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm   | m   | 2 480,000 |  |  |  |
| 12 | K | 460510056 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm                  | m   | 50,000    |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | M   | 286110010 | trubky pevné plastové pro rozvod teplé a studené vody l = 3 m DN 12 16x2 mm | m   | 50,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 460560164 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4               | m   | 2 480,000 |              |                   |                 |
| 15 | K   | 460620014 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4                       | m2  | 355,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 460700001 | Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označnick                     | kus | 12,000    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 460500002 | Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových       | m   | 150,000   |              |                   |                 |

**D KS Kabelizace**

|    |   |           |  |     |           |  |  |  |
|----|---|-----------|--|-----|-----------|--|--|--|
| 18 | M | 341216230 | kabel sdělovací TCEKPFLEY 3 P 1,0 D K1642003                 | m   | 400,000   |  |  |  |
| 19 | M | 341216260 | kabel sdělovací TCEKPFLEY 7 P 1,0 D K1642007                 | m   | 1 057,000 |  |  |  |
| 20 | M | 341216270 | kabel sdělovací TCEKPFLEY 12 P 1,0 D K1642012                | m   | 622,000   |  |  |  |
| 21 | M | 341216290 | kabel sdělovací TCEKPFLEY 24 P 1,0 D K1642024                | m   | 850,000   |  |  |  |
| 22 | M | 341216300 | kabel sdělovací TCEKPFLEY 30 P 1,0 D K1642030                | m   | 470,000   |  |  |  |
| 23 | M | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                       | m   | 850,000   |  |  |  |
| 24 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                      | m   | 30,000    |  |  |  |
| 25 | M | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2                        | m   | 15,000    |  |  |  |
| 26 | M | 341110720 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2                        | m   | 53,000    |  |  |  |
| 27 | M | 341261670 | kabel sdělovací Cu TCEKPFLE 3x4x0,8 č.výrobku 1328003        | m   | 1 895,000 |  |  |  |
| 28 | M | 341261690 | kabel sdělovací Cu TCEKPFLE 10x4x0,8 č.výrobku 1328010       | m   | 850,000   |  |  |  |
| 29 | M | 343825500 | páska elektroizolační TEMFLEX, 19 mm,20m, tl 0,15            | kus | 10,000    |  |  |  |
| 30 | M | 345713550 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 | m   | 150,000   |  |  |  |
| 31 | M | 354420620 | páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn                                 | kg  | 75,000    |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 03 - SZ dodávky

KSO:

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Zadavatel:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48360473

DIČ:

CZ48360473

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená |             | 21,00%     | 0,00      |
| sníž. přenesená     | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 03 - SZ dodávky

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ATE, s. r. o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

N00 - Nepojmenovaný díl

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

PS01 - Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Soupis:

## 03 - SZ dodávky

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum: 26.8.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ATE, s. r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

| D  | N00 | Nepojmenovaný díl |   |    |         |  |  |  |
|----|-----|-------------------|---|----|---------|--|--|--|
| 1  | M   | SZ_010            | Objímka značkovací obecně                           | ks | 178,000 |  |  |  |
| 2  | M   | SZ_012            | Kabelová koncovka                                   | ks | 24,000  |  |  |  |
| 3  | M   | SZ_013            | Kabelová spojka do 1 kV                             | ks | 24,000  |  |  |  |
| 4  | M   | SZ_014            | Přepětové ochrany nn do 100A                        | ks | 1,000   |  |  |  |
| 5  | M   | SZ_016            | Venkovní rozvaděč 133/313.1.12                      | ks | 1,000   |  |  |  |
| 6  | M   | SZ_017            | Technologický domek A27721                          | ks | 1,000   |  |  |  |
| 7  | M   | SZ_018            | Panel ovládací úplný pro SPP                        | ks | 1,000   |  |  |  |
| 8  | M   | SZ_019            | Venkovní telefonní objekt VTO č.v.540325071         | ks | 1,000   |  |  |  |
| 9  | M   | SZ_020            | Usměrňovač  | ks | 4,000   |  |  |  |
| 10 | M   | SZ_021            | Bateriový podstavec                                 | ks | 1,000   |  |  |  |
| 11 | M   | SZ_022            | Reléový stojan vystrojený PZS                       | ks | 1,000   |  |  |  |
| 12 | M   | SZ_024            | Soubor počítače náprav                              | ks | 1,000   |  |  |  |
| 13 | M   | SZ_025            | Diagnostický systém; modul GSM pro přenos informací | ks | 1,000   |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Zadavatel:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

48360473

DIČ:

CZ48360473

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

DPH základ. přenesená  
sníž. přenesená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum:

26.8.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

VRN9 - Ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

PZS P2668 v km 33,408 trati Praha - Všetaty

Datum:

26.8.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

ATE, s. r. o.

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

| D |   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce  |    |       |  |  |  |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|--|
| 1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby     | Kč | 1,000 |  |  |  |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě              | Kč | 1,000 |  |  |  |
| 3 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby          | Kč | 1,000 |  |  |  |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby   | Kč | 1,000 |  |  |  |
| D |   | VRN3      | Zařízení staveniště                       |    |       |  |  |  |
| 5 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | Kč | 1,000 |  |  |  |
| D |   | VRN4      | Inženýrská činnost                        |    |       |  |  |  |
| 6 | K | 042002000 | Posudky                                   | Kč | 1,000 |  |  |  |
| D |   | VRN6      | Územní vlivy                              |    |       |  |  |  |
| 7 | K | 061002000 | Vliv klimatických podmínek                | Kč | 1,000 |  |  |  |
| D |   | VRN7      | Provozní vlivy                            |    |       |  |  |  |
| 8 | K | 074002000 | Železniční a městský kolejový provoz      | Kč | 1,000 |  |  |  |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D VRN8 |     |           | <b>Přesun stavebních kapacit</b>       |    |          |              |                   |                 |
| 9      | K   | 081002000 | Doprava zaměstnanců                    | Kč | 1,000    |              |                   |                 |
| D VRN9 |     |           | <b>Ostatní náklady</b>                 |    |          |              |                   |                 |
| 10     | K   | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem | Kč | 1,000    |              |                   |                 |