


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Brokátový chodník Rýmařov</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	Měrná jednotka	objekt
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	1
<b>2020-052</b>	<b>Brokátový chodník Rýmařov</b>	Náklady na m.j.	164 597
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov		
Dodavatel	Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95	Zakázkové číslo	2020-052
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	156 847	Ztížené výrobní podmínky	3 000
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 000
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	156 847	Zařízení staveniště	1 000
		Provoz investora	0
HZS	1 750	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	158 597	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	164 597	Ostatní náklady celkem	6 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ludvas Trade s.	Jméno :
Datum :		Datum : 24.05.2020	Datum :
Podpis :		Podpis: Ing. Hubert Vole	Podpis:
		 LU 79	
Základ pro DPH	21,0 %		164 597 Kč
DPH	21,0 %		34 565 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>199 162 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 2020-052 Brokátový chodník Rýmařov  
Objekt : 01 Stavební část

Rozpočet :  
Brokátový chodník Rýmařov

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	6 623	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	4 401	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	131 001	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 328	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 814	0	0	0	0
930 HZS	0	0	0	0	1 750
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 680	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>156 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	3 000	0,0	156 847	3 000
Oborová přírážka	0	0,0	156 847	0
Přesun stavebních kapacit	2 000	0,0	156 847	2 000
Mimostaveništní doprava	0	0,0	156 847	0
Zařízení staveniště	1 000	0,0	156 847	1 000
Provoz investora	0	0,0	156 847	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	156 847	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	156 847	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>6 000</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2020-052 Brokátový chodník Rýmařov	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Brokátový chodník Rýmařov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky 4,86*8,150+(4,86*0,95)/2	m2	41,92	59,00	2 473,13
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm 4,86*8,150+(4,86*0,95)/2	m2	41,92	99,00	4 149,83
		<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>6 622,97</b>
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
3	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm 4,86*8,150+(4,86*0,95)/2	m2	41,92	105,00	4 401,34
		<b>Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>4 401,34</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
4	596131111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm 4,86*8,150+(4,86*0,95)/2	m2	3,96	585,00	2 313,97
		-(4,56*7,85+(4,56*0,95)/2)		-37,96		
5	596132111R00	Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MV do 4 cm (4,56*7,85+(4,56*0,95)/2)	m2	37,96	673,00	25 548,43
6	59R1vlastní	Příplatek za pracnost kladení mozaiky do dekoru brokát, vč. zhotovení šablony (4,56*7,85+(4,56*0,95)/2)	m2	37,96	495,00	18 791,19
7	58380010	Mramorová kostka dlažební řezano - štipaná 6/6/4cm, mix černá a bílá, 1m2 = 110 kg Začátek provozního součtu 41,92*0,11 Konec provozního součtu ztratné 10 %:4,6112*1,10	t	5,07	16 629,00	84 347,61
				4,61		
				4,61		
				5,07		
		<b>Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>131 001,19</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
8	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. (4,56*7,85+(4,56*0,95)/2)	m2	37,96	114,00	4 327,67
		<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>				<b>4 327,67</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	22,60	213,00	4 814,27
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 814,27</b>
<b>Díl: 930</b>		<b>HZS</b>				
10	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce - drobné bourací práce, stavební připomoci	hod	5,00	350,00	1 750,00
		<b>Celkem za 930 HZS</b>				<b>1 750,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - stavební dvůr MS Rýmařov	t	14,17	217,00	3 074,48
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,17	15,00	212,52
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	14,17	159,00	2 252,73
14	979093111R00	Uložení suti avyb. hmot na skládku bez zhutnění - stavební dvůr MS Rýmařov	t	14,17	9,90	140,26
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 680,00</b>