

Číslo smlouvy Objednatele: 5121173422_01
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

uzavřené dne 22.09.2021 smluvními stranami:

I.

Statutární město Brno

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený bankovní účet
K uzavření smlouvy oprávněn: [REDACTED] vedoucí OS MMB
Kontaktní osoby:
Osoba ve věcech technických: [REDACTED] investiční ředitel Starez-sport, a. s.
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a


II. Metrostav DIZ s.r.o.

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Petrem Záborským, jednatelem
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. C 93177

a

IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno



IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Číslo smlouvy: 20297 - 002

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
pod sp. zn. B 2211

jako společníci společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“ založené společenskou smlouvou dne 27.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku.

Bankovní spojení společnosti: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-3117290287/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně také jen „**smluvní strany**“

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2021 Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí pro investiční akci „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“ (dále jen „Smlouva“).
- I.2. Smluvní strany deklarují, že na základě Oznámení týkající se změny bankovního spojení společnosti ze dne 27. 9. 2021 došlo ke změně bankovního spojení Zhotovitele, přičemž aktuální číslo účtu Zhotovitele je uvedeno výše.
- I.3. V průběhu realizace vyvstala potřeba změn vymezených ve změnových listech č. 1-6, které jsou přílohou tohoto dodatku. Účelem tohoto Dodatku je provedení změn práv a povinností smluvních stran v návaznosti na uvedenou potřebu změn.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, a tyto změny splňují podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ nepřesáhly v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku.

Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na provedení změn, které jsou podrobně specifikovány v přílohách tohoto dodatku.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Čl. V odst. 1 se mění následovně:

Původní znění

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává takto:
cena celkem 248 892 755,00 Kč

(slovy dvě stě čtyřicet osm milionů osm set devadesát dvacet sedm set padesát pět korun) **bez DPH.**

Nové znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává takto:

(slovy dvěšřtřpadesátmilionůčtyřřstářřcetdvatisícešestkorun a pětřhalěřů) **bez DPH.**

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/199 konané dne 16.02.2022.

4. **Drugs and Immunology**

[illegible]


Za Metrostav DIZ s.č.

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů (012)

Ing. Petr Záborský, jednatel

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		1
ÚSEK: IO 100 a IO 800 001		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY IO 100 Příprava území, terénní úpravy Kácení stromů, odstranění dřevin a likvidace hmot		
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 10.10.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP kácení DOTČENÉ MÍSTO: v místě budoucí přístavby a předprostoru ODKAZ NA VÝKRESY: IO 800 001 Dendrologický průzkum dřevin a IO 100 HTÚ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá narovnání nesouladu mezi výkresovou částí a soutěžním výkazem výměr, týkající se kácení dřevin a odstranění porostů v prostorech půdorysu budoucí výstavby, které nebyly obsahem soutěžního výkazu výměr. Změna má dopad do ceny, ale nemá dopad do konečného termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 1.10.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY : OS Magistrát města Brna,	
STAREZ – SPORT, a.s.		



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZENU MPS LUZANKY	ZL01
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	Kácení stromů, odstranění dřevin a likvidace hmot	
		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				179 144,06	
N1	111201101R00	Odstranění křovin i s kofeny na ploše do 1000 m2	m2	1 000,00000	67,40	67 400,00	RTS 21/II
N3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	6,00000	4 050,00	32 400,00	RTS 21/II
N4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	15,00000	270,50	4 057,50	RTS 21/II
N5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00000	465,00	930,00	RTS 21/II
N6	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00000	784,00	784,00	RTS 21/II
N7	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	18,00000	154,50	2 781,00	RTS 21/II
N8	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	10,00000	303,50	3 035,00	RTS 21/II
N9	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	1,00000	465,00	465,00	RTS 21/II
N10	112201201R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm	kus	33,00000	215,00	7 095,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000		15,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 18,00000		18,00000			
N11	112201202R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm	kus	12,00000	565,00	6 780,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000		2,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000		10,00000			
N12	112201203R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 50 - 70 cm	kus	2,00000	1 030,00	2 060,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000		1,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000			
N13	162301302R00	Vodorovné přemístění hrabanky do 1000 m	m2	1 000,00000	5,00	5 000,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1 000,00000		1 000,00000			
N14	162401309R00	Příplatek za další 1km - hrabanka	m2	9 000,00000	3,00	27 000,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1 000,00000*9		9 000,00000			
N15	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	15,00000	33,10	496,50	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000		15,00000			
N16	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	2,00000	182,50	365,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000		2,00000			
N17	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00000	620,00	620,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000		1,00000			
N18	162201405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	18,00000	40,80	734,40	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 18,00000		18,00000			
N19	162201406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50 cm do 1000 m	kus	10,00000	192,50	1 925,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000		10,00000			
N20	162201407R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	1,00000	429,50	429,50	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000			
N21	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	33,00000	128,50	4 240,50	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,00000		33,00000			
N22	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	12,00000	466,50	5 598,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,00000		12,00000			
N23	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	2,00000	617,00	1 234,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2,00000			
N24	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	27,00000	7,20	194,40	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000*1,8		27,00000			
		Začátek provozního součtu					
		výpočet převodního koeficientu na 9 km : (1+(1/5^4))		1,80000			
		Konec provozního součtu					
N25	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	3,60000	31,90	114,84	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000*1,8		3,60000			
N26	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	1,80000	87,20	156,96	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000*1,8		1,80000			
N27	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	32,40000	7,20	233,28	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 18,00000*1,8		32,40000			
N28	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	18,00000	33,10	595,80	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000*1,8		18,00000			
N29	162301907R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 70cm	kus	1,80000	76,60	137,88	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000*1,8		1,80000			
N30	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	33,00000	23,10	762,30	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 33,00000		33,00000			
N31	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	12,00000	47,60	571,20	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,00000		12,00000			
N32	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	2,00000	119,00	238,00	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000		2,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				31 240,02	
N33	979990161R00	Poplatek ze skládky - dřevo	t	20,20700	1 546,00	31 240,02	RTS 21/II
		křoviny odhad : 8*0,55		4,40000			
		stromy odhad:					
		D30 33*0,4*0,55		7,26000			
		D50 12*0,87*0,55		6,40200			
		D70 : 2*1,95*0,55		2,14500			

Méněpráce bez DPH	0,00
Vícepráce bez DPH	210 384,08

Celkem bez DPH	210 384,08
-----------------------	-------------------

kontrola: 210 384,08 PRAVDA



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL02
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Stříkaný beton - sjednocení PD a VV	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				631 784,83	
29	216341112R0X	Beton stříkaný stěn, C16/20 z cem. struskop. II, 10 cm, hlazený	m2	200,00000	2 247,60	449 500,00	SoD (SO01)
		výměra dle VV SoD:					
		na pilotovou stěnu: 27+164+66+104		361,00000			
		skutečná celková plocha stříkaného betonu		630,00000			
		z toho nehlazený beton		69,00000			
		rozdíl .:					
		-361,00+630-69		200,00000			
N1	216341122R00	Beton stříkaný stěn, C16/20 z cem. síranovz. II, 10 cm	m2	69,00000	968,00	66 654,00	RTS 21/II
		na pilotovou stěnu dle v.v Fundos: 69		69,00000			
		výměra nehlazeného povrchu					
30	289361123R00	Výztuž ze svař. sítí na stěny pilot, drát D 6,0 mm	m2	269,00000	282,80	70 693,20	SoD (SO01)
		dle VV SoD na pilotovou stěnu: -(27+164+66+104)		-361,00000			
		skutečná celková plocha stříkaného betonu		630,00000			
		rozdíl .:					
		-361,00+630		269,00000			
31	289362113R0X	Výztuž příčná, podélná stěn z 10216 (E), D do 16 mm, vč. vrtání, kotvení, chem, kotvy, doplňky, D+M	t	1,04950	42 818,10	44 937,63	SoD (SO01)
		přídavní na pilotovou stěnu, kotvičky do piloty R12/300: 1444*0,888*1,1/1000		-1,41050			
		NOVÁ na pilotovou stěnu, kotvičky do piloty R12/300: 2520*0,888*1,1/1000		2,46000			
		rozdíl .:					
		1,4105+2,46		1,04950			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 384,10	
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	130,93845	201,50	26 384,10	SoD (SO01)

Vícepráce bez DPH	658 168,93
--------------------------	-------------------

DPH	138 215,48
Cena s DPH	796 384,41



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL03
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Odpočty a přípočty za demontáže v 1.NP	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 06		Bourání konstrukcí				3 312,67
294	96.12	Demontáž zdvojené podlahy, vč. nosné konstrukce, rám, kotvení, doplňky, detaily	m2	165,00000	134,20	22 143,00
		m č. 1.02				
		dle smluvního VV SoD			137,00	
		dle skutečnosti			302,00	
		navýšení výměry			165,00	
292	96.10	Demontáž síťoviny vč. nosné konstrukce, rám, lanka, kotvení, doplňky, detaily	m2	-201,60000	37,69	-19 676,16
		1.NP: 105*2,3*42			-201,60	
		2.NP:				
293	96.11	Demontáž mantinelu, GSB, vč. nosné konstrukce, rám, kotvení, doplňky, detaily	m2	-59,40000	134,20	-7 971,48
		1.NP: 1,2*(42+7,5)			-59,40	
		2.NP:				
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,79236	146,40	-116,00
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*1			-0,79	
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,55750	146,40	374,42
		((0,0025+0,013)*165)*1			2,56	
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-7,92360	36,60	-290,00
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*10			-7,92	
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,57500	36,60	936,05
		2,5575*10			25,58	
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,79236	134,20	-106,33
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*1			-0,79	
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,55750	134,20	343,22
		2,5575*1			2,56	
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	-0,79236	109,80	-87,00
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*1			-0,79	
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	2,55750	109,80	280,81
		2,5575*1			2,56	
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,54652	18,30	-101,50
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*7			-5,55	
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,90250	18,30	327,62
		2,5575*7			17,90	
345	979999909R00	Poplatek za skládku suti 5% přírůst	t	-2,12350	207,40	-440,41
		p.č. 294 - m.č. 1.02 dle smluvního VV SoD 137,0 m2				
		(0,0025+0,013)*137			-2,12350	
N1	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dlevo	t	3,92600	1 546,00	6 069,60
		0,013*302			3,93	
N2	979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberec	t	0,75500	2 155,00	1 627,03
		0,0025*302			0,76	
Díl: 728		Vzduchotechnika				52 816,21
1	728111814R00	Demontáž potrubí plochového 4hranného do 0,13 m2	m	12,50000	240,00	3 000,00
		zakresleno zeleně: 12,5			12,50000	
2	728111815R00	Demontáž potrubí plochového 4hranného do 0,22 m2	m	91,97500	295,00	27 132,63
		zakresleno modře: 14,1+2,425+4,2+2,7			23,42500	
		2*(5,625+0,4+10,175)+0,2+2,465+0,55+9,16+10,475+2,5+5,7+5,1			68,55000	
3	728111817R00	Demontáž potrubí plochového 4hranného do 0,40 m2	m	5,21000	376,00	1 969,36
		zakresleno žlutě: 1,36+2,85+1			5,21000	
4	728111819R00	Demontáž potrubí plochového 4hranného do 0,64 m2	m	31,79200	455,00	14 465,36
		zakresleno červeně: 5,482+0,96+1,4+4+1,4+8,65+0,9			31,79200	
5	728890811R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	2,95406	2 115,00	6 247,04
Méněpráce bez DPH						-28 788,66
Vícepráce bez DPH						84 916,96
Vícepráce bez DPH						56 128,08
DPH						11 786,90
Cena s DPH						67 914,98

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL03
Objekt :	SO 01 Plavebný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Odpočty a přípočty za demontáže v 1.NP	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-28 788,88
292	96.10	Demontáž sítoviny vč. nosné konstrukce, rám, lanka, kotvení, doplňky, detaily	m2	-201,60000	97,60	-19 676,16
		1.NP: 105*2,3*42		-201,60		
		2.NP:				
293	96.11	Demontáž mantinelů, OSB, vč. nosné konstrukce, rám, kotvení, doplňky, detaily	m2	-59,40000	134,20	-7 971,48
		1.NP: 1,2*(42+7,5)		-59,40		
		2.NP:				
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,79236	148,40	-116,00
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*1		-0,79		
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-7,92360	36,60	-290,00
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*10		-7,92		
340	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,79236	134,20	-106,33
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*1		-0,79		
341	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,79236	109,80	-87,00
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*1		-0,79		
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,54852	18,30	-101,50
		-(0,013*59,4+0,0001*201,6)*7		-5,55		
345	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	-2,12350	207,40	-440,41
		p.č. 294 - m.č. 1.92 dle smluvního VV SoD 137,0 m2				
		(0,0025+0,013)*137		-2,12350		

Méněpráce bez DPH	-28 788,88
--------------------------	-------------------

DPH	-6 045,66
Cena s DPH	-34 834,54

Položkový rozpočet

Stavba:	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL03
Objekt:	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet:	Odpočty a přípočty za demontáže v 1.NP	
		Přípočtový rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 101,75	
294	96.12	Demontáž zdvojené podlahy, vč. nosné konstrukce, rám, kotvení, doplňky, detaily	m2	165,00000	134,20	22 143,00	SoD (SO 01 a S
		m.č. 1.02					
		dle smluvního VV SoD			137,00		
		dle skutečnosti			302,00		
		navýšení výměry			165,00		
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,55750	146,40	374,42	SoD (SO 01 a S
		((0,0025+0,013)*165)*1		2,56			
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,57500	36,60	936,05	SoD (SO 01 a S
		2,5575*10		25,58			
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,55750	134,20	343,22	SoD (SO 01 a S
		2,5575*1		2,56			
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,55750	109,80	280,81	SoD (SO 01 a S
		2,5575*1		2,56			
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,90250	18,30	327,62	SoD (SO 01 a S
		2,5575*7		17,90			
N1	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	3,92600	1 546,00	6 069,60	RTS 21/II
		0,013*302		3,93			
N2	979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberce	t	0,75500	2 155,00	1 627,03	RTS 21/II
		0,0025*302		0,76			
Díl: 728		Vzduchotechnika				52 815,21	
1	728111814R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,13 m2	m	12,50000	240,00	3 000,00	RTS 21/ II
		zakresleno zeleně : 12,5		12,50000			
2	728111815R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2	m	91,97500	295,00	27 132,63	RTS 21/ II
		zakresleno modře : 14,1+2,425+4,2+2,7		23,42500			
		2*(5,625+0,4+10,175)+0,2+2,465+0,55+9,16+10,475+2,5+5,7+5,1		68,55000			
3	728111817R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,40 m2	m	5,21000	378,00	1 969,38	RTS 21/ II
		zakresleno žlutě: 1,36+2,85+1		5,21000			
4	728111819R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,64 m2	m	31,79200	455,00	14 465,36	RTS 21/ II
		zakresleno červeně : 5,482+9,96+1,4+4+1,4+8,65+0,9		31,79200			
5	728890811R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	2,95406	2 115,00	6 247,84	RTS 21/ II

Vícepráce bez DPH	84 916,96
--------------------------	------------------

DPH	17 832,56
Cena s DPH	102 749,52



STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		4
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Piloty - revize armokošů E1 a E2	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 7.1.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Optimalizace řešení. DOTČENÉ MÍSTO: Vrtané piloty průměru 1200 mm ODKAZ NA VÝKRESY: - 08 ARMOKOŠE PILOT REVIZE 1_211103 - D.1.2c Armokoše pilot č. výkresu 008 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. Cenový rozbor položky ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ---		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší revize výztuže (ze dne 3.11.2021) armokošů s ozn. E1 a E2 u vrtaných pilot průměru 1200 mm. Původní výztuž průměru DN 25 je v revizi PD nahrazena průměrem DN 20, a to bez dopadu do ceny díla, i přes to, že cena výztuže DN 20 je podle cenové soustavy RTS vyšší. Změna nemá dopad do ceny ani do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 23.11.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU/OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, [redacted]	

Mp-TÚ1100-01

Cenový rozbor položky

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL04
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Piloty - revize armokošů E1 a E2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 22		Piloty				0,00
02	22.3	Vrtané piloty D 1200mm, C30/37XA1, výztuž, bourání, odvoz výkopku, hluché vrly, doplňky, detaily, D+M	m	833,00000	8 255,00	6 876 415,00
		součástí položky je:				
	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)				
<i>Rozbor položky (pouze pro armokoše E1 a E2): odpočet</i>						<i>-120 944,48</i>
	58953493R	Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 25 mm	t	-5,24250	23 070,00	-120 944,48
		původní : (23*1149,8+32*1165,3)*0,001		-63,73500		
		nová: (23*1063,5+32*1063,5)*0,001		58,49250		
		celková původní tonáž bez prořezu				
		(23*(112,6+10,7+1149,8)+32*(117,2+10,7+1165,3))*0,001	t	70,66370		
<i>Rozbor položky (pouze pro armokoše E1 a E2): připočet</i>						<i>120 944,48</i>
	58953489R	Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm	t	4,19410	28 836,81	120 944,48
		nová: (23*69,1+32*81,4)*0,001		4,19410		
		celková tonáž po REVIZI (nová) bez prořezu				
		(23*(112,6+10,7+69,1+1063,5)+32*(117,2+10,7+81,4+1063,5))*0,001	t	69,61530		
<i>Odpočet (dílů) bez DPH</i>						<i>-120 944,48</i>
<i>Připočet (dílů) bez DPH</i>						<i>120 944,48</i>
Celkem bez DPH						0,00



STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		5
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Piloty v místě lomu L1 + související práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 14.1.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na piloty v místě lomu L1 + související práce DOTČENÉ MÍSTO: lom pilot L1 ODKAZ NA VÝKRESY: - „Schéma výztuže pilot P0A a P0B“ a „Pohled na stěnu a ŘEZ“ ze dne 16.12.2021 - „Doplnění výztuže trámu“ a „Schéma výztuže pilot P0A a P0B“ ze dne 7.1.2022 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ---		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje nově navržené piloty včetně doplnění stříkaného betonu a trámu pilotové stěny v místě původní opěrné stěny, kde byla zjištěna nedostatečná hloubka založení, než předpokládal projekt. Změnový list řeší odbourání původní stěny, dále zbudování pilotovací cesty pro založení pilot a pilotové stěny a úpravy terénu. Změna má dopad do ceny, ale nemá dopad do konečného termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 12.1.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna _____	
STAREZ / SPORT / 6		



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL05
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Píloty v místě lomu L1 a související práce	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						108 133,41
4	17410110R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	53,64000	702,00	37 655,28
		pilotovací cesta pro založení a pilotovou stěnu : 12,0*12,0*0,25		36,00000		
		svahování : ((5,49-2,13)*3*0,5)*1,5+(5,49-2,13)*2,0*1,5		17,64000		
2	13120111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNE	m3	89,64000	280,80	25 170,91
		pilotovací cesta pro založení a pilotovou stěnu a zpětné odštěpení : 12,0*12,0*0,25*2		72,00000		
		svahování : ((5,49-2,13)*3*0,5)*1,5+(5,49-2,13)*2,0*1,5		17,64000		
3	13120111R00	Příplatek za lepištví - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	89,64000	17,60	1 577,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 89,64000		89,64000		
1	13360110R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tv. 3	m3	0,14400	1 240,00	178,56
		odštěpení : 1,2*1,2*0,1		0,14400		
7	16230110R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	107,28000	105,30	11 296,58
		odvoz výkopku na deponii : ((5,49-2,13)*3*0,5)*1,5+(5,49-2,13)*2,0*1,5		17,64000		
		Koef. čtení odvoz z deponie : 1		17,64000		
		pilotovací cesta pro založení a pilotovou stěnu a zpětné odštěpení : 12,0*12,0*0,25*2		72,00000		
8	16230110R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	36,00000	128,70	4 633,20
		pilotovací cesta pro založení a pilotovou stěnu a zpětné odštěpení : 12,0*12,0*0,25		36,00000		
9	16270110R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	252,00000	37,40	9 424,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 36,00000*7		252,00000		
6	16710110R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	53,64000	64,40	3 454,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,64000		53,64000		
10	19900000R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	36,00000	409,50	14 742,00
		pilotovací cesta pro založení a pilotovou stěnu : 12,0*12,0*0,25		36,00000		
Díl: 2						105 342,53
NI	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)	t	0,73901	64 150,00	47 407,49
		nahrazený novým armokošem dle revize PD : 684,27*0,001*1,08		0,73901		
29	216341112R0X	Beton síťovaný stěn. C18/20 z cem. struskop. II. 10 cm. hlazený	m2	19,92675	2 247,50	44 785,37
		1,2*4,09+1,25*(5,69-3,44)*3,0*(5,69-2,13)*0,5		19,92675		
20	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0	m3	0,14400	2 907,50	418,68
		trám pilotové stěny : 1,2*1,2*0,1		0,14400		
36	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2	m3	0,26000	3 157,10	820,99
		trám pilotové stěny : 1,0*0,28*1,0		0,26000		
37	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,67200	761,40	511,66
		trám pilotové stěny : 0,28*(1,0+0,2)*2		0,67200		
38	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,67200	174,60	117,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,67200		0,67200		
39	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,06178	42 818,10	2 645,30
		trám pilotové stěny : 57,2*0,001*1,08		0,06178		
30	2893611123R00	Výztuž ze svař. sítě na stěny pilot, drát D 6,0 mm	m2	19,92675	262,80	5 236,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,92675		19,92675		
31	289362113R0X	Výztuž příčná, podélná stěn z 10216 (E).D do 16 mm, vč. vřutí, kolven, chem. kotvy, doplňky D+M	t	0,07791	42 818,10	3 335,96
		Začátek provozního součtu				
		tonáž na 1m2 : (1,41/361)		0,00391		
		Konec provozního součtu				
		0,00391*(1,2*4,09+1,25*(5,69-3,44)*3,0*(5,69-2,13)*0,5)		0,07791		
Díl: 22						114 300,00
61	222	Vrtané píloty D 900mm, C30/37XA1, výztuž, bourání, odvoz výkopku, hluché vrty, doplňky, detaily D+M	m	20,00000	5 715,00	114 300,00
		POA : 10,0		10,00000		
		POB : 10,0		10,00000		
Díl: 5						42 636,96
165	564112125R00	Podklad z bet. recyklatů fr. 0-16 po zhutn. II. 25 cm	m2	144,00000	187,30	26 971,20
		pilotovací cesta pro založení a pilotovou stěnu : 12,0*12,0		144,00000		
174	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1,5, š. do 3 m	m2	158,40000	49,10	7 777,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 158,40000		158,40000		
176	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	158,40000	49,60	7 868,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 144,00000*1,1		158,40000		
Díl: 96						48 681,66
261	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	8,51900	3 416,00	29 100,90
		stávající stěna 1,5 bm : 1,5*(1,5*0,7+(3,44-0,7)*0,8)		4,86300		
		(3,785-1,5)*2,0*0,8		3,65600		
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,44560	109,80	2 244,93
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	143,11920	18,30	2 619,08
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,44560	146,40	2 993,24
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	204,45600	38,60	7 891,09
345	979999999R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	20,44560	207,40	4 240,42
Díl: 99						14 831,36
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	73,60475	201,50	14 831,36

Vícepráce bez DPH

433 925,92

DPH

91 124,44

Cena s DPH

525 050,36



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY	6
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava součtu v rozpočtu elektroinstalace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 2.1.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na bleskosvod a uzemnění . DOTČENÉ MÍSTO: Uzemnění – základy objektu, bleskosvod – střecha a atiky v podpěrách pro ploché střechy ODKAZ NA VÝKRESY: D14e-106_Bleskosvod a uzemnění. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá rozdíl nákladů stavebního oddílu SO 01, část D.1.4e, který vznikl chybným součtem v programu oddílu „Bleskosvod a uzemnění. Do celkového součtu nákladů program nezapočetl část položek ve výši 180.744,-Kč, které byly oceněny v rámci cen nabídkového rozpočtu.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 07.01.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: B _____ STAREZ – SPORT, a.s. _____	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, _____



Mp-TÚ1100-01

SKUTEČNOST


STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY
SO 01 - PLAVECKÝ BAZÉN
D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE

Rekapitulace rozpočtu				
Základní rozpočtové náklady				
	Dodávky celkem			6 417 122,72 Kč
	Montážní práce a služby celkem			1 205 086,80 Kč
	Mimostaveništní doprava			231 016,42 Kč
	Přesun hmot			381 110,48 Kč
	Celkem			8 234 336,41 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků				
	Kontrola TIČR			0,00 Kč
741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč			0,00 Kč
741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč			0,00 Kč
	Celkem			0,00 Kč
	Celkem bez DPH			8 234 336,41 Kč
Daň z přidané hodnoty				
	sazba DPH	21	% z	8 234 336,41
				1 729 210,65 Kč
	DPH celkem			1 729 210,65 Kč
	Celkem s DPH			9 963 547,06 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS 800

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.



PŮVODNÍ

STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUZANKY
SO 01 - PLAVECKÝ BAZÉN
D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE

Rekapitulace rozpočtu				
Základní rozpočtové náklady				
	Dodávky celkem			6 364 284,92 Kč
	Montážní práce a služby celkem			1 087 599,00 Kč
	Mimostaveništní doprava			229 114,26 Kč
	Přesun hmot			372 594,20 Kč
	Celkem			8 053 592,37 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků				
	Kontrola TIČR			0,00 Kč
741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč			0,00 Kč
741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč			0,00 Kč
	Celkem			0,00 Kč
	Celkem bez DPH			8 053 592,37 Kč
Daň z přidané hodnoty				
	sazba DPH	21	% z	8 053 592,37 1 691 254,40 Kč
	DPH celkem			1 691 254,40 Kč
	Celkem s DPH			9 744 846,77 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS 800

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL06
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE část Bleskosvod a uzemnění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - mezisoučet						52 837,80		117 487,80
1	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	400,00000	0,00		131,40	52 560,00
2	35441017	Drát D 8mm AlMgSi	kg	54,00000	144,40	7 797,60	0,00	
3	VB1	Podpěra vedení na ploché střechy	kus	400,00000	20,70	8 280,00	0,00	
4	VB2	Podpěra vedení na kovové konstrukce	kus	20,00000	15,20	304,00	0,00	
5	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	3,50000	0,00		131,40	459,90
6	VB3	Drát izolovaný vysokonapěťový, délky 3,6m, připravený výrobek	kus	1,00000	5 563,30	5 563,30	0,00	
7	VB4	Podpěra vedení do zdiva pro vodič izolovaný	kus	4,00000	76,80	307,60	0,00	
8	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	300,00000	0,00		64,70	19 410,00
9	35442002	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	285,00000	55,50	15 817,50	0,00	
10	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	50,00000	0,00		64,70	3 235,00
11	35441073	Drát D 10mm FeZn	kg	31,00000	49,10	1 522,10	0,00	
12	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	37,00000	0,00		188,80	6 985,60
13	VB5	Svorka univerzální SU	kus	20,00000	15,70	314,00	0,00	
14	VB6	Svorka spojovací SS	kus	60,00000	11,40	684,00	0,00	
15	VB7	Svorka zkušební SZ	kus	7,00000	35,70	249,90	0,00	
16	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	120,00000	0,00		188,80	22 656,00
17	VB8	Svorka křížová	kus	60,00000	25,40	1 524,00	0,00	
18	VB9	Svorka páska - drát SR3	kus	60,00000	24,00	1 440,00	0,00	
19	VB10	Svorka páska - páska SR2	kus	30,00000	22,90	687,00	0,00	
20	741420083	Montáž vedení hromosvodné-šlítek k označení svodu	kus	7,00000	0,00		26,30	184,10
21	35442110	šlítek plastový - čísla svodů	kus	7,00000	4,70	32,90	0,00	
22	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací	kus	5,00000	0,00		87,60	438,00
23	73534516	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	kus	5,00000	130,30	651,50	0,00	
24	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	12,00000	0,00		87,60	1 051,20
25	VB11	Gumoaesfaltová suspenze SA IV	kg	2,00000	78,20	156,40	0,00	
26	HZS2221	Koordinace montážních prací s ostatními profesemi	hod	10,00000	0,00		525,40	5 254,00
27	HZS2221	Pomocné práce	hod	10,00000	0,00		525,40	5 254,00
28	VB12	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy, ...) 3% materiálu	kus	1,00000	7 506,00	7 506,00	0,00	

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady	180 744,04
Dodávky celkem	52 837,80 Kč
Montážní práce a služby celkem	117 487,80 Kč
Mimostaveništní doprava	1 902,16 Kč
Přesun hmot	8 516,28 Kč

Vícepráce bez DPH	180 744,04
--------------------------	-------------------

DPH	37 956,25
Cena s DPH	218 700,29
	218 700,29