

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)
 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce
 Část: SO-05
PS SUCHDOL n.O.

na měsíc: **duben 2022**
 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 24.03.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	NUTNO DODRŽET			
											VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
508	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus				Vítkov-Čermná	přejezd km 28,9	výluka		x			
510	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus						12.4.		x			
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus								x			
249	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus								x			
197	5907015490	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m								x			
245	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m								x			
352	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar								x			
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Suchdol-Odry	km 7,4 - 7,8	provoz		x		x	
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Suchdol	km 231,2 - 231,850	provoz		x		x	
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Such. - Polom	km 225,9 - 226,250	provoz		x		x	
569	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3				Polom-Hranice	km 216,2 - 216,8	provoz		x		x	
14	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2								x		x	
600	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus				Jeseník n.O	nástupiště u k.č. 1,2	provoz		x		x	
548	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2								x		x	
550	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2								x		x	
548	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2				Suchdol	u kol.8	provoz		x		x	
550	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2								x		x	
650	5955101025	Kamenivo drčené drť frakce 4/8	t											
600	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus				Jakubčovice	nástupiště	provoz		x		x	
548	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2								x		x	
550	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2								x		x	
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Odry	v.č. 6,7	provoz		x		x	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus								x		x	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus								x		x	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus								x		x	
542	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2				Suchdol-Odry	km 6,2 přejezd	provoz		x			
626	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3								x			
705	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t											
775	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t											
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus											
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod											

VRN														
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celková cena 362 420,19

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2584190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 590a73a4-efa2-4922-b511-8a1bdc6be498

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.03.2022 11:53:01



3a753f35-f6d7-4694-a7d9-e18769593fa5