



Základní škola a Mateřská škola  
Praha 6, Bílá 1

## OBJEDNÁVKA rok 2022

**ODBĚRATEL:**

ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1  
Bílá 1, 160 00 Praha 6

**DODAVATEL:**

JASA s.r.o.  
U Dubu 1640/55, 147 00 Praha 4

IČO: 25071815

DIČ: CZ25071815

Peněžní ústav: Komerční banka  
Číslo účtu:

E adresa: [škola@zsbila.cz](mailto:škola@zsbila.cz)  
IČO 48133833 DIČ CZ48133833

Kontaktní osoba oprávněná jednat za odběratele:  
Tel. Č. 222201901

---

## PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na základě vyhodnocení výběrového řízení č. 002/2022 u Vás objednááme  
„Revitalizaci podlah učeben M120 a M230“ – dle přiložené cenové nabídky č. 153/2022.

**Termín plnění: duben 2022**


**Cena: 235 910,43 Kč vč. DPH**

**Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne 28. 03. 2022

Razítko a podpis ředitele školy

Vystavil: Mgr. Jiří Švec



**JASA s.r.o.**

U Dubu 1640/55, 147 00 Praha 4 - Braník

tel: 244464111

fax: 244464111

mobil:

e-mail: koberce@jasa-sro.cz

IČO: 25071815

DIČ: CZ25071815

[www.jasa-sro.cz](http://www.jasa-sro.cz)

Cenová nabídka č. 153/ 2022

Zadavatel: ZŠ a MŠ Bílá

Bílá 1

160 00 Praha 6

Mgr. Jiří Švec

mobil:

[svec@zsbila.cz](mailto:svec@zsbila.cz)

**Cenová nabídka na veřejnou zakázku -  
"Revitalizace podlah učeben M120 a M230 v ZŠ a MŠ Bílá".**

AULA - stupně m.č.: M120

	materiál / montáž	počet m.j.	m.j.	cena / m.j.	celkem
1	broušení podkladu	47,90	m2	30,00	1 437,00 Kč
2	příprava podkladu - vysátí	47,90	bm	10,00	479,00 Kč
3	tmelení podkladu flexibilní stěrkou - ručně	101,40	m2	90,00	9 126,00 Kč
4	penetrace na nesavý podklad Mapei Ecoprim Grip	28,20	m2	85,00	2 397,00 Kč
5	tmelení podkladu (parkety) Planitex Basic tl.6mm	28,20	m2	350,00	9 870,00 Kč
6	zatemlení šroubení a spár podkladních desek	47,90	m2	80,00	3 832,00 Kč
7	opr. podstupnic stupňů a schodů hmotou Planipeach	28,20	bm	95,00	2 679,00 Kč
8	Skelné vlákno Mapei Mapefiber	40,00	ks	185,00	7 400,00 Kč
9	celoplošné lepení PVC na plochy	47,90	m2	165,00	7 903,50 Kč
10	celoplošné lepení PVC na podstupně	28,20	bm	249,00	7 021,80 Kč
11	svařování PVC	40,00	bm	25,00	1 000,00 Kč
12	montáž schodových hran a přechod. - AL šrobovaných	35,20	bm	150,00	5 280,00 Kč
13	Dodání PVC Tarkett Ruby tl.2,0mm, tř.43, 25145049	57,50	m2	365,00	20 987,50 Kč
14	Dodání přechodové lišty AL elox.stříbro š.38mm	3,00	ks	741,00	2 223,00 Kč
15	Dodání schod. hrany AL elox.stříbro 40*20mm	9,00	ks	864,00	7 776,00 Kč
16	Dodání opravné hmoty Mapei Planipach + Latex Plus	1,00	ks	1 950,00	1 950,00 Kč
17	Dodání flexi stěrky Mapei Nivorapid + Latex Plus	4,00	ks	2 200,00	8 800,00 Kč
18	Přesun hmot, manipulace, doprava, likvidace odpadů	1,00	ks	5 000,00	5 000,00 Kč

celkem bez DPH

105 161,80 Kč

DPH 21%

22 083,98 Kč

CELKEM

127 245,78 Kč

Učebna - školní družina m.č.: M230

	materiál / montáž	počet m.j.	m.j.	cena / m.j.	celkem
1	broušení podkladu	73,20	m2	30,00	2 196,00 Kč
2	příprava podkladu - vysátí	73,20	bm	10,00	732,00 Kč
3	penetrace na nesavý podklad Mapei Ecoprim Grip	73,20	m2	85,00	6 222,00 Kč
4	tmelení podkladu (parkety) Planitex Basic tl.6mm	73,20	m2	350,00	25 620,00 Kč
5	celoplošné lepení PVC	73,20	m2	165,00	12 078,00 Kč
6	svařování PVC	40,00	bm	25,00	1 000,00 Kč
7	montáž soklových lišt - IZZI	40,00	bm	85,00	3 400,00 Kč
8	Dodání PVC Tarkett Ruby tl.2,0mm, tř.43, 25145049	80,50	m2	365,00	29 382,50 Kč
9	Dodání soklové lišty IZZI - plastová (lze vložit drát)	45,00	bm	95,00	4 275,00 Kč
10	Přesun hmot, manipulace, doprava, likvidace odpadů	1,00	ks	4 900,00	4 900,00 Kč

celkem bez DPH 89 805,50 Kč  
 DPH 21% 18 859,16 Kč  
 CELKEM 108 664,66 Kč

<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>194 967,30 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>40 943,13 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>235 910,43 Kč</b>

**Poznámka:** Při kontrole podkladu bylo zjištěno, že podkladem jsou parketové vlysý. Z těchto důvodů je nutné použít stěrku vystuženou skelným vláknem. K zamezení protékání stěrky do spár parketových vlysů musíme nejdříve tyto spáry zatmelit flexibilním tmelem.

**Termín realizace:** Ihned (dle požadavku objednavatele)

**Záruka:** 60 měsíců

V Praze dne 18. 3. 2022