

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SZ Valtice, Španělská konírna a zámek - odstraňování následků vichřice	Objednatel:	NPU UPS Kroměříž, Sněmovní nám.1, 76701 Kroměříž	IČ/DIČ:	75032333 / CZ75032333
Druh stavby:	oprava střechy - odstraňování následků vichřice	Zhotovitel:	Bauall s.r.o.	IČ/DIČ:	01469118
Lokalita:	Valtice 691 41, Zámek 1	Konec výstavby:		Položek:	16
Začátek výstavby:				Datum zpracování:	16.3.2022
JKSO:	kraj Jihomoravský kód NUTS: CZ064				

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00			Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 0,00				
PSV	Dodávky 5 077,08				
	Montáž 34 214,92				
"M"	Dodávky 0,00				
	Montáž 0,00				
Ostatní materiál 0,00					
Přesun hmot a sutí 108 857,00					
ZRN celkem 148 149,00		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	148 149,00
Základ 21%	148 149,00	DPH 21%	31 111,29	Celkem včetně DPH	179 260,00		

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

## Slepý stavební rozpočet

<b>Název stavby:</b> SZ Valtice, Španělská konima a zámek - odstraňování následků vichřice <b>Druh stavby:</b> oprava střechy - odstraňování následků vichřice <b>Lokalita:</b> Valtice 691 41, Zámek 1 <b>JKSO:</b> kraj Jihomoravský kód NUTS: CZ064	<b>Objednatel:</b> NPÚ ÚPS Kroměříž, Sněmovní nám.1, 76701 Kroměříž  <b>Zhotovitel:</b> Bauall s.r.o.
---	---

C	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1		revize dešťového žlabu, Cu plech, vyčištění od suti, případná oprava letováním, ve výšce nad 35 m 15	m	15,00	1 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2		revize dešťového žlabu, Cu plech, vyčištění od suti, případná oprava letováním, ve výšce nad 10 m 4	m	4,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3		oprava kotvené krytiny na střeších sklon do 45 stupňů, taška bobrovka, ve výšce nad 35 m, montáž, přeložení, kotvení přeložení 6,0*2	m2	12,00	1 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4		oprava krytiny na střeších sklon do 45 stupňů, taška bobrovka, ve výšce nad 10 m, montáž, přeložení, kotvení přeložení 2,0*2	m2	4,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5		krytina, pálená taška bobrovka 38x18 cm 2,0*6,0m2	ks	288,00	34,00	5 077,08	4 714,92	9 792,00	0,00	0,52
6		oprava hřebene, hřebenáč hladký bez nosu do malty, ve výšce nad 35 m 15	m	15,00	300,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
7		oprava hřebene, hřebenáč hladký bez nosu do malty, ve výšce nad 15 m 2	m	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8		revize krytiny na střeších sklon do 45 stupňů, taška bobrovka, ve výšce nad 35 m 420	m2	420,00	140,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00
9		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, do výšky nad 35 m 288*0,018	t	0,52	13 000,00	0,00	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00
10		Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km 0,518	t	1,09	3 000,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00
11		Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km 0,518*30	t	32,70	200,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00
12		Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km 0,518*30	t	32,70	50,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00
13		Vnitrostaveništní doprava suti do 35m výšky 0,518	t	0,52	13 000,00	0,00	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00
14		Vodorovná doprava suti a hmot po suchu na skládku včetně zajištění hygienických, bezpečnostních a legislativních požadavků pro dopravu odpadu. do 10 km, 0,518*10	t	5,18	500,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00
15		Poplatek za uložení suti 0,518	t	0,52	3 000,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>							<b>148 149,00</b>			