

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2021-117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje
ve věcech technických: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
Ing. Luboš Kvapil, vedoucí PS 0715 Hranice - tel. [REDACTED]
Jakub Slíva, technik PS 0715 Hranice, tel. [REDACTED]
Kryl Roman, referent majetkové správy OdP Brno, tel. [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. StaniOn s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61541

Sídlo: Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 28326962
DIČ: CZ28326962
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 212307899/0600
Zastoupená: Stanislav Ondroušek, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: ...
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: wzc34qu
Adresa pro doručování: Kamenec 1685,768 61 Bystřice pod Hostýnem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy na b. č. 1, 6, 48, 57, 58, 60, 61, 63, 68 a 901 v kas. gen. Zahálky Hranice**“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN: N006/21/V00029667, jako podlimitní veřejnou zakázku podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na budovách č. 1, 6, 48, 57, 58, 60, 61, 63, 68 a 901 v areálu kasárna generála Zahálky Hranice s cílem zajištění bezpečného provozu budov v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy na b. č. 1, 6, 48, 57, 58, 60, 61, 63, 68 a 901 v kas. gen. Zahálky Hranice.“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 smlouvy - cenová nabídka.
- 2.1.1. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová nabídka“, která je nedílnou součástí smlouvy a v elektronickém tržišti NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy na b. č. 1, 6, 48, 57, 58, 60, 61, 63, 68 a 901 v kas. gen. Zahálky Hranice“ pod systémovým číslem veřejné zakázky: N006/21/V00029667.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány realizací díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy,
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

17 699 324,49 Kč bez DPH

(slovy: sedmnáctmilionůšestsetdevadesátdevětisíctřístadvacetčtyři korun českých a čtyřicet devět haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **3 716 858,14 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **21 416 182,63 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3.** Termín pro dokončení předmětu plnění podle této smlouvy a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. 11. 2022.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Objednatel zpřístupní zhotoviteli místo plnění v pracovních dnech: Pondělí až pátek 6:30 až 15:00 hodin.
- 4.8.** Místem plnění jsou budovy č. 1, 6, 48, 57, 58, 60, 61, 63, 68, 901 v areálu kasáren generála Zahálky, Hranice, CE 07-12-01.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště/pracoviště,
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně

- zjednání nápravy,
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat, vedle údajů vyžadovaných obecně závaznými předpisy, skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje

- vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci díla, resp. jeho části nesmí zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. 11 smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - c) provádí průběžný úklid,
 - d) po dokončení stavebních prací provede konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
 - 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatel pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted], příp. záznamem do stavebního deníku) osobu objednatel pro věci technické, k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Sjednaná dílčí plnění pro účely fakturace dle bodu 3.2. článku 3 této smlouvy budou převzata shodným způsobem.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0715, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice**.
Objednatel není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“).
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb. a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání

- objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
 - 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
 - 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně **28 000.000,00 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště/pracoviště, přičemž tato skutečnost bude zapsána v protokolu o předání staveniště.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla jako celku, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 100 000,00 Kč včetně DPH**.

- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen „BOZP“), zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu **ve výši 20 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.
- 11.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost (zákaz) specifikovaný v odst. 5.14. věta druhá čl. 5 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti (zákazu).

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel **min. 3 dny** před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů,
 - d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílní konečnou fakturu”,

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 12 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) –24 počet listů:

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Pomyje
Zástupce ředitele odboru provozu
nemovitě infrastruktury
Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Stanislav Ondroušek
jednatel

Stanislav
Ondroušek

Digitálně podepsal
Stanislav Ondroušek

Datum 14:25:33
Elektronický podpis : 80.3.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jaroslav Pomyje
Vydal : ACActID-4-issuing Certificate
Platnost do : 28.3.2023 10:40:15-000 +02:00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kasárna gen.Zahálky Hranice	JKSO	
Název objektu	Stavební opravy na b.č.1,6,48,57,58,60,61,63,68,901 v kas.gen.Zahálky Hranice	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Ministerstvo obrany StaniOn s.r.o.		
Projektant			
Zhotovitel		28326962	CZ28326962
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.02.2022	CZ-CPA

REKAPITULACE

Oprava podlah a schodiště b.č.1	1 427 192,78 Kč
Oprava omítek a podlah b.č.6	2 308 727,56 Kč
elektroinstalace b.č.6	321 010,19 Kč
Oprava omítek,podlah a oken b.č.48	1 269 959,10 Kč
Oprava omítek a podlah b.č.57	90 947,19 Kč
Oprava omítek a podlah b.č.58	2 841 468,09 Kč
Oprava podlah b.č.60	657 787,00 Kč
Oprava omítek a podlah b.č.61	2 414 064,97 Kč
Oprava omítek a podlah b.č.63	4 615 339,02 Kč
elektroinstalace b.č.63	151 252,99 Kč
Oprava omítek,podlah a oken b.č.68	1 389 694,77 Kč
Oprava maleb-školká Komenského Hranice	211 880,83 Kč
Cena celkem bez DPH	17 699 324,49 Kč
DPH 21%	3 716 858,14 Kč
Cena celkem s DPH	21 416 182,63 Kč

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice

Objekt: Oprava schodiště na b.č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč.mytí oken	m2	431,000		
---	-----------	--	----	---------	--	--

997 Přesun sutě

2	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,068		
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,068		
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,612		
5	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,653		
6	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,068		

998 Přesun hmot

7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,120		
---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

8	R7673	Nátěr schodišťového zábradlí včetně odstranění původního nátěru	kpl	1,000		
9	R7674	Demontáž,dodávka a montáž polykarbonátového zastřešení vstupu včetně ocelové kce,3,0x1,5m	kpl	1,000		
10	R7676	Demontáž,dodávka a montáž ocelových L lišt, 35,2mb,100x100x4	kpl	1,000		
11	R7677	Rozebrání ocelových zárubní včetně luxfer,2,2x2,2 vč.likvidace	kpl	1,000		

777 Podlahy lité

12	777122	Řezání přesahu nášlapu kamenných schodišť.stupňů	m	341,000		
13	777123	Dodávka a montáž schodišťové AI lišty	m	341,000		
14	777125	Vyrovnání stávajícího schod.stupně,podstupně piastbeton.stěrka,směs křemlč.písku a epoxidu EP01	m2	431,000		
15	777126	Lakování schodišťových stupňů čirým lakem EP vč.broušení	m2	431,000		
16	777128	Lakování schodišťových stupňů matným lakem EP-PU 22 včetně broušení	m2	431,000		
17	777129	Nátěr omyvatelnou silikátovou barvou-sokl,rohy včetně odstranění původní barvy a přípravy podkladu	m2	143,500		
18	777131201 SKA.01	Penetrační nátěr TOPSTONE EP02	m2	431,000		
19	773901112	Strojní broušení kamenného povrchu schodišťových stupňů	m2	383,000		
20	777612206.STO.01	Uzavírací nátěr schodišťových stupňů s přesypem Granucol 0,3-0,8 5kg/m2,včetně penetrace EP01 a přebroušení	m2	431,000		

21	777621223	Nátěr schodišťových stupňů plněný pískem TOPSTONE EP01 2kg/m ² -2x	m ²	431,000	
----	-----------	---	----------------	---------	--

781 Dokončovací práce - obklady

22	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m ²	32,000	
23	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	32,000	
24	LSS GAAD8003	dlaždice , 98x198x7mm	m ²	35,200	
25	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	32,000	
26	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,000	
27	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,736	

784 Dokončovací práce - malby a tapety

28	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	638,000	
29	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	638,000	
30	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	35,000	
31	784171101	Rozebrání schodišťového dřevěného skladového prostoru půdorysného rozměru 2,2x4,0m včetně odvozu a uložení suti	kpl	1,000	
32	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	431,000	
33	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	452,550	
34	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	638,000	
35	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m ²	638,000	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

36	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

37	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
----	-----------	----------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2021

Stavba: Hranice budova č.6 - elektroinstalace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.02.2022

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice p. H.

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

321 010,19

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

321 010,19

DPH základní

21,00%

ze

321 010,19

67 412,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

388 422,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2021

Stavba: Hranice budova č.6 - elektroinstalace

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice p. H.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

2021 Hranice budova č.6 - elektroinstalace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hranice budova č.6 - elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice p. H.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

321 010,19

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

321 010,19

DPH základní

21,00%

ze

321 010,19

67 412,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

388 422,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hranice budova č.6 - elektroinstalace

Místo:

Datum:

03.02.2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice p. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

469 - Stavební práce při elektromontážích

99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

74-M - Elektromontáže - Rozvaděče

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Hranice budova č.6 - elektroinstalace

Misto:

Datum:

03.02.2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice p. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

469 - Stavební práce při elektromontážích

1	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm <i>průrazy pro ventily</i>	kus	10,000		
2	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	8,000		
3	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm <i>výklenek pro rozvodnici</i>	kus	1,000		
4	K	R-469-1	Zednické zapravení malého rozsahu včetně výmalby	kpl	1,000		

99 - Přesuny hmot a sutí

5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,985		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,395		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,985		

PSV - Práce a dodávky PSV

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

8	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	69,000		
9	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000		

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

10	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
11	K	R-740-1	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000		
12	K	R-740-10	Demontáž stávající elektroinstalace - osvětlení, rozvodnice, kabeláž, přístroje	hod	32,000		
13	K	R-740-2	Přidružený materiál <i>sádra, pásky, svorky WAGO, příchytky atd...</i>	kpl	1,000		
14	K	R-740-3	Dokumentace skutečného provedení, 2x výtisk, 1x na CD	kpl	1,000		
15	K	R-740-7	Lešení malé rozebíratelné - pomocné	kpl	1,000		
16	K	R-740-8	Úklid staveniště	kpl	1,000		

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

17	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	232,000		
18	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	180,000		
19	M	34571009	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 60	m	52,000		
20	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	10,000		
21	M	34571533	krabice odbočná ABOX 88x88x53mm 4xEST 13,5 bez svorkovnice	kus	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	R743-4	Montáž protipožární ucpávky	kus	2,000		
23	M	R743-5	protipožární pěna typ CP 620 300 ml, HILTI	bal.	2,000		
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných							
24	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	200,000		
25	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm ²	m	200,000		
26	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	900,000		
27	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	650,000		
28	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	250,000		
29	K	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	10,000		
30	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm ²	m	10,000		
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							
31	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí venkovní/mokré	kus	10,000		
32	M	345355151-R	přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0 nástěnný IP44 ABB 10A	kus	10,000		
33	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	8,000		
34	M	345355150-R	spínač jednopólový nástěnný IP44 10A	kus	8,000		
35	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 5-seriový prostředí venkovní/mokré	kus	4,000		
36	M	345355152-R	spínač řazení 5 - seriový nástěnný IP44 10A	kus	4,000		
37	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	10,000		
38	M	345551010-R	zásuvka 2násobná 16A nástěnná IP44 ABB - bílá	kus	10,000		
39	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	1,000		
40	M	345355150	spínač jednopólový 10A komplet (strojek, krytka, rámeček)	kus	1,000		
41	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	6,000		
42	M	345355150	spínač jednopólový 10A komplet (strojek, krytka, rámeček)	kus	6,000		
43	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	2,000		
44	M	345355550	spínač řazení 6 10A komplet (strojek, krytka, rámeček)	kus	2,000		
45	K	R-747-04	Montáž VZT zařízení - axiální ventilátor včetně flexibilního potrubí	kus	10,000		
46	M	R-747-05	axiální ventilátor 200, kulová ložiska, zpětná klapka	kus	9,000		
47	M	R-747-05A	axiální ventilátor 200, kulová ložiska, zpětná klapka do výbušného prostředí EX	kus	1,000		
48	M	R-747-06	SEMIFLEX 200/3 PROFI flexibilní potrubí délky 3m	kus	10,000		
49	M	R-747-07	časový spínač CS3-4	kus	10,000		
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							
50	K	741371141	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní závěsné řetízek 2 zdroje	kus	45,000		
51	M	R-748-05	Svítidlo A - Zářivkové svítidlo 2x36W, EP, IP65 včetně LED trubice 14,5W/840	kus	45,000		
52	K	741372052	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní	kus	4,000		
53	M	R-748-04	Svítidlo B - LED svítidlo přisazené 1x24W, IP44	kus	4,000		
			svítidlo na sociální zařízení, zapojit na stávající kabel				
54	M	348100000	příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo	kpl	1,000		
55	M	348100001	příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj	kpl	1,000		
74-M - Elektromontáže - Rozvaděče							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	R-74-M-RP1	Doplnění do rozvodnice RP1 - nové rozvody	kpl	1,000		
57	M	358892010	chránič proudový 4pólový PF7 - 25/4/030 typ AC	kus	1,000		
58	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16A/1	kus	5,000		
59	M	358892011	chránič proudový 2pólový PF7 - 10/2/030 typ AC	kus	5,000		
60	K	R-74-M-HR6	Doplnění do rozvodnice HR6 - nové rozvody	kpl	1,000		
61	M	358892010	chránič proudový 4pólový PF7 - 25/4/030 typ AC	kus	1,000		
62	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16A/1	kus	3,000		
63	M	358892011	chránič proudový 2pólový PF7 - 10/2/030 typ AC	kus	3,000		
64	K	R-74-M-R-VPRAVO	Doplnění do rozvodnice R-VPRAVO - nové rozvody	kpl	1,000		
65	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16A/1	kus	1,000		
66	M	358892011	chránič proudový 2pólový PF7 - 10/2/030 typ AC	kus	1,000		
67	K	7401-PMr	Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvazovací pásky, popisovací štítky atd...)	kpl	1,000		

VP - Vícepráce

K
K
K
K
K

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice

Objekt: Oprava omítek, podlah a elektriky na b.č.6

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	48,000	
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,800	
3	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	28,800	
4	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním, tratí vod	m3	19,200	
5	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	48,000	
6	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	100,240	

2 Zakládání

7	211571111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí vod štěrkopískem tříděným	m3	24,000	
8	211971110	Zřízení opláštění žebírek nebo tratí vod geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	36,000	
9	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	42,642	
10	212001	Napojení svodu do kanalizace	kpl	2,000	
11	212572111	Lože pro tratí vod ze štěrkopísku tříděného	m3	4,800	
12	212755213	Tratí vod z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	60,000	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	148,928	
14	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	148,928	
15	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	148,928	
16	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	148,928	
17	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	148,928	
18	612125121	Sanační podhoz tl.do10mm	m2	333,040	
19	61213112101	Kotvici špic pod sanační omítky	m2	333,040	
20	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	333,040	
21	612821011	Vnitřní vápenná omítka jádrová tl.do 20mm	m2	333,040	
22	619999011	Příplatek k vnitřní omítce stropů za sklon do 30°	m2	148,928	
23	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,000	
24	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	4,200	
25	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	6,573	

26	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	13,146	
27	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	13,146	
28	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,146	
29	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,900	
30	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	115,277	
31	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m2	1,200	
32	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	100,240	
33	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	28,000	
34	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	28,000	
35	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrku dle se ztuhnutím	m3	25,061	

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

36	9251	Rozebrání 3ks komínu pod střechem, včetně doplnění a úpravy střešní krytiny	kpl	1,000	
37	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	
38	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	569,930	
39	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	19,719	
40	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	19,719	
41	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	25,061	
42	97801	Odsolení zdiva protisolným roztokem Sanax SaltStop	m2	534,672	
43	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	144,632	
44	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	390,040	
45	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	390,040	

997

Přesun sutě

46	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	110,533	
47	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	110,533	
48	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	994,797	
49	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	110,533	
50	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	32,524	

998

Přesun hmot

51	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	142,242	
----	-----------	--	---	---------	--

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

52	711001	Horizontální chemická infuzní clona dvouřadá, akrylátový gel, vrt pr. 12, vrty osově do 150mm, dvě řady 80-100mm nad sebou	m2	42,700	
53	711002	Vertikální chemická infuzní clona jednořadá, akrylátový gel, vrt pr. 12, vrty osově nad sebou 100-120mm	m2	4,800	

54	711003	D+M mírné drátkové elektroosmozy-řídící jednotka systému elektroosmozy,dodávka,montáž a uvedení do provozu řídící jednotky systému mírné drátkové elektroosmozy.Výstupní hodnota RJ-napětí max 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V,záznam údajů,nápojení na síť	ks	1,000	
55	711003	D+M mírné drátkové elektroosmozy-provedení kladné pásové elektrody(anody),síťová elektroda-pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem vysoký 25-30cm,kontaktní vodič titan.Instalace na zdivo zbavené stáv. omítek vč.spárování,po předchozím podrovnání	mb	21,800	
56	711005	D+M mírné drátkové elektroosmozy-provedení záporné tyčové elektrody(katody),zemní elektroda-tyčové elektrody na bázi grafitu v dl.450-650mm průměru min.20mm,osová rozteč do 4,5m,provazované napětí 1,4V.Instalace katody do vývrtu a její zalití kontaktním l	ks	2,000	
57	711006	D+M mírné drátkové elektroosmozy-propojovací vedení systému vč dodávky systémových vodičů a těsněných spojů	mb	2,300	
58	711007	Kontrolní bod pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdíva,při odvlhčování systémem mírné drátkové elektroosmozy	ks	2,000	
59	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	72,000	
60	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	87,912	
61	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,029	

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

62	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	14,000	
63	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	14,000	
64	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	

776 Podlahy povlakové

65	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	29,800	
66	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	29,800	
67	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	32,780	
68	776251411	Spoj podlah svařováním za tepla	m	25,200	
69	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,800	
70	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	25,200	
71	28411010	lišta soklová PVC 50x50mm	m	25,704	
72	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,112	

777 Podlahy lité

73	777211921.SKA.002	Lokální oprava podlahy plastebton EP01 piněný křem. pískem	m2	166,000	
74	777511141.SKA.001	Litá stěrka podlahy EP11 2,5mm+Polyuretanový lak PU22N	m2	525,600	
75	7776111501	Penetrace podlahy EP01	m2	525,600	
76	7776111501	Sokl epoxidový lak EP13	mb	302,000	
77	777991901	Broušení stávajících litých podlah	m2	425,360	
78	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	3,760	

783 Dokončovací práce - nátěry

79	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zemitých a štukových omítek	m2	620,000	
80	783827125	Krycí jednonásobný syntetický nátěr omítek polomat	m2	620,000	

784 Dokončovací práce - malby a tapety

81	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 429,978	
82	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 429,978	

83	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	4 290,978	
84	784161213	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	211,000	
85	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	569,930	
86	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	598,427	
87	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 662,019	
88	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 662,019	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

89	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

90	070001000	Provozní vlivy,etapizace	kpl	1,000	
----	-----------	--------------------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava omítek a podlah b.č.48

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	
2	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	22,400	
3	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	
4	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	32,000	
5	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,600	
6	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,600	
7	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,200	
8	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	7,600	
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení (skládkovné)	t	12,920	
10	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,800	
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,800	
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,320	
13	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	23,040	
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,440	
15	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	15,000	

4 Vodorovné konstrukce

16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,440	
----	-----------	--	----	-------	--

5 Komunikace pozemní

17	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	15,000	
18	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	15,000	
19	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	22,400	
20	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	11,200	
21	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	15,000	
22	PSB.14012600	HOLLAND I 200x100x80 mm	m2	15,450	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	92,380	
----	-----------	--	----	--------	--

24	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	92,380	
25	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	92,380	
26	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	92,380	
27	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	92,380	
28	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	303,100	
29	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	303,100	
30	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	303,100	
31	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	303,100	
32	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	303,100	
33	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	76,100	
34	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	79,905	
35	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	9,240	
36	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	18,476	
37	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	18,476	
38	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,476	
39	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,752	
40	632441218.CMX	Potěr anhydritový samonivelační litý CEMEX AnhyLevel C25 tl do 40 mm	m2	92,380	
41	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	106,237	
42	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	92,380	
43	634662112	Výplň dilatačních spar šířky do 15 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	20,000	
44	634911111	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	20,000	
45	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	9,240	
46	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	
47	55331711	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkokartonové příčky tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	
48	61160052	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm vč.kování a zámku	kus	3,000	

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

49	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	
50	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	32,640	
51	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpi	1,000	
52	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	92,380	
53	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	27,714	
54	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	27,714	
55	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	9,238	
56	971042451	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	
57	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	92,380	
58	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	303,100	

59	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	303,100	
60	r01	Demontáž, dodávka a montáž uliční vpusti včetně mříže D400 včetně zemních prací	ks	1,000	

997 Přesun sutě

61	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	127,240	
62	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	127,240	
63	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 145,160	
64	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	175,335	
65	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	127,240	
66	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	126,558	

998 Přesun hmot

67	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	157,469	
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

68	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	106,240	
69	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	l	0,042	
70	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	106,240	
71	DEK 1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	123,823	
72	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,753	

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

73	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	17,000	
74	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	17,000	
75	721194105	Napojení kanalizace na hl.řád	kus	1,000	
76	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	17,000	
77	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,008	

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

78	722110811	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80	m	18,000	
79	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	18,000	
80	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	
81	722190401	Napojení vodovodu na hl.řád	kus	1,000	
82	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	18,000	
83	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,000	
84	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,024	

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

85	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně baterie	soubor	1,000	
86	725211603.GBT	Umyvadlo keramické bílé NOVA PRO šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	
87	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	
88	725532102	Demontáž a montáž elektrického ohříváče zásobníkový akumulární závěsný svislý 15 l / 2 kW	soubor	1,000	

89	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	1,000	
90	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,029	

741 Elektroinstalace - silnoproud

91	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	11,000	
92	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	11,000	

766 Konstrukce truhlářské

93	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	
94	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	7,500	
95	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	7,500	
96	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4 m2 k opětovnému použití	m2	7,500	
97	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	6,000	
98	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	
99	611811101R	dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové vč. kování a zámku-dle investora	kus	2,000	
100	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	
##	611-R005R	vchodové plastové dveře 1800x2200 mm - kompletní dodávka vč. kování a zámku	kus	1,000	
102	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	3,000	
103	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	
104	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	
##	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	5,000	
106	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,487	

767 Konstrukce zámečnické

107	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	3,000	
-----	-----------	---	-----	-------	--

776 Podlahy povlakové

108	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	92,380	
109	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	78,000	

777 Podlahy lité

110	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	72,000	
-----	-----------	---	---	--------	--

781 Dokončovací práce - obklady

111	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,000	
112	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	
##	LSS.DARSU718	dláždice slínutá Faro, 250x200 x 10 mm	m2	2,200	
114	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,000	
115	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,000	
116	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,000	
117	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,053	

783 Dokončovací práce - nátěry

118	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	96,000	
##	58124838	<i>páska maskovací krepové pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	100,800	
120	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	92,380	

784 Dokončovací práce - malby a tapety

121	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	92,380	
##	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	96,999	
123	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	395,480	
124	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	395,480	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN3 Zařízení staveniště**

125	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
-----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

126	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
-----	-----------	----------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava podlahy a maleb b.č.57

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17.5.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	2,000	
2	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	12,000	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,200	
4	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,400	
5	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	2,400	
6	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu	m3	2,400	
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,228	
8	632441218.CMX	Potěr anhydritový samonivelační litý CEMEX AnhyLevel C25 tl do 40 mm	m2	12,000	
9	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	13,800	
10	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	12,000	
11	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhuťněním	m3	2,400	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

12	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	
13	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid včetně mytí	m2	12,000	
14	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,600	
15	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,600	
16	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,400	

997 Přesun sutě

17	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,590	
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,590	
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,310	
20	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,590	
21	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	11,485	

998 Přesun hmot

22	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	l	14,669	
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	12,000	
24	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,005	
25	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,750	
26	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	18,357	
27	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,110	

775 Podlahy skládané

28	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	13,000	
29	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	12,000	

783 Dokončovací práce - nátěry

30	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	12,000	
----	-----------	--	----	--------	--

784 Dokončovací práce - malby a tapety

31	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,200	
32	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,200	
33	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	28,000	
34	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	12,000	
35	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	12,600	
36	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,200	
37	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	2,500	
38	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	39,200	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

39	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

40	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
----	-----------	----------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava podlah a omítek b.č.58

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	24,000		
2	113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm ručně	m2	24,000		
3	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	385,100		

5 Komunikace pozemní

4	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	334,200		
5	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm, druhá vrstva	m2	334,200		
6	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 100 mm	m2	334,200		
7	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	24,000		
8	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	24,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	308,360		
10	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	87,730		
11	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	87,830		
12	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	87,730		
13	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	77,550		
14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	6,846		
15	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	58,535		
16	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m2	3,000		
17	633131112.MFC	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí FORTECOAT	m2	310,200		
18	6339911144	Nástřik betonových povrchů FORTECOAT	m2	310,200		
19	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	361,100		
20	634663112	Výplň dilatačních spár šířky do 15 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	112,000		
21	634911134	Řezání dilatačních spár š 15 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	112,000		
22	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	2,120		
23	642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000		
24	5533	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000		

8 Trubní vedení

25	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,400	
26	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně zemních prací, obsypu a zásypu	kus	1,000	
27	59221645	vpustový komplet základní (pero, drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	1,000	
28	28661787	mříž šachtové dešťové litinové dešťové DN 425 pro třídu zatížení E600	kus	1,000	
29	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	
30	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

31	919726231	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 600/100 kN/m	m2	310,200	
32	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	
33	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid včetně mytí oken	m2	361,100	
34	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	127,508	
35	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	10,180	
36	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	137,688	
37	965061831	Bourání dlažeb z dřevěných špalíků osazených do asfaltu pl přes 1 m2	m2	27,600	
38	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	87,730	

997 Přesun sutě

39	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	467,356	
40	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	467,356	
41	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 206,204	
42	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	467,356	
43	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	465,398	
44	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,932	

998 Přesun hmot

45	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	246,857	
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

46	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	58,535	
47	111631500	lak penetrační asfaltový	l	0,023	
48	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	58,535	
49	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	68,223	
50	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,415	

741 Elektroinstalace - silnoproud

51	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	16,000	
----	-----------	--	-----	--------	--

52	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	16,000	
----	-----------	---	-----	--------	--

762 Konstrukce tesařské

53	762810034	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	175,500	
54	R007	Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro podbití OSB deskou	m2	175,500	
55	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,990	

763 Konstrukce suché výstavby

56	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	175,500	
----	-----------	--	----	---------	--

766 Konstrukce truhlářské

57	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	
58	611811101R	dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové vč. kování a zámku-dle investora	kus	2,000	
59	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	
60	61140501	dveře jednokřídlové plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,000	
61	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	
62	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus	1,000	
63	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	1,000	
64	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	
65	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	3,000	
66	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	
67	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	3,000	
68	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,058	
69	R01	Demontáž,dodávka a montáž dřevěného poklopu servisního kanálu 2,2x0,9	kus	1,000	

767 Konstrukce zámečnické

70	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	3,000	
71	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	18,972	
72	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	18,972	
73	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x4mm	t	0,019	
74	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,020	
75	R02	Demontáž,dodávka a montáž spodního profilu vrat dl.3,6m,v 0,3 včetně nátěru	kpl	1,000	
76	R03	Ukotvení vrat dl.3,6m 4xchem.kotva	kpl	1,000	
77	R04	Demontáž,dodávka a montáž bascule	kpl	2,000	
78	R05	Výstražný žlutočerný nátěr rohů u vjezdu š.0,8,v.2,0-odstranění nátěru,nový nátěr	kpl	6,000	

777 Podlahy lité

79	777131101.SKA.001	Penetrační epoxidový nátěr Sikafloor-150 podlahy	m2	70,960	
80	777511141.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka Sikafloor-390 tloušťky do 1 mm chemicky odolné vislé povrchy	m2	112,840	
81	777611153.SKA.001	Nátěr epoxidový Sikafloor-264 N	m2	70,960	
82	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	70,460	
83	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,507	

781 Dokončovací práce - obklady

84	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,000	
85	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,000	
86	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000	
87	LSS.DARSU718	dlaždice slinutá Faro, 250x200 x 10 mm	m2	1,265	
88	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,000	
89	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	2,000	
90	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,029	

783 Dokončovací práce - nátěry

91	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	184,000	
92	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	193,200	
93	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	158,400	
94	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,488	
95	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,488	
96	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	112,840	
97	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	112,840	
98	783822203	Lokální vyrovnaní omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2	kus	86,000	

784 Dokončovací práce - malby a tapety

99	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	308,360	
100	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	308,360	
101	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	308,360	
102	784161213	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	124,000	
103	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	361,100	
##	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	379,155	
105	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	308,360	
106	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	308,360	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN3 Zařízení staveniště**

107	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
-----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

108	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
-----	-----------	----------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava omítek a podlah b.č.60

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	93,000	
---	-----------	---	----	--------	--

5 Komunikace pozemní

2	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	93,000	
3	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm ,druhá vrstva	m2	93,000	
4	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD 0-32 tl 100 mm	m2	93,000	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	131,340	
6	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	23,250	
7	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	23,250	
8	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	23,250	
9	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	23,250	
10	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,763	
11	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	106,950	
12	633131112.MFC	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vysypovou směsí FORTEDUR 1040	m2	93,000	
13	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	93,000	
14	6339911144	Nástřik betonových povrchů FORTECOAT	m2	93,000	
15	634662112	Výplň dilatačních spár šířky do 15 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	23,000	
16	634911134	Řezání dilatačních spár š 15 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	23,000	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

17	919726231	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 600/100 kN/m	m2	106,950	
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	
19	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,200	
20	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	37,200	
21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby ,kompletní úklid vč.mytí oken	m2	93,000	
22	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	32,550	

997 Přesun sutě

23	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	128,555	
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	128,555	
25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 156,995	
26	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	128,555	
27	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	128,555	

998 Přesun hmot

28	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	l	62,279	
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

29	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	93,000	
30	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	l	0,037	
31	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	93,000	
32	DEK.1010151680	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (rola/7,5m2)	m2	108,392	
33	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,660	

766 Konstrukce truhlářské

34	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	
35	642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	
36	5533	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	
37	61160052	<i>dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm vč.kování a zámku</i>	kus	1,000	
38	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	
39	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	
40	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	

767 Konstrukce zámečnické

41	R767	Oprava,doplnění hřebenu střechy v dl.12m	kpl	1,000	
----	------	--	-----	-------	--

783 Dokončovací práce - nátěry

42	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	26,400	
43	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	27,720	

784 Dokončovací práce - malby a tapety

44	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	131,340	
45	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	131,340	
46	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	131,340	
47	784161213	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	25,000	
48	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	93,000	
49	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	97,650	

50	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	131,340	
51	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	131,340	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

52	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

53	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
----	-----------	----------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava podlah b.č.61

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 23. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	334,400		
2	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm, druhá vrstva	m2	334,400		
3	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	334,400		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	83,600		
5	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	83,660		
6	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	83,660		
7	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	83,660		
8	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	6,340		
9	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	384,560		
10	633131112 MFC	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí FORTEDUR 1040	m2	334,400		
11	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	334,400		
12	633991144	Nástřik betonových povrchů FORTECOAT	m2	334,400		
13	634662112	Výplň dilatačních spár šířky do 15 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	164,000		
14	634911134	Řezání dilatačních spár š 15 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	164,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

15	919726231	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 600/100 kN/m	m2	384,560		
16	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid včetně mytí oken	m2	334,400		
17	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	167,200		
18	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	167,200		
19	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	117,040		
20	R02	Výměna pantu(200x30) ocelových vrat-demontáž,dodávka a montáž	ks	67,000		

997 Přesun sutě

21	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	536,545		
22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	536,545		
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 828,905		

24	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	536,545	
25	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	462,007	

998 Přesun hmot

26	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	216,459	
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	334,400	
28	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	l	0,134	
29	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	334,400	
30	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	389,743	
31	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,372	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

32	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

33	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
----	-----------	----------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2021

Stavba: Hranice budova č.63 - elektroinstalace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2021

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 76861 Bystřice p. H.

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

151 252,99

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

151 252,99

DPH základní 21,00%
snižena 15,00%

ze
ze

151 252,99
0,00

31 763,13
0,00

Cena s DPH

v

CZK

183 016,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2021

Stavba: Hranice budova č.63 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 1. 6. 2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 76861 Bystřice p. H.

Zpracovatel:

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

2021 Hranice budova č.63 - elektroinstalace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hranice budova č.63 - elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 76861 Bystřice p. H.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

151 252,99

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

151 252,99

DPH základní

21,00%

ze

151 252,99

31 763,13

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 016,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hranice budova č.63 - elektroinstalace

Místo:

Datum:

1. 6. 2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 76861 Bystřice p. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

469 - Stavební práce při elektromontážích

99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

74-M - Elektromontáže - Rozvaděče

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Hranice budova č.63 - elektroinstalace

Místo:

Datum:

1. 6. 2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 76861 Bystřice p. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

469 - Stavební práce při elektromontážích

1	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000		
2	K	R-469-1	Zednické zapravení malého rozsahu včetně výmalby	kpl	1,000		

99 - Přesuny hmot a sutí

3	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,032		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,395		
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,032		

PSV - Práce a dodávky PSV

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

6	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000		
7	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000		

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

8	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
9	K	R-740-1	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000		
10	K	R-740-10	Demontáž stávající elektroinstalace - osvětlení, rozvodnice, kabeláž, přístroje	hod	32,000		
11	K	R-740-2	Přidružený materiál sádra, pásky, svorky WAGO, příchytky atd...	kpl	1,000		
12	K	R-740-3	Dokumentace skutečného provedení, 2x výtisk, 1x na CD	kpl	1,000		
13	K	R-740-7	Lešení malé rozebíratelné - pomocné	kpl	1,000		
14	K	R-740-8	Úklid staveniště	kpl	1,000		

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

15	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	120,000		
16	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m	m	120,000		
17	M	R743-1	Přidružený materiál pro uchycení PVC trubek - plastové příchytky, spojky atd..	kpl	1,000		
18	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000		
19	M	34571009	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 60	m	60,000		
20	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	6,000		
21	M	34571533	krabice odbočná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 bez svorkovnice	kus	6,000		
22	K	R743-4	Montáž protipožární ucpávky	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	R743-5	protipožární pěna typ CP 620 300 ml, HILTI	bal.	1,000		
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných							
24	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	660,000		
25	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	560,000		
26	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	100,000		
27	K	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	4,000		
28	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	4,000		
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							
29	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	2,000		
30	M	345355150-R	spínač jednopólový nástěnný IP44 10A	kus	2,000		
31	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 5-seriový prostředí venkovní/mokré	kus	5,000		
32	M	345355152-R	spínač řazení 5 - seriový nástěnný IP44 10A	kus	5,000		
33	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	4,000		
34	M	345551010-R	zásuvka 2násobná 16A nástěnná IP44 ABB - bílá	kus	4,000		
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							
35	K	741371141	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní závěsné řetizek 2 zdroje	kus	32,000		
36	M	R-748-05	Svítidlo A - Žářivkové svítidlo 2x36W, EP, IP65 včetně LED trubice 14,5W/840	kus	32,000		
37	K	741372052	Montáž svítidlo LED přisazené se senzorem pohybu	kus	1,000		
38	M	R-748-04	Svítidlo B - LED reflektor 1x30W, IP65 se senzorem pohybu	kus	1,000		
39	M	348100000	příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo	kpl	1,000		
40	M	348100001	příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj	kpl	1,000		
74-M - Elektromontáže - Rozvaděče							
41	K	7401-NP	Montáž nožových pojistek včetně připojení přívodního kabelu do SP100	kpl	1,000		
42	M	357139700	Nožová pojistka PN1 63A	kus	3,000		
43	K	R-74-M-R..	Úprava stávající rozvodnice - připojení nových rozvodů	kpl	1,000		
44	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16A/1	kus	1,000		
45	M	358892010	chránič proudový 2pólový PF7 10/2/030 typ AC	kus	4,000		
46	K	7401-PMr	Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvazovací pásky, popisovací štítky atd...)	kpl	1,000		

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

22	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

23	070001000	Provozní vlivy včetně přesouvání zařízení školky	kpl	1,000	
----	-----------	--	-----	-------	--

Celkem bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice

Objekt: Oprava maleb - školka Komenského Hranice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000		
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	355,650		

997 Přesun sutě

3	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,537		
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,537		
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,833		
6	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,537		
7	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,537		

998 Přesun hmot

8	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,014		
---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovací práce - nátěry

9	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	764,000		
10	58124838	páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm	m	802,200		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

11	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 731,020		
12	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 731,020		
13	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	46,000		
14	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	355,650		
15	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	373,433		
16	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	213,000		
17	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	223,650		
18	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 731,020		
19	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 563,400		
20	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	167,620		
21	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	472,100		

86	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	134,000	
87	783622111	Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem	m2	4,320	
88	783622331	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	28,000	
89	783624111	Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles	m2	25,632	
90	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	134,000	
91	783627117	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles	m2	25,632	
92	783627613	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	134,000	
93	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	228,570	
94	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	228,570	
95	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	121,020	
96	783822203	Lokální vyrovnaní omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2	kus	44,000	
97	783827125	Krycí jednonásobný syntetický nátěr omítek polomat	m2	121,020	

784 Dokončovací práce - malby a tapety

98	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	539,490	
99	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	539,490	
100	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	539,490	
101	784161213	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	86,000	
102	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	239,860	
##	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	251,853	
104	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	640,020	
105	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	608,000	
106	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	32,020	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

107	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
-----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

108	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
-----	-----------	----------------	-----	-------	--

Celkem bez DPH

54	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	6,000	
55	721211422.HLE	Vpust' podlahová HL 317 se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	6,000	
56	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,040	

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

57	735111340	Otopné těleso litinové článkové 500/110 mm 0,180 m2/kus se základním nátěrem	m2	1,210	
58	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,820	
59	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	7,610	
60	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	8,820	
61	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,820	
62	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovné 100 m v objektech výšky do 6 m	t	15,817	
63	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	

741 Elektroinstalace - silnoproud

64	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	12,000	
65	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	12,000	

767 Konstrukce zámečnické

66	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	46,200	
67	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,046	
68	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	46,200	

777 Podlahy lité

69	777131101.SKA.0 01	Penetrační epoxidový nátěr Sikafloor-150 podlahy	m2	99,490	
70	777511141.SKA.0 01	Krycí epoxidová stěrka Sikafloor-390 tloušťky do 1 mm chemicky odolné svislé povrchy	m2	168,510	
71	777611153.SKA.0 01	Nátěr epoxidový Sikafloor-264 N	m2	99,490	
72	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,419	
73	R777112	Povrchová úprava betonové rampy-epoxid včetně penetrace	m2	20,000	

783 Dokončovací práce - nátěry

74	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	351,000	
75	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	368,550	
76	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	25,000	
77	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	25,000	
78	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	25,000	
79	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,000	
80	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,000	
81	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	7,000	
82	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	25,632	
83	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	25,632	
84	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	25,632	
85	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	134,000	

24	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,898	
25	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,943	
26	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	114,414	
27	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	99,490	
28	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	14,000	
29	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	14,000	
30	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhuštěním	m3	19,898	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

31	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	
32	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	239,860	
33	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,550	
34	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	29,847	
35	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	29,847	
36	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	19,898	
37	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	82,740	
38	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	286,550	
39	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	221,270	
40	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	2,000	

997 Přesun sutě

41	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	118,913	
42	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	118,913	
43	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 070,217	
44	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,913	
45	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	118,048	

998 Přesun hmot

46	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	135,644	
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

47	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	99,490	
48	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,040	
49	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	99,490	
50	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	115,956	
51	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	8,000	
52	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	8,000	
53	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,709	

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava omítek a podlah v b.č.68

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 18. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	99,490	
---	-----------	---	----	--------	--

3 Svislé a kompletní konstrukce

2	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	
---	-----------	--	-----	-------	--

4 Vodorovné konstrukce

3	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,550	
4	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	
5	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,000	
6	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,000	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	82,740	
8	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	82,740	
9	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	82,740	
10	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	82,740	
11	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	82,740	
12	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	286,550	
13	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	286,550	
14	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	247,390	
15	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	247,390	
16	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	247,390	
17	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	39,160	
18	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	134,400	
19	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	141,120	
20	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2,000	
21	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	9,949	
22	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19,898	
23	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	19,898	

118	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	648,970	
119	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	648,970	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

120	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	
-----	-----------	---	-----	-------	--

VRN7 Provozní vlivy

121	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	
122	071002000	Etapizace prací	kpl	1,000	

Celkem bez DPH

771**Podlahy z dlaždic**

85	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,000	
86	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,000	
87	283186810	profil ukončovací PC tvar U na PC komůrkové desky 13x20x1,3mm elox	m	1,000	
88	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,000	
89	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	2,000	
90	LSS TR335061	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 250 x 200 x 9 mm	m2	2,000	
91	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,000	
92	771577154	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,000	
93	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,100	

776**Podlahy povlakové**

94	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	27,500	
95	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,600	

781**Dokončovací práce - obklady**

96	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,800	
97	781151012	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy do 0,25 m2	kus	5,000	
98	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,800	
99	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,800	
##	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	2,800	
101	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,062	

783**Dokončovací práce - nátěry**

102	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů oteplením páskou nebo fólií	m	175,000	
##	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	183,750	
104	7832	Demontáž a zpětná montáž kotle	kpl	1,000	
105	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	46,000	
106	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	46,000	
107	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	46,000	
108	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	46,000	
109	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	46,000	
110	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	46,000	
111	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	12,000	
112	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	45,150	
113	783827125	Krycí jednonásobný syntetický nátěr omítek polomat	m2	45,150	
114	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	470,600	
115	R001	Očištění, úprava a nátěr dřevěných sloupů, dl. 4m	ks	16,000	

784**Dokončovací práce - malby a tapety**

116	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	470,600	
##	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	494,130	

53	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 110g/m2	m2	717,472	
54	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché, izolace	m2	470,600	
55	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,500	

764 Konstrukce klempířské

56	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	34,500	
57	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,071	
58	764211R02	Doplnění a zapravení střešní krytiny po demolici komínů	kpl	2,000	
59	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,081	

766 Konstrukce truhlářské

60	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	20,000	
61	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,800	
62	61140052	okno plastové bílé otevíravé/sklapné trojsklo mléčné neprůhledné přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,800	
63	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	74,720	
64	61140054	okno plastové bílé otevíravé/sklapné trojsklo mléčné neprůhledné přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	69,330	
65	61140045	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,680	
66	766622813	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4 m2	m2	76,520	
67	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	104,000	
68	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	89,800	
69	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	
70	611811101R	dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové vč. kování a zámku-dle investora	kus	7,000	
71	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	
72	55341158	dveře dvoukřídlové ocelové 1250x1970mm vč. kování a zámku	kus	1,000	
73	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	
74	61162100	dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1000x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	1,000	
75	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	8,000	
76	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	
77	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	7,000	
78	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	7,000	
79	767441811	Demontáž vnějších parapetů, dl do 2,1	kus	20,000	
80	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,960	

767 Konstrukce zámečnické

81	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	8,000	
82	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	
83	R767	Demontáž, dodávka a montáž okenních mříží včetně zapravení ostění	m2	81,800	
84	R7672	Demontáž, dodávka a montáž vnitřního oplocení dl. 12m, v. 2,0m, vč. sloupků, Otevíravé branky š. 1,6m, v. 2,0 s výdejním oknem materiálu- 1,5x0,6	kpl	1,000	

25	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	470,600	
26	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,500	
27	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	24,200	
28	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	24,200	
29	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	94,120	
30	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	694,120	

997 Přesun sutě

31	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	294,996	
32	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	294,996	
33	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 654,964	
34	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	294,996	
35	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	292,841	

998 Přesun hmot

36	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	617,852	
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	470,600	
38	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,188	
39	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	470,600	
40	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	548,484	
41	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,338	

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

42	722110811	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80	m	60,000	
43	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	60,000	
44	722190401	Vyvedení a napojení na stávající řád včetně ventilu	kus	1,000	
45	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	60,000	
46	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000	
47	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,010	

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

48	725240812	Demontáž vaniček sprchových	soubor	1,000	
49	725241113	Dodávka a montáž vaničky sprchové akrylátová čtvercová 1000x1000 mm včetně odloku a zapravení	soubor	1,000	
50	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,021	

763 Konstrukce suché výstavby

51	76313142.KNF	SDK podhled D 112 desky 1xWHITE (A) 12,5 TI 200 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD včetně celoplošného tmelení	m2	470,600	
52	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	541,190	

ROZPOČET

Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava omítek a podlah b.č.63

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	121,000	
2	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	7,200	
3	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	470,600	

3 Svislé a kompletní konstrukce

4	310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	14,000	
---	-----------	--	----	--------	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	694,120	
6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	694,120	
7	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	694,120	
8	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	694,120	
9	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	694,120	
10	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	56,000	
11	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	58,800	
12	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	47,060	
13	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,120	
14	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	94,120	
15	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	94,120	
16	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,923	
17	632441218.CMX	Potěr anhydritový samonivelační litý CEMEX AnhyLevel C25 tl do 40 mm	m2	470,600	
18	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	541,190	
19	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	470,600	
20	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	154,000	
21	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	154,000	
22	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkodrti se zhutněním	m3	94,120	
23	777911111	Tuhé napojení podlahy - sokl	m	155,000	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zalížení do 150 kg/m2	kpl	1,000	
----	-----------	---	-----	-------	--