

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004775

Číslo dílčí smlouvy: 32ZA-002860

Číslo dílčí smlouvy zhotovitele: MIOS22600115

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

„Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS Infra – MTS DS“

Společník 1:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

Společník 2:**Metrostav DS a.s.**

se sídlem: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 120 602

DIČ: 2023231892

zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 7059/B

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
Druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Vyfrézování, popřípadě ruční vybourání a dočištění opravovaných míst. Pokládka litého asfaltu po vrstvách, uložení geomříží, Zařezání pracovních spár a utěsnění asfaltovou zálivkou.
Množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 340,8 a 331,4
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních s tím, že dva stejnopisy jsou určeny pro ŘSD a dva stejnopisy jsou určeny pro Dodavatele.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Harmonogram.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

The image shows a redacted signature area. It consists of several black rectangular boxes of varying sizes arranged in two columns. Two red, handwritten-style scribbles are drawn over the boxes, one on each side, suggesting a signature or a mark of approval. The scribbles are thin and have a looping, cursive appearance.

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 5

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
SO 102 - Oprava výtlučků v AHV (ruční pokládka)						
1	11372E_so102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	m ²			
		včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad				
		frézování AB vozovky - ohrubná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm				
2	14122_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t			
		kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem				
5	919112_so102	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	m			
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m ²			
		dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA				
10	575D03_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK	m ³			
		vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60				
14	57643_so102	POSPV KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ²			
		zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m ²				
15	113763_so102	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
16	931323_so102	TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová zálevka za horka				
		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
pozn.:	1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.					

SO 180 - DIO

1	02720a	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks			
		DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin				
		2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3				
		2x A15, E3a - 800m				
		2x IP18b - 600m				
		2x B20a - 100				
		2x IP18b - 200m				
		předvěstná šipka S8c				
		2x B20a - 80				
		10x Z4 + výstražné světlo typu 1				
		směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km				
		2x B26				
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě				
		Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17				

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem	305 374,06
---------------	-------------------

Harmonogram

		Dny od započetí prací									
Harmonogram prací -SA - D1 Oprava výtlučů v AHV km 340,8 a 331,4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
staničení	popis	po	út	st				čt	pá	so	st
	Frézování a přípravné práce	x	x				x	x			
	Pokládka MA		x	x	x	x	x	x	x	x	
	Dokončení, zálivky										x

Pracovní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30 hodin, ve vyhovujících klimatických podmínkách.

Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

Režim uzavírky: práce budou probíhat - podle místa v PJP nebo v LJP dálnice; podle schéma DK 230 a DK 240

Podmínkou pro veřejnou zakázku je **školení o BOZP ŘSD ČR.**

Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat ZHOTOVITEL.
