

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-417699-249
Stavba: LC Polské skládky - oprava výmolů a stržení krajnic

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 21.2.2022
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451
Zhotovitel: IČ: 46713158
SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant DIČ: CZ46713158
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 668,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	141 668,98	29 750,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	171 419,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

Martin Kukul - SILKOM, spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-417699-249

Stavba: LC Polské skládky - oprava výmolů a stržení krajnic

Místo: Datum: 21.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		141 668,98	171 419,47
ZUZZ- 417699- 249	LC Polské skládky - oprava výmolů a stržení krajnic	141 668,98	171 419,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Polské skládky - oprava výmolů a stržení krajnic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.2.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46713158

DIČ:

CZ46713158

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 668,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 668,98	21,00%	29 750,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 419,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

Martin Kukul - SILKOM, spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Polské skládky - oprava výmolů a stržení krajnic

Místo:

Datum: 21.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 668,98

HSV - Práce a dodávky HSV

141 668,98

1 - Zemní práce

19 021,48

5 - Komunikace pozemní

81 445,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 201,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Polské skládky - oprava výmolů a stržení krajnic

Místo:

Datum: 21.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.; Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 668,98

D HSV Práce a dodávky HSV 141 668,98

D 1 Zemní práce 19 021,48

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	1 446,500	13,15	19 021,48
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 81 445,80

2	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	1 446,000	30,30	43 813,80
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

3	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	3 072,000	12,25	37 632,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 201,70

4	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	45,000	72,50	3 262,50
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

5	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 536,000	24,70	37 939,20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------