

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce elektrických rozvodů - NN, STA, PC a přivolávacího systému	Doba výstavby:	Objednatel: SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Druh stavby: Rozvody 2. etapa	Začátek výstavby:	Projektant: Dušan Kubeš
Lokalita: SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 19.11.2021	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
		HSV				
		61				
		Uprava povrchů vnitřní				
1	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	780,00	0,00	
		95				
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 440,00	0,00	
		97				
		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
3	974051215R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná	m	285,00	0,00	
4	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla plná	m	945,00	0,00	
5	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	150,00	0,00	
6	979100011RAH	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	15,00	0,00	
		S				
		Přesuny sutí				
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,00	0,00	
		PSV				
		Nátěry				
8	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email	m2	372,00	0,00	
		784				
		Malby				
9	784115222R00	Malba Remal standard, bar., bez penetr.,2 x	m2	4 740,00	0,00	
		Montáže				
		M21				
		Elektromontáže				
10	210172207R02	Montáž datové skříně na konstr.	kus	3,00	0,00	
11	210172208R01	Montáž a nastavení switche patrového 24 portů	kus	3,00	0,00	
12	210172209R03	Montáž a nastavení WIFI acces point	kus	12,00	0,00	
13	210200211R00	Svítilno žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj	kus	36,00	0,00	
14	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	24,00	0,00	
		M22				
		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
15	222730375R01	Montáž kabelového konektoru RJ-45 včetně ochrany konektoru	kus	40,00	0,00	
16	220281304R00	Uložení sdělovacích kabelu do trubek/lišt	m	520,00	0,00	
17	222293012R00	Měření datové zásuvky včetně zápisu do protokolu	kus	24,00	0,00	
18	222730396R00	Měření TV zásuvky včetně vypracování protokolu	kus	6,00	0,00	
19	222260552R00	Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vc.drážky	m	240,00	0,00	
20	222730375R00	Montáž F konektoru	kus	4,00	0,00	
21	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	625,00	0,00	
22	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	24,00	0,00	
23	220271503R00	Zapojení 3 vodičů v krabici	kus	225,00	0,00	
24	220261664R00	Zazdění drážky	m	1 230,00	0,00	
25	220890202R00	Revize a funkční zkoušky objektu	hod	35,00	0,00	
26	222171101R11	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	6,00	0,00	
27	229820021R00	Demontáž a opětovná montáž stávajícího osvětlení	kus	150,00	0,00	
		M46				
		Zemní práce při montážích				
28	460680022RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	48,00	0,00	
		M65				
		Elektroinstalce				
29	650052717R01	Montáž datové zásuvky zapuštěné 1x RJ-45	kus	24,00	0,00	
30	650052711R00	Montáž TV+SAT+R zásuvky zapuštěné průběžně	kus	3,00	0,00	
31	650052717R00	Montáž zásuvky TV+SAT+R zapuštěné koncové	kus	3,00	0,00	
32	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm	m	96,00	0,00	
33	650010113R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 120 mm	m	96,00	0,00	
34	650010115R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 240 mm	m	156,00	0,00	
35	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně	m	1 680,00	0,00	
36	650125643R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně	m	2 520,00	0,00	
37	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně	m	1 740,00	0,00	
38	650125641R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně	m	2 610,00	0,00	
39	650121113R00	Uložení vodiče Cu 2,5 mm2 pevně	m	435,00	0,00	
40	650121115R00	Uložení vodiče Cu 4 mm2 pevně	m	375,00	0,00	

41	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	24,00	0,00
42	650052712R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2x(2P+PE)	kus	204,00	0,00
43	650052713R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE s přep. ochranou	kus	12,00	0,00
44	650052714R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2x(2P+PE)s přep. ochranou	kus	3,00	0,00
45	650051311R00	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	kus	96,00	0,00
46	650051331R00	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 5	kus	21,00	0,00
47	650051141R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 6	kus	12,00	0,00
48	650051161R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 7	kus	9,00	0,00
49	650072411R00	Montáž tlačítka modulového - 1 tlačítko	kus	3,00	0,00
Ostatní materiál					
Ostatní materiál					
50	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	24,00	0,00
51	3412652220	Kabel koaxiální 5mm	m	30,00	0,00
52	357311023	Rozvaděč nástěnný 19", výška 12U, 600x500, prosklené dveře	kus	3,00	0,00
53	34551618	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349	kus	204,00	0,00
54	357313011-PC	Smart managed switch, 24 portů Gbit, 4 porty SFP 10Gbit, 12 portů s podporou POE,	kus	3,00	0,00
55	34551633	Zásuvka dvojnásobná Tango 5592A-A2349B	kus	12,00	0,00
56	357313012-PC	WiFi acces point - 802.11a/b/n/ac, anténní systém MIMO 3x3	kus	12,00	0,00
57	34551633	Zásuvka dvojnásobná Tango 5592A-A2349B	kus	3,00	0,00
58	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	96,00	0,00
59	34535443	Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5	kus	21,00	0,00
60	37456799007-PC	Datový konektor pro Tango zásuvky RJ 45	kus	24,00	0,00
61	34535444	Strojek spínače stířidavého Tango 3559-A06345 řaz.6	kus	12,00	0,00
62	345364804-PC	Maska nosná pro 1x RJ-45 komunikační zásuvku	kus	24,00	0,00
63	34535446	Strojek spínače křížového Tango 3559-A07345 řaz.7	kus	9,00	0,00
64	345364805-PC	5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, ABB Tango	kus	24,00	0,00
65	34535440	Strojek tlačítka Tango 3559-A91345	kus	24,00	0,00
66	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	228,00	0,00
67	371205050	Krimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP	kus	40,00	0,00
68	34551610-STA	Účastnická zásuvka Tango průběžná TV+R+SAT	kus	3,00	0,00
69	371205055-PC	Ochrana konektoru RJ45	kus	40,00	0,00
70	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	141,00	0,00
71	371201303	Kabel FTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	660,00	0,00
72	34551610-STA	Účastnická zásuvka Tango koncová TV+R+SAT	kus	3,00	0,00
73	345711592	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1425	m	240,00	0,00
74	34536492	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	21,00	0,00
75	34551612-STA	Kryt Tango 5011A-A00300 B zásuvky TV s vylamovacím otvorem	kus	6,00	0,00
76	429148016	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100STHL	kus	24,00	0,00
77	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	3 975,00	0,00
78	34111033	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	225,00	0,00
79	374567990007-S	Konektor na coax. kabel F kompresní pro vnitřní kabel	kus	4,00	0,00
80	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	4 350,00	0,00
81	34121044	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	30,00	0,00
82	34571511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	460,00	0,00
83	34571519	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	165,00	0,00
84	34571524	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	24,00	0,00
85	34562812	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	kus	24,00	0,00
86	34561412	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	495,00	0,00
87	34561406	Svorka WAGO 273-105 5x2,5	kus	225,00	0,00
88	345709992560	Kanál elektroinstalační 25 x 60 mm	m	96,00	0,00
89	3457099965	Kanál elektroinstalační EKE 180 x 60 mm, délka 2m včetně rohů a koncovek	m	156,00	0,00
90	3457097110	Kanál stínicí SK 40 x 20	m	36,00	0,00
91	345709996060	Kanál elektroinstalační EKE 60 x 60 mm, délka 2m	m	96,00	0,00
92	345711592	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1425	m	30,00	0,00
93	341426061058	Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 2,5mm2 zž	m	435,00	0,00
94	341426071063	Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 4mm2 zž	m	375,00	0,00
95	34814134	Referenční svítidlo stropní chodba OMS UX Plast B Opál LED 25W	kus	27,00	0,00
96	34828434	Referenční svítidlo nouzové chodba MYLIGHT ML ONTEC R C1 102M ST	kus	6,00	0,00
97	34828414	Referenční svítidlo nouzové NO LED SAFELITE 2,4W 100ML piktogram	kus	3,00	0,00
98	44985121-PS	Ovládací tlačítko s pamětí událostí	kus	3,00	0,00

Celkem:

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rekonstrukce elektrických rozvodů - NN, STA, PC a přivolávacího systému	Doba výstavby	Objednatel:	SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Druh stavby: Rozvody 2. etapa	Začátek výstav	Projektant:	Dušan Kubeš
Lokalita: SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná	Konec výstavb	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Zpracováno dn 19.11.2021	Zpracováno dne:	19.11.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
		HSV			
	61	Úprava povrchů vnitřní			
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	S	Přesuny sutí			
		PSV			
	783	Nátěry			
	784	Malby			
		Montáže			
	M21	Elektromontáže			
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
	M46	Zemní práce při montážích			
	M65	Elektroinstalce			
		Ostatní materiál			
		Ostatní materiál			
Celkem:					

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce elektrických rozvodů - NN, STA, PC a přivolávacího systému	Objednatel:	SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rozvody 2. etapa	Projektant:	Dušan Kubeš	IČ/DIČ:	625 20 491
Lokalita:	SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, 388 17 Blatná	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	98
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%		DPH 15%		Celkem bez DPH	
Základ 15%		DPH 21%		Celkem včetně DPH	
Základ 21%					

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: