

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

TÚ Všetaty-Mělník, 1.TK km 368,900 - 370,900 - oprava GPK a přejezdu P2933

Fakturované položky		Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
pol.č.	KNC			jedn.	počet	jedn.	bez DPH
						Kč	Kč
Výměna kolejnic km 370,340-370,700							
1		5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u"	m		7,500	
2		5907025010	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m		720,000	
3			<i>6x120m</i>				
4		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus		9,000	
5			<i>Krácení na 12m kolejnice?</i>				
6		5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar		9,000	
7		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar		4,000	
8		7497351565	Montáž přímého ukolejnění objímka pro ukolejnění jednoduchá	kus		8,000	
9		7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus		8,000	
10		5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m		720,000	
11		9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	t		1,076	
12			<i>Kom. Skl 24, Kom. Antikor. Skl 24</i>				
13		5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus		600,000	
14		5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus		240,000	
15		5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus		240,000	
16			<i>Předpoklad deformace materiálu 10%</i>				
17			Podbití km 368,900-370,900				
18		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		2,000	
19		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus		3,000	
20			<i>ASP, SSP, MHS</i>				
21			Přejezd P2933 km 369,800				
22		5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u"	m		10,000	
23		5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		10,000	
24		5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus		2,000	
25		5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		10,000	
26		5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m		232,000	
27		5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus		33,000	
28			<i>Předpoklad deformace materiálu 25%</i>				
29		5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m		28,000	
30			<i>bez přejezdové kce</i>				
31		5907015160	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u"	m		12,000	
32			<i>2x6m v přejezdové kci</i>				
		5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikoročním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus		56,000	
33		5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		10,000	
34		5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus		2,000	
35		5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		10,000	
36		9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus		2,000	
37			<i>Bagr</i>				
38		5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus		4,000	
39		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus		8,000	
40		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar		6,000	
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		18,000	
41		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar		2,000	
42		5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus		33,000	
43		5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus		36,000	
44			<i>Předpoklad deformace materiálu 25%</i>				
45		5958125005	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub R50, matice M22, podložka Uls6)	kus		56,000	
47			<i>Předpoklad 14 pražců</i>				
48			Přejezd P2931 km P2931				
49		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar		4,000	

Soupis prací

Objednávka č.


Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

TÚ Všetaty-Mělník, 1.TK km 368,900 - 370,900 - oprava GPK a přejezdu P2933

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
50		5958125005	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub R50, matice M22, podložka Uls6)	kus	56,000		
52			<i>Předpoklad 14 pražců</i>				
53			Skládání kolejnic Všetaty				
54		5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	hod	6,000		
Celkem:							1 270 335,21

za Zhotovitele: Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022

za
Objednatele: Správa železnic, s. o.

OŘ Praha

Správa železnic
 ST Praha východ
 Oblastní ředitelství Praha
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
 [232]

Datum: 29.03.2022

Datum: 29.03.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2588260

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d5de1d39-e65d-4028-bb6b-6453bf2d196e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eliška NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.03.2022 10:09:04



6e6b94c4-779f-4fbd-a7f7-ef6a84445c37