

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1**

Zakázka : LUK028-22	Zpracované : 8. 3. 2022	Soubor : LUK028-22	Archivní číslo :
Umístění : Byt ul. Štramberská Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1			
Investor : MÚ OMM Kopřivnice			
Objednatel : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		82 815,8		82 815,8	
součet za PSV celkem	77 218,2	127 618,5		204 836,7	
součet za PRIR celkem					3 451,8
Celkem	77 218,2	210 434,2		287 652,4	3 451,8

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%	291 104,2	43 665,7	43 665,7
21%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	287 652,4
[+]Přirážky	3 451,8
[+]DPH celkem	43 665,7

CELKEM :

bez DPH	291 104,2 Kč
vč. DPH	334 769,9 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 60 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK05821 Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1					
003	HSV zdivo				21 951,4	21 951,4
004	HSV vodorovné konstrukce	0,03			3 016,5	3 016,5
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				1 071,7	1 071,7
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,43			40 523,3	40 523,3
064	HSV výplně otvorů				4 759,4	4 759,4
095	HSV různé dokončovací konstrukce				1 429,0	1 429,0
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				10 064,6	10 064,6
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			2 433,1	2 433,1
722	PSV vodovod vnitřní	0,08		188,0	6 562,1	6 750,0
723	PSV plynovod vnitřní	0,05		8 939,9	4 058,0	12 997,9
725	PSV kompletace ZT	0,06	0,02	31 207,3	8 329,1	39 536,4
766	PSV konstrukce truhlářské		0,26	11 310,3	14 400,7	25 711,0
771	PSV podlahy z dlaždic			2 831,5	6 214,3	9 045,8
775	PSV podlahy vlysové a parketové	57,00		5 523,7	12 720,4	18 244,1
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsíň	0,03	0,03	6 216,7	4 732,7	10 949,4
781	PSV obklady keramické	0,07		11 000,9	17 077,9	28 078,8
783	PSV nátěry				2 771,8	2 771,8
784	PSV malby				11 918,3	11 918,3
921	PSV elektromontáže				36 400,1	36 400,1
999	PRIR prirazky				3 451,8	3 451,8
	HSV součet za HSV celkem	0,46			82 815,8	82 815,8
	PSV součet za PSV celkem	57,36	0,31	77 218,2	127 618,5	204 836,7
	PRIR součet za PRIR celkem				3 451,8	3 451,8
Součet		57,82	0,31	77 218,2	213 886,1	291 104,2
Akce:	LUK028- Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici					
	HSV součet za HSV celkem	0,46			82 815,8	82 815,8
	PSV součet za PSV celkem	57,36	0,31	77 218,2	127 618,5	204 836,7
	PRIR součet za PRIR celkem				3 451,8	3 451,8
Součet		57,82	0,31	77 218,2	213 886,1	291 104,2

LUKY INSTALATÉŘSTVÍ
Jindřich Lukoš, IČO: 13016067
PŘÍBOR, Šteplkova 1531
tel. 566 725 318, EČ: CZ5008302180

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK05821] - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	15,000	1 060,7			15 910,5	15 910,5 15
2	3179443231 Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	656,8			1 313,5	1 313,5 15
4	346244312.R0 Obezdivky van z desek Ytong tl. 75 mm vč. dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	2 283,5			2 283,5	2 283,5 15
5	34211999.R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	84,3			2 443,8	2 443,8 15
oddíl 003 - zdivo							21 951,4	21 951,4
oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce								
1	763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD kuchyn - zakrytí potrubí	m2	2,000	1 508,3	0,03		3 016,5	3 016,5 15
oddíl 004 - vodorovné konstrukce							3 016,5	3 016,5
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	1,000	1 071,7			1 071,7	1 071,7 15
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce							1 071,7	1 071,7
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí ryh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	50,000	106,3	0,43		5 312,5	5 312,5 15
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	58,000	64,1			3 719,0	3 719,0 15
3	602011201R0 Směs jádrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	35,000	295,7			10 348,8	10 348,8 15
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	58,000	295,7			17 149,4	17 149,4 15
5	619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	199,7			3 993,6	3 993,6 15
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							40 523,3	40 523,3
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dřevěných kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	2 379,7			4 759,4	4 759,4 15
oddíl 064 - výplně otvorů							4 759,4	4 759,4
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	119,1			1 429,0	1 429,0 15
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							1 429,0	1 429,0
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	514,0			8 224,6	8 224,6 15
2	968083031 Vybourání spízní skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	1,000	1 839,9			1 839,9	1 839,9 15
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí							10 064,6	10 064,6

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
2	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	547,8		273,9	273,9 15
3	721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	412,2	0,01	618,3	618,3 15
4	721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	436,0	0,02	872,0	872,0 15
5	721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	98,0		196,0	196,0 15
6	721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	108,6		108,6	108,6 15
7	721194109	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	161,8		161,8	161,8 15
8	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	14,8	0,03	59,4	59,4 15
9	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	954,5		143,2	143,2 15
oddíl 721 - kanalizace vnitřní					0,06		2 433,1	2 433,1
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1	999999	Demontážní práce včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,070	7 694,2		538,6	538,6 15
2	722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	412,2		2 473,1	2 473,1 15
3	006000002	míreion 22/20	M	6,000	31,3	0,02	188,0	188,0 15
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	254,6		1 782,5	1 782,5 15
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	175,9	0,01	1 231,1	1 231,1 15
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	6,000	18,3	0,06	109,9	109,9 15
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	853,7		426,8	426,8 15
oddíl 722 - vodovod vnitřní					0,08	188,0	6 562,1	6 562,1
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní								
1	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18 ZTI	m	2,000	513,0		1 025,9	1 025,9 15
2	723190203	Přípojka plynovodní DN 18, vč.kulového uzávěru	soubor	1,000	934,3		934,3	934,3 15
3	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	1,000	38,6		38,6	38,6 15
4	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	337,1		337,1	337,1 15
5	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 722,0		1 722,0	1 722,0 15
6	541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	8 939,9	0,04	8 939,9	8 939,9 15
7	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus		2 747,9			
oddíl 723 - plynovod vnitřní					0,05	8 939,9	12 997,9	12 997,9
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZTI								
3	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	723,6	0,02	723,6	723,6 15
4	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 847,1		3 847,1	3 847,1 15
5	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	271,1		271,1	271,1 15
6	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	1 090,0		1 090,0	1 090,0 15
7	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55	KUS	1,000	1 639,6	0,01	1 639,6	1 639,6 15
8	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	256,5	0,02	256,5	256,5 15
9	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	357,2		357,2	357,2 15
10	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	236,3		236,3	236,3 15
11	725249107	MTZ SPRCHOVEHO KOUTU RAVAK BLIX + VANCKY PRO	SOUBOR	1,000	2 051,8		2 051,8	2 051,8 15
12	553202282	SPRCH KOUT RAVAK BLOC4/90 LESK PC 9158,-Kč Povrchová úprava skla TRANSPARENT	SOUBOR	1,000	10 607,0	0,01	10 607,0	10 607,0 15
13	55320295	VAN RAVAK ELIPSO PRO 900 1/4 KRUH	SOUBOR	1,000	5 481,2	0,01	5 481,2	5 481,2 15
14	55320230	SIFON RAVAK STANDART 90 VANICKOVY CHROM	KUS	1,000	511,1	0,01	511,1	511,1 15
15	553202301	DPC 310,-Kč bez DPH						
15	553202301	MONTAZNI SADA + SILIKON RAVAK	KUS	1,000	604,5	0,01	604,5	604,5 15
18	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	622,9		1 868,6	1 868,6 15

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
19 725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM <i>Baterie s vybavením</i>	KS	1,000	2 927,5		2 927,5		2 927,5 15
20 725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 606,9		2 606,9		2 606,9 15
21 725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 711,3		2 711,3		2 711,3 15
23 725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	302,3			302,3	302,3 15
24 725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	271,1			1 084,5	1 084,5 15
25 725860201R0	Sifon dřezový	kus	1,000	179,5			179,5	179,5 15
27 998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	894,0			178,8	178,8 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,08	31 207,3		39 536,4
								8 329,1

oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1 7665221	D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 787,8			5 575,5	5 575,5 15
3 76658000	D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	7 726,1			7 726,1	7 726,1 15
6 766666125	Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 150 vč dřezu a odpadního sifonu	kpl	1,000	11 310,3		11 310,3		11 310,3 15
8 766812840R0	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	732,8	0,26		1 099,2	1 099,2 15
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,26	11 310,3		25 711,0
								14 400,7

oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1 771101210.RT	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	60,5			272,4	272,4 15
2 771574110	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	4,500	669,1			3 010,8	3 010,8 15
3 7715741	Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	629,2		2 831,5		2 831,5 15
5 771101116.R0	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	732,8			2 931,1	2 931,1 15
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 831,5		9 045,8
								6 214,3

oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové								
1 966061631	Vybourání dřevěné podlahy - obklad průduchu, odnoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	39,000	231,0			9 008,2	9 008,2 15
2 776572128P	Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací <i>Včetně podkladní izolační vrstvy</i>	m2	9,500	390,8			3 712,2	3 712,2 15
3 60725012	OSB deska 3 Ntl. 15 mm uložení a těsnění mont pěnou <i>včetně hobry a lepenky</i>	m2	9,500	581,4	57,00	5 523,7		5 523,7 15
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové					57,00	5 523,7		18 244,1
								12 720,4

oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsín								
1 776591910	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 <i>Včetně lišt a rožku v ložnici</i>	kus	9,500	129,3	0,02		1 228,5	1 228,5 15
2 775221214.RT	Vyrovnací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	9,500	196,3	0,01		1 864,5	1 864,5 15
3 776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	5,900	74,9	0,01	441,8		441,8 15
4 776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	9,500	172,6			1 639,7	1 639,7 15
5 284122850R	podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	9,500	546,7	0,03	5 193,8		5 193,8 15
6 28411003	PODLAH LISTA PVC 30X30	m	11,800	49,2		581,0		581,0 15
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsín					0,06	6 216,7		10 949,4
								4 732,7

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické									
1	781101210.R0	Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	22,000	98,1			2 158,9	2 158,9
2	781413113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,000	678,1	0,07		14 919,1	14 919,1
3	781121223	Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	471,4		1 885,5		1 885,5
4	781121224	Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	18,000	506,4		9 115,4		9 115,4
oddíl 781 - obklady keramické						0,07	11 000,9		28 078,8
								17 077,9	
oddíl 783 [PSV] - nátěry									
1	783122999	Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	12,000	231,0			2 771,8	2 771,8
oddíl 783 - nátěry								2 771,8	2 771,8
								2 771,8	
oddíl 784 [PSV] - malby									
1	784195112.R0	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	129,000	92,4			11 918,3	11 918,3
oddíl 784 - malby								11 918,3	11 918,3
								11 918,3	
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže									
1	210800000	Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	36 400,1			36 400,1	36 400,1
oddíl 921 - elektromontáže								36 400,1	36 400,1
								36 400,1	
oddíl 999 [PRIR] - přírazky									
1	PRIR 0002	Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2876,52421	1,2			3 451,8	3 451,8
oddíl 999 - přírazky								3 451,8	3 451,8
								3 451,8	
objekt	001	Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1142 byt č.11 velikost 1+1				58,13	77 218,2		291 104,2
								213 886,1	

luky INSTALATERSTVI
Jindřich Lukeš, IČO: 13013067
PRÍBOR, Sídlova 153
tel. 556 725 718, DIČ CZ2506304152