

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C211-4 - Opěrná zeď v km 0,960-0,990 vlevo

Změna soupisu množství č. 3.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	115101201.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	200,000	1 000,000	800,000	93,01	18 602,00	93 010,00	74 408,00	400,00
316	131451102.	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	M3	39,100	135,400	96,300	948,70	37 094,17	128 453,98	91 359,81	246,29
329	291111111.	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	M3	21,000	44,200	23,200	1 266,59	26 598,39	55 983,28	29 384,89	110,48
330	113152112.	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného	M3	21,000	44,200	23,200	360,11	7 562,31	15 916,86	8 354,55	110,48
340	212752112.	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	M	23,910	26,000	2,090	449,51	10 747,78	11 687,26	939,48	8,74
341	212972113.	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	M	23,010	25,100	2,090	32,16	740,00	807,22	67,21	9,08
360	462511111.	Zához prostoru z lomového kamene	M3	5,750	11,920	6,170	2 483,50	14 280,13	29 603,32	15 323,20	107,30
Nové položky											
390	153111111.	Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce	KUS	0,000	33,000	33,000	137,00	0,00	4 521,00	4 521,00	100,00
391	153111114.	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	KUS	0,000	33,000	33,000	423,00	0,00	13 959,00	13 959,00	100,00
392	153112115.	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stísněných podmínkách z terénu	M2	0,000	83,200	83,200	577,00	0,00	48 006,40	48 006,40	100,00
393	153112131.	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve stísněných podmínkách z terénu - bez materiálu	M2	0,000	83,200	83,200	2 090,00	0,00	173 888,00	173 888,00	100,00
394	15311213R.	Ocelové štětovnice	M2	0,000	83,200	83,200	9 708,00	0,00	807 705,60	807 705,60	100,00
395	569903311.	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	0,000	5,850	5,850	415,99	0,00	2 433,54	2 433,54	100,00
396	911331123.	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	0,000	26,000	26,000	894,06	0,00	23 245,56	23 245,56	100,00
397	115001106.	Převedení vody potrubím DN do 900	M	0,000	40,000	40,000	1 980,00	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
398	171153101.	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny I až 4	M3	0,000	20,000	20,000	217,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00
399	122702119.	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	M3	0,000	135,400	135,400	35,00	0,00	4 739,00	4 739,00	100,00
Celkem								115 624,78	1 497 500,02	1 381 875,24	1 195,14

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 31.3.2022

Datum: 31.3.2022