

## **Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 00808/2022**

**uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů**

### **Článek 1. Smluvní strany**

- |                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>1.1. Objednatel:</b> | <b>Správa Národního parku České Švýcarsko</b> |                       |
| se sídlem:              | <b>Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46</b>     |                       |
| IČO:                    | <b>06342477</b>                               |                       |
| DIČ:                    | <b>CZ06342477</b>                             |                       |
| Zastoupená:             | <b>Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem</b>   | (dále jen objednatel) |
|                         |   |                       |
| <b>1.2. Zhotovitel:</b> | <b>Radek Dvořák</b>                           |                       |
| Se sídlem:              | U Tvrze 1443/21, Děčín 6 40502                |                       |
| zapsaný:                | Magistrát města Děčín č.j.1305/13Ž/Dy         |                       |
| IČO:                    | 64004091                                      |                       |
| DIČ:                    | CZ7110142380                                  |                       |
| bankovní spojení:       | Česká spořitelna                              |                       |
| č.účtu:                 | 921472379/0800                                |                       |
| zastoupený:             | Radek Dvořák                                  | (dále jen zhotovitel) |

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 2., odstavce 2.1., odstavce 2.6. a v článku 3., odstavce 3.1., odstavce 3.5. smlouvy o dílo, přílohy č.1-položkovém rozpočtu a připojení přílohy č.2:

### **Článek 2. Předmět smlouvy**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Oprava turistické cesty Hřensko-Tři prameny-Sokolí hnízdo“ dle položkových rozpočtů, jež jsou přílohou č.1 a č.2 a obsahují všechny položky, které jsou předmětem realizace.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena do 14.4.2022.

### **Článek 3. Cena a platební podmínky**

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v oceněných položkových rozpočtech a činí včetně víceprací 781.985,38 Kč.

3.5. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 30.4.2022.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

- příloha č.1-položkový rozpočet (úprava dle skutečného stavu),
- příloha č.2-položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.


Tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne



za objednatele  
Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel  
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně



za zhotovitele  
Radek Dvořák  
majitel  
U Tvrze 1443/21, Děčín 6

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-30  
Stavba: Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny

KSO:  
Místo: Hřensko

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:  
Národní park České Švýcarsko

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Radek Dvořák

IČ: 64004091  
DIČ: CZ7110142380

Projektant:  
ProProjekt

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>257 813,70</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>257 813,70</b>		<b>54 140,88</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>311 954,58</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-30

**Stavba:** Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny

Místo: **Hřensko**

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Národní park České Švýcarsko

Projektant: ProProjekt

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>257 813,70</b>	<b>311 954,58</b>
2022-30	Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny	257 813,70	311 954,58

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny**

KSO:

Místo: Hřensko

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Národní park České Švýcarsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Radek Dvořák

IČ:

64004091

DIČ:

CZ7110142380

Projektant:

ProProjekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**257 813,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 813,70	21,00%	54 140,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**311 954,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny**

Místo: Hřensko

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Národní park České Švýcarsko

Projektant: ProProjekt

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**257 813,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

250 355,70

1 - Zemní práce

119 881,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 515,00

998 - Přesun hmot

83 959,20

### M - Práce a dodávky M

7 458,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

7 458,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny**

Místo: Hřensko

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Národní park České Švýcarsko

Projektant: ProProjekt

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>257 813,70</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				250 355,70
D		1	Zemní práce				119 881,50
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	1 500,00	10 500,00
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	165,00	396,00
	VV		24*0,4*0,25" rýha pro obrubníky		2,400		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	877,500	45,00	39 487,50
	VV		675*1,3" plocha chodníku		877,500		
4	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	201,825	240,00	48 438,00
5	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	877,500	24,00	21 060,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 515,00
6	K	938902204	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m	m	443,000	105,00	46 515,00
D		998	Přesun hmot				83 959,20
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	201,825	340,00	68 620,50
8	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	7 669,350	2,00	15 338,70
	VV		201,825*38" kamenolom Císařský přepočteno koeficientem množství		7 669,350		
D		M	Práce a dodávky M				7 458,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				7 458,00
9	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	45,200	165,00	7 458,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-29  
Stavba: Oprava příjezdové komunikace Tři prameny - Sokolí hnízdo I. etapa

KSO:  
Místo: Hřensko

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:  
Národní park České Švýcarsko

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Radek Dvořák

IČ: 64004091  
DIČ: CZ7110142380

Projektant:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>469 518,84</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>469 518,84</b>	<b>98 598,96</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>568 117,80</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-29

**Stavba:** Oprava příjezdové komunikace Tři prameny - Sokolí hnízdo I.etapa

Místo: **Hřensko**

Datum:

23. 3. 2022

Zadavatel: Národní park České Švýcarsko

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>469 518,84</b>	<b>568 117,80</b>
2022-29	Oprava příjezdové komunikace Tři prameny - Sokolí hnízdo I.etapa	469 518,84	568 117,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Oprava příjezdové komunikace Tři prameny - Sokolí hnízdo I.etapa

KSO:  
Místo: Hřensko

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:  
Národní park České Švýcarsko

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Radek Dvořák

IČ: 64004091  
DIČ: CZ7110142380

Projektant:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>469 518,84</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469 518,84	21,00%	98 598,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>568 117,80</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava příjezdové komunikace Tři prameny - Sokolí hnízdo I.etapa**

Místo: Hřensko

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Národní park České Švýcarsko

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**469 518,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

469 518,84

1 - Zemní práce

376 144,73

998 - Přesun hmot

93 374,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava příjezdové komunikace Tři prameny - Sokolí hnízdo I.etapa

Místo: Hřensko  
Zadavatel: Národní park České Švýcarsko  
Uchazeč: Radek Dvořák

Datum: 23. 3. 2022  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>469 518,84</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				469 518,84
D		1	Zemní práce				376 144,73
1	K	11129911R1	Odstranění klestu s přemístěním do 20m	m2	457,676	19,00	8 695,84
2	K	122251403	Výkopávky v zemniku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	124,50	7 470,00
3	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	103,310	145,00	14 979,95
	VV		295,17*0,7*0,5		103,310		
4	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	272,146	290,00	78 922,34
	VV		263,84" sedimentační jímka SJ2		263,840		
	VV		4,153*2" ostatní sedimentační jímky		8,306		
	VV		Součet		272,146		
5	K	138511201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	11,806	460,00	5 430,76
	VV		4,153*2" hloubení SJ1		8,306		
	VV		10*0,5*0,7" příkop		3,500		
	VV		Součet		11,806		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	443,762	93,00	41 269,87
	VV		103,31+60+280,452		443,762		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	443,762	125,00	55 470,25
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	443,762	95,00	42 157,39
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	443,762	54,00	23 963,15
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 5 se zhutněním strojně	m2	975,900	45,00	43 915,50
11	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	224,457	240,00	53 869,68
D		998	Přesun hmot				93 374,11
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	224,457	340,00	76 315,38
13	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	8 529,366	2,00	17 058,73
	VV		224,457*38" kamenolom Cisařský přepočteno koeficientem množství		8 529,366		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-30VCP

**Stavba:** Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny práce dle požadavku investora

KSO:  
Místo: Hřensko

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:  
Správa národního parku České Švýcarsko

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Radek Dvořák

IČ: 64004091  
DIČ: CZ7110142380

Projektant:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Polesný

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **54 652,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>54 652,84</b>	<b>11 477,10</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **66 129,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-30VCP

**Stavba:** Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny práce dle požadavku investora

Místo: **Hřensko**

Datum:

23. 3. 2022

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel:

Zdeněk Polesný

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>54 652,84</b>	<b>66 129,94</b>
2022-30VCP	Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny práce dle požadavku investora	54 652,84	66 129,94

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny práce dle požadavku investora**

KSO:  
Místo: Hřensko

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:  
Správa národního parku České Švýcarsko

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Radek Dvořák

IČ: 64004091  
DIČ: CZ7110142380

Projektant:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Polesný

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>54 652,84</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 652,84	21,00%	11 477,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>66 129,94</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny práce dle požadavku investora**

Místo: Hřensko

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel: Zdeněk Polesný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**54 652,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 652,84

1 - Zemní práce

10 896,00

2 - Zakládání

3 750,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 823,90

997 - Přesun sutě

10 302,94



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníku Hřensko náhon - Tři Prameny práce dle požadavku investora**

Místo: Hřensko

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Radek Dvořák

Zpracovatel: Zdeněk Polesný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>54 652,84</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 652,84
D		1	Zemní práce				10 896,00
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	1 500,00	10 500,00
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	165,00	396,00
	VV		24*0,4*0,25" rýha pro obrubníky		2,400		
D		2	Zakládání				3 750,00
3	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	1,500	2 500,00	3 750,00
	VV		5*0,5*0,6		1,500		
D		3	Svislé a kom letní konstrukce				5 880,00
4	K	311113224	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu	m2	5,000	380,00	1 900,00
5	K	327112911	Rozebrání opěrné zdi nebo dělicí stěny z betonových bloků včetně stříšk do tl 600 mm	m2	5,000	250,00	1 250,00
6	K	348272625.M	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených barevných - pouze montáž	m	5,000	350,00	1 750,00
7	K	348272625	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených barevných vč dodávk	m	2,800	350,00	980,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 823,90
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	780,00	18 720,00
9	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	24,480	180,00	4 406,40
	VV		24 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		24,480		
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	465,00	697,50
D		997	Přesun sutě				10 302,94
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,435	340,00	3 887,90
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	148,655	2,00	297,31
	VV		11,435*13" přepočteno koeficientem množství		148,655		
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,435	285,00	3 258,98
14	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,435	250,00	2 858,75