

dodavatel:
DELTA PLECHÁČ s.r.o.
 Jáchymovská 195 /6
 155 11 Praha-Řeporyje
 Tel: + 420 220 517 233
 GSM: + 420 606 831 624
 URL: www.bazenyasauny.cz



POVRCH A OSAZOVACÍ PRVKY BROUZDALIŠTĚ - 3000x2000x300mm, se schodem cca 150x150mm

CENY UVEDENÉ BEZ DPH, PLATNOST CEN 2 TÝDNY.

DATUM: 05.01.2022

Popis prací a dodávek		Množství	Měr.	Celková cena dodávky	Cena Kč celkem
1	Výměna vody - předpoklad PRŮTOKOVÝ SYSTÉM, stálý přítok, stály odtok- BEZ AUTOMATU	1,00	kpl	5 500,00 Kč	5 500 Kč
	Přítok tryska - PLAST	1,00	ks		
	Odtok tryska - PLAST	1,00	ks		
	Potrubní rozvod D50, fitink, lepidlo	1,00	kpl		
	PRVKY DO BAZÉNU SE MUSÍ ZABUDOVAT PŘED BETONÁŽÍ.				
2	POVRCH UVNITŘ BAZÉNU - folie Alkorplan	1,00	kpl	37 835,00 Kč	37 835 Kč
	Geotextilie 300g/m2	9,00	m2		
	Profily poplastované kotvící	18,80	bm		
	Kotvící materiál pro profily	1,00	kpl		
	Tekutá zálivka, desinfekce podkladu	1,00	kpl		
	Protěsnění prvků	1,00	kpl		
	Folie ALKORPLAN - protiskluzné nášlapy na vodorovné plochy v bazénku	6,00	m2		
	Folie ALKORPLAN 2000 - hladká, síla 1,5mm, JEDNOBAREVNÁ	9,00	m2		
	VYVAŘIT LZE PO VYZRÁNÍ BETONU, POVRCH MUSÍ BÝT SUCHÝ, ČISTÝ A ROVNÝ (jakékoliv nerovnosti se prorýsují do folie).				
3	MONTÁŽ, DOPRAVA A OSTATNÍ NÁKLADY	1,00	kpl	31 800,00 Kč	31 800 Kč
	Montáž prvků, vyvaření bazénu, doprava osob, materiál - 2 cesty Praha/Pelhřimov				
	CELKEM BEZ DPH				75 135 Kč

ROZPOČET NEZAHRNÚJE - zajišťuje objednatel:

- zemní, bourací, stavební práce,
- odkanalizování
- přívody a spotřeba energií - přívod vody, přívod+nápojení odpad, přívod el.energie,
- napuštění pitnou vodou
- profese a dodávky výše neuvedené
- úpravy okolních ploch

Pelhřimovská sportovní s.r.o.
 Nádražní 1536
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 14043220