



Smlouva o dílo

(dále také „*smlouva*“)

Níže uvedené smluvní strany

název: **Město Rokycany**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100
zastoupeno: Václavem Kočím, starostou města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Jiří Hlad, Ing. Jan Kotora
zastoupeno ve věcech správy zeleně Ing. Lucie Stehlíková
(dále také „*objednatel*“)

a

název: **CETINA A KENAUR s.r.o.**
se sídlem: Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec
IČO: 26315114
DIČ: CZ26315114
bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 4188243319/0800
jednající ve věcech smluvních: Vratislav Cetina
zastoupený ve věcech technických:
(dále také „*zhotovitel*“)

uzavírají v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „*občanský zákoník*“) tuto

Smlouvu o dílo

Čl. I.

Preambule

1.1 Účelem smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele realizovat pro objednatele stavební činnost v souladu se smluvními podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k povinností zhotovitele.

Zhotovitel je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu „**Rokycany Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany**“

Čl. II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro společné povolení zpracované projekční kanceláří SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň (dále také „*dílo*“) a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „*soupis*“)

prací“) a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu díla v souladu s dále uvedeným.

2.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli dokumentaci nezbytnou pro zhotovení díla nejpozději v den předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

2.3 Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu.

2.4 Veškeré zhotovitelem použité materiály a postupy při realizaci díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

2.5 Zhotovitel je povinen v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami provést na svůj náklad atesty a zkoušky nezbytné k prokázání řádně provedeného díla a předat objednateli nezbytnou dokumentaci.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. III.

Cena díla a způsob jejího placení

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací s tím, že cena díla bude uhrazena dle skutečně realizovaných stavebních prací ve výši:

Cena díla **2 591 124,82 Kč** (slovy dvěmilionypětsetdevadesátjedentisícstodvacetčtyřikorun českýchosmdesátdvahaléřů) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši **3 135 261,03 Kč** (slovy třímilionystotřicetpěttisícdvěstěšedesátjednakorunčeských3haléře), s tím, že výše DPH je ve výši **544 136,21 Kč**(slovy pětsetčtyřicetčtyřitisícstotřicetšestkorunčeskýchdvacetjednahaléřů)

3.2 Smluvní cena bude účtována na základě skutečně realizovaných prací.

3.3 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce, dodávky a poplatky, které jsou platnými právními předpisy vyžadovány a dále jiné náklady nezbytné pro řádné zhotovení díla včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale i náklady o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

3.4 Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

3.5 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.

3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla ve výši skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na základě dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí přesáhnout 90 % ceny díla bez DPH.

3.7 Zbytek ceny díla zaplatí objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitele do tří dnů ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a soupis předchozích faktur.

3.8 Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž se faktury považují za uhrazené dnem odeslání finančních prostředků objednatelem ve prospěch účtu zhotovitele.

3.9 Faktura musí obsahovat:

- a) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele;
- b) v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky;
- c) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ objednatele;
- d) pořadové číslo faktury a den jejího vystavení;
- e) rozsah fakturovaného plnění a datum jeho odsouhlasení objednatelem;
- f) výši fakturované ceny bez DPH a cenu včetně DPH;
- g) sazbu DPH a výši fakturovaného DPH;
- h) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele;
- i) podpis oprávněné osoby zhotovitele.

3.10 Je-li DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, bude daňový doklad vystaven v souladu s § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.11 Součástí faktury je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem stavby.

3.12 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v předcházejícím měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po jejich předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Právo na fakturaci vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem a technickým dozorem stavby.

3.13 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů ode dne jejího doručení, jestliže neobsahuje smlouvou nebo právními předpisy požadované náležitosti pro daňový doklad, pro zjevné chyby nebo nesprávnosti. Objednatel současně s vrácením faktury sdělí zhotoviteli důvody jejího vrácení. Vrácením faktury se rozumí její předání zhotoviteli nebo její předání doporučeně k poštovní přepravě. Opravená faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3.14 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy není zhotovitel oprávněn postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem.

Čl. IV.

Změna ceny díla

4.1 Změna ceny díla je možná pouze v případě, že:

- a) dojde ke změně právních předpisů vztahujících se k sazbě DPH;
- b) se v průběhu provádění díla ukáže potřeba nutných nebo nezbytných prací a dodávek nezahrnutých do celkového rozsahu a ceny díla, o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl;
- c) objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla;
- d) objednatel bude požadovat vypustit práce, které jsou předmětem díla;

- e) objednatel předaná dokumentace neodpovídá skutečným zjištěným při realizaci díla.
- 4.2 Zjistí-li některá ze smluvních stran skutečnost způsobující změnu cenu díla, upozorní druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a provede o tom zápis ve stavebním deníku.
- 4.3 Nutné nebo nezbytné práce a práce nad rámec rozsahu díla je zhotovitel oprávněn provádět pouze v případě, že budou tyto práce včetně jejich ceny písemně odsouhlaseny.
- 4.4 Cena díla bude snížena nebo navýšena v souladu s jednotkovými cenami, které jsou obsaženy v soupisu prací. Není-li jednotková cena v soupisu prací obsažena, bude cena určena ve výši 80% ceny určené za použití jednotkových cen dle platného ceníku vydaného Ústavem pro racionalizaci stavebnictví (dále také „ÚRS“). Není-li jednotková cena obsažena ani v ceníku vydaného ÚRS, předloží zhotovitel vlastní ocenění prací do 5 dnů od zjištění nutnosti provedení nutných nebo nezbytných prací, případně od sdělení požadavku objednatele na provedení prací nad rámec rozsahu díla.
- 4.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Čl. V.

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do **jeden měsíc od předání staveniště**.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do **7 dnů** od předání staveniště a stavební práce dokončit nejpozději jeden den před termínem předání díla objednateli.
- 5.3 Termín předání díla se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné práce nebo vícepráce požadované dodatečně objednatelem.
- 5.4 Dokončení prací a předání díla v dohodnutém termínu zhotovitel garantuje, nedojde-li k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci.
- 5.5 Zhotovitel není v prodlení s dokončením prací a předáním díla jestliže je prodlení způsobeno klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele z důvodu, že by došlo k porušení technologických postupů. O nemožnosti provádění prací musí zhotovitel na začátku každého předmětného dne provést zápis do stavebního deníku, který musí podepsat i oprávněný zástupce objednatele.
- Místem plnění jsou parcely **p.č. 447/1 v k.ú. Rokycany**.

Čl. VI.

Předání a převzetí staveniště

- 6.1 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště mu předat nejpozději **do pěti pracovních dnů** ode dne účinnosti smlouvy, o čemž bude smluvními stranami pořízen zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen k součinnosti při převzetí staveniště. Zhotovitel předá objednateli závazný časový harmonogram stavebních prací, se začátkem v den předání staveniště. Závazný harmonogram stavebních prací bude zpracován ve čtyřech stejnopisech s razítkem a podpisem zhotovitele, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.

6.2 Nepřevezme-li zhotovitel stanoviště **do pěti pracovních dnů** od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.3 Po dokončení prací se zhotovitel zavazuje vyklidit a předat staveniště **do tří pracovních dnů** od převzetí díla objednatelem. O převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný zápis.

6.4 Po uplynutí lhůty pro dokončení prací a předání díla může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiály nezbytné k dokončení díla, případně k odstranění vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převzetí díla. Na vyklizení stanoviště platí odst. 6.3 obdobně.

Čl. VII.

Dozor objednatele nad realizací díla a plněním smlouvy

7.1 Objednatelem a jím pověřené osoby jsou oprávněny provádět kontrolu realizace díla, zejména požadovat vysvětlení od jednotlivých pracovníků ohledně pracovního postupu, požadovat předložení stavebního deníku a činit do něj zápisy.

7.2 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor, a to prostřednictvím svých pověřených osob nebo prostřednictvím třetí osoby.

7.3 Pověřená osoba objednatele nebo osoba provádějící technický dozor je oprávněna přikázat přerušování prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, hrozí-li újma na zdraví nebo hrozí-li vznik značné škody, či výrazného zhoršení kvality díla. O přerušování prací se zapíše záznam ve stavebním deníku. Přerušil-li objednatel práce bez vážného důvodu, bude o dobu neoprávněného zastavení stavebních prací přiměřeně prodloužen termín předání díla.

Čl. VIII.

Předání a převzetí předmětu díla

8.1 Zhotovitel je povinen o termínu předání díla vyzoomět objednatele a provést o tom zápis ve stavebním deníku nejméně **pět pracovních dnů** před dnem předání.

8.2 Na základě vyzoomění zhotovitele o předání díla zajistí objednatel účast osoby oprávněné jednat za objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavby, případně také osobu autorského dozoru.

8.3 K předání díla je zhotovitel povinen připravit nezbytné atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby (v tištěné i digitální podobě), doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, provozně související dokumentaci apod. Veškerá dokumentace bude předána ve čtyřech vyhotoveních.

8.4 Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno.

8.5 O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis (dále také „**předávací protokol**“), z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho řádné dokončení nebo řádné dokončení části, která je k předání a převzetí určena. **Předávací protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla objednatelem.**

8.6 Vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla musí být objednatelem uvedeny předávacím protokolem a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Nepřipojí-li zhotovitel v předávacím protokolu své námitky ke zjištěným vadám a nedodělkům nebo k navrženým termínům pro jejich odstranění, má se za to, že vady a nedodělky uznává a zavazuje se je odstranit ve lhůtách v zápise uvedených.

8.7 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující dokončené dílo dle smlouvy. Za řádně dokončené dílo se považuje dílo, u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, tedy dílo prosté vad bránících řádnému užívání díla.

8.8 Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro dokončení prací a předání díla, a to na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně **deset pracovních dní** předem. Na opětovné předání díla se použijí ustanovení smlouvy upravující předání díla obdobně.

8.9 Objednatel je oprávněn dokončené dílo odmítnout převzít, pokud dílo není provedeno řádně. Důvody pro odmítnutí převzetí díla uvede objednatel v předávacím protokolu.

Po odstranění nedostatků bránících převzetí díla, vyzve zhotovitel k opětovné převzetí díla v nezbytně nutném rozsahu. Ustanovení smlouvy upravující předání díla se použijí obdobně.

Čl. IX.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody, odpovědnost zhotovitele

9.1 Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele okamžikem jejího zhotovení.

9.2 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do doby předání řádně provedeného díla.

9.3 Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou jeho činností, případně činností jeho zaměstnanců nebo smluvních subdodavatelů, v souvislosti s realizací díla.

9.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, činností jeho zaměstnanců, případně smluvních subdodavatelů, u pojišťovny **Generali Pojišťovna a.s.**, pojistná smlouva č. **9333 138230** na částku pojistného plnění **5 000 000 Kč**. Doklad o existenci pojištění je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.

9.5 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jím vnesených předmětů (stroje, stavební materiál apod.) na staveniště.

Čl. X.

Záruka, odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a záruku za jakost díla po dobu **šedesáti měsíců** ode dne řádného předání díla objednateli.

10.2 Objednatel je povinen zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a uvést jejich popis a rozsah.

10.3 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené vady díla a možností jejího odstranění.

10.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstranění oznámené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **tří pracovních dnů** od obdržení oznámení a dokončit její odstranění do **tří pracovních dnů** po zahájení. Jde-li o vadu vyžadující delší dobu opravy, požádá zhotovitel, ve lhůtě pro odstranění vady, o prodloužení lhůty společně s návrhem lhůty pro odstranění vady. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů odsouhlasit navržený termín, případně stanovit novou lhůtu pro odstranění vady přiměřenou povaze vady. Nesouhlasí-li zhotovitel s délkou lhůty pro odstranění vady, písemně o tom vyrozumí objednatele.

10.5 Neuznává-li zhotovitel uplatněnou vadu, je povinen o tom písemně informovat objednatele ve lhůtě pro odstranění vady a uvést důvody pro neuznání vady. Neuplatní-li zhotovitel své námitky ve stanovené lhůtě, má se za to, že s uplatněnou vadou souhlasí. Za uznání se považuje i vlastní odstranění vady.

10.6 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zhotovitel povinen po dobu trvání záruky oznámenou vadu odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že oznámenou vadu neuznává. O této skutečnosti je objednatel povinen v oznámení písemně upozornit. Bude-li následně prokázáno, že za vadu v době jejího vzniku odpovídal objednatel, uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění takové vady.

10.7 V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámení objednatele zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení.

10.8 V případě, že zhotovitel uplatněnou vadu neuzná, nehrozí nebezpečí z prodlení a nedohodnou-li se strany jinak, provede odstranění vady objednatel. Účelně vynaložené náklady na odstranění vady je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím bankovní záruky, případně prostřednictvím jiného způsobu zajištění odpovědnosti za vady díla zhotovitele. Není-li takové zajištění zhotovitelem poskytnuto, je objednatel oprávněn požadovat jeho úhradu po zhotoviteli.

10.9 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady.

10.10 Zhotovitel bere na vědomí, že činnost zhotovitele vyplývající z odpovědnosti za vadu není činností osvobozenou od místního poplatku za zábor veřejného prostranství.

Čl. XI.

Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který je povinen mít stále přístupný na stavbě. Stavební deník je veden a zápisy v něm prováděny v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vedení stavebního deníku končí dnem řádného předání díla, případně dnem odstranění poslední uplatněné vady. Originál deníku je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla, případně bez zbytečného odkladu po odstranění poslední uplatněné vady.

11.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastala skutečnost, která je předmětem zápisu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinila jiná oprávněná osoba, musí k tomuto zápisu připojit své námitky nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak platí, že se zápisem souhlasí. Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel povinen vydat objednateli.

11.3 Objednatel je nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisu zhotovitele vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro případné změny smlouvy.

Čl. XII.

Povinnosti zhotovitele

Staveniště

12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště v souladu s předanou dokumentací, případně v souladu s požadavky stavby. Současně je povinen

zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob nebo k újmě na zdraví.

12.2 Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště vhodným způsobem.

12.3 Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách zeleně bez předchozího souhlasu objednatele.

12.4 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stanovené orgánem ochrany přírody.

12.5 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dřevin v rozsahu dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

12.6 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru a technického dozoru stavby, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

12.7 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla. Vzniklé odpady včetně stavební sutě budou ihned ukládány do kontejneru nikoliv na volný terén.

12.8 Zhotovitel bude zabudovávaný stavební materiál skladovat v prostoru staveniště v souladu se zpracovanými zásadami výstavby.

12.9 Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou určeném v souladu s platnými právními předpisy.

12.10 Zhotovitel je povinen si zajistit na staveništi vlastní sociální zařízení, není-li dána objednatelem k dispozici.

12.11 Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní zásobení el. energie a vody, není-li dán objednatelem k dispozici.

12.12 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitým věcem a průjezd pro dopravní obsluhu, dochází-li v souvislosti s realizací stavby k omezení užívání veřejných a účelových komunikací.

Provádění stavby

12.13 Na stavbě budou 1x týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při předání staveniště.

12.14 Předání staveniště, kontrolních dnů a předání díla se bude zúčastňovat autorizovaná osoba zhotovitele.

12.15 Za zhotovitele stavbu povede autorizovaná osoba – **Stanislav Drda** osvědčení o autorizaci č. **31718** vydané **23.6.2009** v oboru **dopravní stavby, specializace nekolejová doprava. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0201825.** Osvědčení autorizované osoby je zhotovitel povinen předložit před podpisem smlouvy. Změnu autorizované osoby je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejpozději do **tří pracovních dnů** od vzniku této skutečnosti. V téže lhůtě je zhotovitel povinen doručit objednateli osvědčení nové autorizované osoby.

12.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.

12.17 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, jsou-li splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo lze-li předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace díla. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. Objednatel je povinen, vyžádá-li to právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

12.18 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Změna poddodavatele

12.19 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změnu poddodavatele, a to uvedením změny osoby poddodavatele včetně jeho identifikace ve stavebním deníku. Byla-li k prováděným činnostem vyžadována u nahrazeného poddodavatele speciální způsobilost, je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o splnění způsobilosti novým poddodavatelem bez zbytečného odkladu od oznámení změny.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi stanovenými právními předpisy, smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté a uvedené ve stavebním deníku;
- b) jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě nezahájil stavební práce ve lhůtě k tomu stanovené smlouvou a je v prodlení se splněním této povinnosti v délce trvání více jak **pěti pracovních dnů**;
- c) je-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, případně jeho části v délce trvání více jak **dvaceti pracovních dnů**;
- d) jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy;
- e) bude-li soudem prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo bude prohlášen konkursu zamítnuto pro nedostatek majetku nebo bude podán návrh na zahájení takového řízení nebo zhotovitel zahájí svou likvidaci, a to i před provedením zápisu v obchodním rejstříku.

13.2 Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od smlouvy, pokud do **třiceti pracovních dnů** ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla nedosáhnou dohody o jejím odstranění.

13.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

13.4 Po platném odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci doposud provedených prací, dodaného plnění a přijatých plateb, a to do **třiceti pracovních dnů** od účinnosti odstoupení od smlouvy.

13.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.


Čl. XIV.

Smluvní pokuty

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele s úhradou splatné faktury.
- 14.2 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti:
- zahájit stavební práce ve stanovené lhůtě nebo
 - dokončit práce a dílo předat objednateli ve stanovené lhůtě.
- 14.3 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 14.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla v souladu se zárukou. Smluvní pokuta může být účtována za každou uplatněnou vadu samostatně.
- 14.5 14.1 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odst. 12.4, 12.5. Jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem.
- 14.6 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé další porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou. Jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem.
- 14.7 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení povinností zhotovitele při změně poddodavatele. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem.
- 14.8 Zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty.
- 14.9 Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

Čl. XV.

Účinnost smlouvy, písemná komunikace

- 15.1 Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2 Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o zveřejnění smlouvy nejpozději do **pěti pracovních dnů** od jejího zveřejnění.
- 15.3 Písemná forma je dodržena též při použití e-mailu. E-mailový kontakt na zhotovitele je 

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Objednatel prohlašuje Ing. Jana Kotora, Ing. Jiřího Hlada osobami oprávněnými k jeho zastupování v technických záležitostech a Ing. Lucii Stehlíkovou k jeho zastupování ve správě a ochraně zeleně vyplývajících z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
- 16.2 Zhotovitel prohlašuje **Vratislava Cetinu** osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
- 16.3 Právní jednání se řídí českým právem, zejména zákonem občanským zákoníkem.
- 16.4 Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku ke smlouvě.

16.5 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů o jeho osobě a se zveřejněním této smlouvy včetně dohodnuté ceny v souvislosti s plněním zákonných povinností objednatele.

16.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.

16.8 Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 14 773 ze dne 22.2.2022), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne 28. 02. 2022

V Rokycanech dne 28.2.2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Václav Kočí
starosta Města Rokycany


CETINA A KENAUR s.r.o.
Věsové 494, 326 08 Zruč-Seneč, IČO: 25315114
provozovna: Božkova nám. 17, 326 00 Píseň
tel: 377 241 238, číslo účtu: 4189243319/0800



CETINA A KENAUR s.r.o.
Vratislav Cetina - jednatel

Přílohy: - oceněný soupis prací, dodávek a služeb

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 754-21-1
 Stavba: Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany

KSO: 823.39.7
 Místo: Kotelská ul. Rokycany

CC-CZ: 21121
 Datum: 18.02.2022

Zadavatel:
 Město Rokycany

IČ: "
 DIČ:

Uchazeč:
 CETINA A KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 26315114
 DIČ: CZ26315114

Projektant:
 Jan Miška

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ: 45359148
 DIČ: CZ 45359148

Poznámka:

Realizace stavby plochy pro SKATEPARK má vliv na stavbu navrženou v r. 2019-2020 "Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská - Kotelská". V rámci návrhu této stavby byla změněna konstrukce původně navržené stezky větve 2 a 4. V rámci návrhu této stavby byla v rozpočtu stavby stezky odečtena konstrukce MZK 180mm + ŠD 200mm (v části větve 2 a 4) a nahrazena novou konstrukcí ACO 8 50mm + asf. R 80mm + ŠD 250mm. Došlo tak ke změně rozpočtu výše uvedené stavby stezky, která je vyvolána návrhem plochy pro SKATEPARK.

Cena bez DPH			1 592 195,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 592 195,90	334 361,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 926 557,04

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 18-02-2022 **CETINA V RÁTKOVCE** Razítko _____

38

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUHRNŮ

Kód: 754-21-1
 Stavba: Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany
 Místo: Kotelská ul. Rokycany Datum: 18.02.2022
 Zadavatel: Město Rokycany Projektant: Jan Miška
 Uchazeč: CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Sene Zpracovatel: SUDOP Project Plzeň a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 592 195,90	1 926 557,04
01	Plocha pro skatepark	1 517 895,90	1 836 654,04
02	Vedlejší a ostatní náklady stavby	74 300,00	89 903,00

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany

01 - Plocha pro skatepark

O: 823 39 7
Místo: za kasárnami, Kotelská ul. Rokycany

CC-CZ:
Datum: 18.02.2022

Javatel:
Město Rokycany

IČ: 00259047
DIČ: CZ 00259047

Hazeč:
CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 26315114
DIČ: CZ26315114

Projektant:
Jan Miška, SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ: 45359148
DIČ: CZ 45959148

Zpracovatel:
SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ: 45359148
DIČ: CZ 45359148

oznámka:
Realizace stavby plochy pro SKATEPARK má vliv na stavbu navrženou v r. 2019-2020 "Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská - Kotelská". V rámci návrhu této stavby byla změněna konstrukce původně navržené stezky větve 2 a 4. V rámci návrhu této stavby byla v rozpočtu stavby stezky odečtena konstrukce MZK 180mm + ŠD 200mm (v části větve 2 a 4) a nahrazena novou konstrukcí ACO 8 50mm + asf. R 80mm + ŠD 250mm. Došlo tak ke změně rozpočtu výše uvedené stavby stezky, která je vyvolána návrhem plochy pro SKATEPARK.

Cena bez DPH **1 517 895,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 517 895,90	21,00%	318 758,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **1 836 654,04** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

18.02.2022

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.02.2022

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany
Místo: za kasárnami, Kotelská ul. Rokycany
Objekt: **01 - Plocha pro skatepark**
Objednatel: Město Rokycany
Zhotovitel: CETINA A KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Datum: 18.02.2022
Projektant: Jan Miška, SUDOP
Project Plzeň a.s.
Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Podíl dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

základy ze soupisu prací

1 517 895,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 517 895,90

1 - Zemní práce	465 208,51
2 - Zakládání	26 724,00
5 - Komunikace pozemní	930 630,64
8 - Trubní vedení	46 861,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	31 814,64
998 - Přesun hmot	16 657,11

SOUPIS PRACÍ

Návrh:

Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany

Objekt:

01 - Plocha pro skatepark

Místo:

za kasárami, Kotelská ul. Rokycany

Datum:

18.02.2022

Objednatel:

Město Rokycany

Projektant:

Jan Miška, SUDOP
Project Plzeň a.s.

Objednatel:

CETINA A KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Zpracovatel:

SUDOP Project
Plzeň a.s.

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 517 895,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 517 895,90
D	1		Zemní práce				465 208,51
1	K	111251102	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	429,000	50,60	21 707,40
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	681,650	24,00	16 359,60
3	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	429,000	31,50	13 513,50
4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 069,650	36,00	38 507,40
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	315,000	226,00	71 190,00
6	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	78,750	226,00	17 797,50
7	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,840	366,00	6 895,44
8	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,060	466,00	6 551,96
9	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	114,360	79,00	9 034,44
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	307,600	79,00	24 300,40
11	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	111,650	79,00	8 820,35
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	114,365	55,00	6 290,08
13	K	17110113R	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídatě do násypů ztuhnutých s převýšením pro zimní rekreaci- kopec pro děti	m3	419,250	199,00	83 430,75
14	K	1712012R	Poplatek za uložení dřevěné hmoty - pařezy a na skládce	t	0,250	450,00	112,50
15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých strojně	m3	34,083	82,00	2 794,81
16	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	18,900	98,00	1 852,20
17	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	37,680	420,00	15 825,60
18	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	15,540	98,00	1 522,92
19	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	31,080	420,00	13 053,60
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	12,980	155,00	2 011,90
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	28,556	470,00	13 421,32
22	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	7,400	448,00	3 315,20
23	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 069,650	36,00	38 507,40
24	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	199,300	16,00	3 188,80
25	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím strojně	m2	1 053,570	24,00	25 285,68
26	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	32,000	68,00	2 176,00
27	K	183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu	m2	491,000	28,10	13 797,10
28	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	20,229	195,00	3 944,66

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2	Zakládání				26 724,00
K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	102,000	262,00	26 724,00
D	5	Komunikace pozemní				930 630,64
K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 035,300	209,00	216 377,70
K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	13,570	252,00	3 419,64
K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 040,375	305,00	317 314,38
P		<i>Poznámka k položce: sanace podloží</i>				
K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	1 021,090	52,50	53 607,23
K	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm	m2	12,921	73,50	949,69
K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,800	340,00	4 012,00
K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 015,000	330,00	334 950,00
P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH</i>				
D	8	Trubní vedení				46 861,00
K	894811141	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm	kus	5,100	8 235,00	41 998,50
P		<i>Poznámka k položce: typ 3x koncová; 1x lomová 90°; 1x spojná 180°/90° šachta komplet: dno, stěd, rám, poklop plast B 125</i>				
K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,250	3 890,00	4 862,50
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 814,64
K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 071,200	29,70	31 814,64
D	998	Přesun hmot				16 657,11
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	123,386	135,00	16 657,11

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany

objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

SO:

823 39 7

listo:

Kotelská ul. Rokycany

CC-CZ:

Datum:

18.02.2022

žadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

uchazeč:

CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

IČ:

26315114

DIČ:

CZ26315114

projektant:

Jan Miška

IČ:

DIČ:

pracovatel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:

45359148

DIČ:

CZ 45359148

poznámka:

Cena bez DPH

74 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 300,00	21,00%	15 603,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 903,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Vřesová 494
provozovna
tel: 377 333 333

UDATINCLAV CETINA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.02.2022

Razítko

RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany

02 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Adresa: Kotelská ul. Rokycany
Objednatel: Město Rokycany
Zhotovitel: CETINA A KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Datum: 18.02.2022
Projektant: Jan Miška
Zpracovatel: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	74 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 300,00

IS PRACÍ

Plocha pro skatepark Kotelská ul., Rokycany

02 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Kotelská ul. Rokycany
 Město Rokycany
 CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Datum: 18.02.2022
 Projektant: Jan Miška
 Zpracovatel: SUDOP Project Plzeň a.s.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						74 300,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						74 300,00
K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	12 000,00	12 000,00
K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	8 000,00	8 000,00
K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. provedení geodetického zaměření	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	4 000,00	4 000,00
K	034503000	Informační tabule na staveništi	kč	1,000	1 200,00	1 200,00
<i>Poznámka k položce: realizace typu, velikosti apod. info tabule bude specifikována na vyžádání od investora a objednatele stavby.</i>						
K	034503001.	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
<i>Poznámka k položce: Infocedule s informací chování se na ploše skateparku vč. provozního řádu, pozinkovaná cedule orientačního rozměru 600/800mm s polepem popisu. Cedule bude uchycena spoj. materiálem na pozinkovaném sloupku 80mm, který bude zabetonován v terénu. Přesné znění cedule bude specifikováno v průběhu stavby ze strany investora stavby.</i>						
K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
K	043134000	Zkoušky zatěžovací kruhovou deskou	ks	2,000	3 800,00	7 600,00
<i>Poznámka k položce: zatěžovací zkoušky kruhovou deskou na úrovni pláně nové konstrukce vč. závěrečných zpráv</i>						
K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	2 500,00	2 500,00
K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 432-21
 Stavba: Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

KSO:
 Místo: Rokycany

CC-CZ:
 Datum: 18.02.2022

Zadavatel:
 Město Rokycany

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 CETINA A KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 26315114
 DIČ: CZ26315114

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 J.Miška

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			998 928,92
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	998 928,92	209 775,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 208 703,99

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____



 Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec
 provozovna: Senec
 tel.: 377 241 236 e-mail: info@cetina-kenaur.cz

Uchazeč

18.02.2022

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 432-21

Stavba: Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

Místo: Rokycany

Datum: 18.02.2022

Objedavatel: Město Rokycany

Projektant:

Objedavatel: CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Zpracovatel:

J.Miška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		998 928,92	1 208 703,99
1	Větev č.4 a část větve č.2	919 028,92	1 112 024,99
VON	vedlejší a ostatní náklady	79 900,00	96 679,00

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objednávka:

Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

Objekt:

1 - Větev č.4 a část větve č.2

SO:

Místo: Rokycany

CC-GZ:

Datum: 18.02.2022

Objednatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

IČ:

26315114

DIČ:

CZ26315114

Projektant:

IČ:

DIČ:

Pracovatel:

J.Miška

IČ:

DIČ:

Obzámka:

Cena bez DPH

919 028,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
PH základní	919 028,92	21,00%	192 996,07
PH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 112 024,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



CETINA A KENAUER s.r.o.
Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec
IČ: 26315114
DIČ: CZ26315114
Tel.: 377 241 226

VRATNICE CETINA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.02.2022

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

Objekt: **1 - Větev č.4 a část větve č.2**

Místo: Rokycany
Objednatel: Město Rokycany
Zhotovitel: CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Datum: 18.02.2022

Projektant:
Zpracovatel: J.Miška

Objekt - Popis

Cena celkem [CZK]

Práce ze soupisu prací	919 028,92
HSV - Práce a dodávky HSV	919 028,92
1 - Zemní práce	395 210,90
2 - Zakládání	37 990,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 496,00
5 - Komunikace pozemní	384 947,39
8 - Trubní vedení	32 940,00
9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot	49 176,45
998 - Přesun hmot	16 268,18

PRACÍ

Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

1 - Větev č.4 a část větve č.2

Rokycany
Město Rokycany
CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Datum: 18.02.2022

Projektant:
Zpracovatel: J.Miška

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce soupisu celkem						919 028,92
HSV	Práce a dodávky HSV					919 028,92
1	Zemní práce					395 210,90
K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně	m ²	50,000	50,60	2 530,00
K	11120140R	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm způsobem -štěpkováním vč.odvozu štěrky s ponecháním štěrky na místě	m ²	50,000	31,50	1 575,00
K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m ²	801,700	24,00	19 240,80
K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	720,00	720,00
K	11215511R	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km větve	kus	1,000	260,00	260,00
K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	410,00	410,00
K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	801,700	36,00	28 861,20
K	11221112R	Ruční výkop pro prohlídku kořenů	kus	2,000	2 970,00	5 940,00
K	11220122R	Doplnění kořen.systému +dodáv. -strukt.substrát - kamen.vrstva doplněná humozní vrstvou schopnou zúrodnění	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m ³ strojně	m ³	103,590	226,00	23 411,34
K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m ³ strojně	m ³	163,940	226,00	37 050,44
K	12900110R	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení vč.vytýčení a zajišt.+ kořen.systém fakt.dle skut.	soubou	1,000	5 900,00	5 900,00
K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně	m ³	18,840	366,00	6 895,44
K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně	m ³	13,420	466,00	6 253,72
K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	430,00	430,00
K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	365,00	365,00
K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	36,20	144,80
K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	21,60	86,40
K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m ²	801,700	23,50	18 839,95
K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	75,720	79,00	5 981,88
K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	196,200	79,00	15 499,80
K	17110113R	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných s převýšením pro zimní rekreaci- kopec pro děti	m ³	271,920	199,00	54 112,08
K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně -drny	m ³	80,170	82,00	6 573,94
K	17120122R	Poplatek za uložení dřevěné hmoty-pařezy a na skládce	t	0,500	450,00	225,00
K	17415110R	Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	33,870	98,00	3 319,26
M	58344171	štěrkodráť frakce 0/32	t	11,500	390,00	4 485,00
K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m ³	18,900	98,00	1 852,20
M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	37,680	420,00	15 825,60

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	529,100	14,00	7 407,40
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	801,700	36,00	28 861,20
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	417,000	12,00	5 004,00
182251101	Svahování násypů strojně	m2	286,000	68,00	19 448,00
183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu	m2	703,000	28,10	19 754,30
00572470	osivo směs travní univerzální	kg	18,100	195,00	3 529,50
18440111R	Přesazení dřevin o průměru kmene do 0.1m s balem v rovině ave svahu do předem připravených jam	hod	10,000	633,00	6 330,00
184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	71,000	218,00	15 478,00
185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,520	960,00	3 379,20
2	Zakládání				37 990,00
212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	145,000	262,00	37 990,00
4	Vodorovné konstrukce				2 496,00
46199111R	Zřízení a dodáv.ochranného obalení kořenu z netkaná geotextilie	m2	16,000	156,00	2 496,00
5	Komunikace pozemní				384 947,39
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	519,480	252,00	130 908,96
564871116	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm sanace	m2	171,530	305,00	52 316,65
564921413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	519,480	73,50	38 181,78
577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	481,000	340,00	163 540,00
8	Trubní vedení				32 940,00
894811141	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm	kus	4,000	8 235,00	32 940,00
9	Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot				49 176,45
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	227,00	908,00
4044561R	Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 1m2	kus	4,040	1 180,00	4 767,20
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	855,00	3 420,00
4045530R	Dod sloupku dopr.znač.+vičko +ukotvení patka hlinikova vč nátěru sl.- dl. 2,5m	kus	4,040	1 580,00	6 383,20
919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci lkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	721,500	42,70	30 808,05
91973112R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm vč.asf.modif.zálivky	m	10,000	289,00	2 890,00
998	Přesun hmot				16 268,18
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	120,505	135,00	16 268,18

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

jekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

SO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 18.02.2022

adavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

chazeč:

CETINA A KENAU s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

IČ:

26315114

DIČ:

CZ26315114

rojektant:

IČ:

DIČ:

pracovatel:

J. Miška

IČ:

DIČ:

oznámka:

Cena bez DPH **79 900,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
PH základní	79 900,00	21,00%	16 779,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **96 679,00**

rojektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Vřesová 494
PROSTOR
tel.: 377 2...
15114
26315114
CETINA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.02.2022

Razítko

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

VON - vedlejší a ostatní náklady

Rokycany

Datum: 18.02.2022

tel: Město Rokycany

Projektant:

č: CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Zpracovatel: J.Miška

- Popis

Cena celkem [CZK]

ky ze soupisu prací

79 900,00

ON - Vedlejší rozpočtové náklady

79 900,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Stezka u Rakovského potoka v úseku Štáhlavská-Kotelská, Rokycany

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Rokycany
 Vykonatel: Město Rokycany
 Zaměstřitel: CETINA A KENAUER s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

Datum: 18.02.2022
 Projektant:
 Zpracovatel: J.Miška

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						79 900,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						79 900,00
K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	12 000,00	12 000,00
K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	8 000,00	8 000,00
K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	4 000,00	4 000,00
K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	13 500,00	13 500,00
K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
K	043134000	Zkoušky zatěžkávací	kus	4,000	3 800,00	15 200,00
<i>Poznámka k položce: vč. protokolu o provedené zkoušce</i>						
K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	3 500,00	3 500,00
K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	2 500,00	2 500,00
K	090001000	Ostatní náklady - infoceďule o provedené stavbě	kus	1,000	4 000,00	4 000,00

*Poznámka k položce:
 Ostatní náklady - stálá informační tabule s informací; názvu stavby, rokem provedení, s uvedením realizační firmy, popř. spolufinancování z fondů EU, SFDI apod., rozměr cedule min. 35/25 cm, tabule bude upevněna na osazený kámen s upravenou hlazenou stěnou pomocí vrutů uchycených do vyvrtaných otvorů na chemickou kotvu. Další specifikace přesného znění textu, materiálu cedule, druh textu atd. na tabuli dle specifikace zadavatele stavby.*