

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Hygienické zázemí v městském parku Javorka

Objekt:

D2 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:

Město Česká Třebová

IČ: 00278653

DIČ: CZ00278653

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

KIP spol. s r.o.

IČ: 15036499

DIČ: CZ15036499

Zpracovatel:

Pavel Rinn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Hygienické zázemí v městském parku Javorka

Objekt:

D2 - Zpevněné plochy

Místo: Česká Třebová

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: KIP spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Hygienické zázemí v městském parku Javorka

Objekt:

D2 - Zpevněné plochy

Místo: Česká Třebová

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: KIP spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106171R01	Rozebrání dlažeb vozovek a chodníků ze zámkové a žulové dlažby s ložem z kameniva	m2	25,840		0,00
	VV		23 + 1,34 + 0,5+1		25,840		
2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	2,100		0,00
	VV		"pro zatravnění"2,1		2,100		
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,100		0,00
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,032		0,00
	VV		2,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,032		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
5	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	4,000		0,00
6	M	55342261	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm	kus	2,000		0,00
7	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	2,000		0,00
8	K	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	2,000		0,00
9	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	2,000		0,00
10	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	3,500		0,00
	VV		stávajícím pletivem				
	VV		3,5		3,500		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
11	K	564730011R01	Podklad, nebo kryt z kameniva hrubého drceného tl 100 mm	m2	14,065		0,00
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2,900		0,00
	VV		použit materiál z rozebranych ploch				
	VV		1,1+0,8+1		2,900		
13	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000		0,00
	VV		použit materiál z rozebranych ploch				
	VV		2,0		2,000		
14	K	596500010	Dořezání dlažby kolem nových konstrukcí	m	17,700		0,00
	VV		0,3+6,2*2+2,9+0,35*2*3		17,700		
	VV		Součet		17,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	17,140		0,00
	VV		6,2+1,57+1,57+1,1+4,4+1,6+0,4+0,3		17,140		
16	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	18,000		0,00
17	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	14,065		0,00
	VV		6,2*2,9-(0,9*0,9*3+0,55*0,9*3)		14,065		
18	K	966049831R01	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	m	10,000		0,00
19	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	5,000		0,00
20	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	10,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,177		0,00
	VV		6,177		6,177		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,177		0,00
		VV	(25,84-2,9-2)*0,29500		6,177		
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,540		0,00
		VV	6,177*20		123,540		
24	K	997013602R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonové dlažby	t	6,177		0,00
		D 998	Přesun hmot				0,00
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,826		0,00