

Dodatek č. 4 k SOD č. OISM 0045/21

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037

Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta
Tel.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842,
IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
Bankovní ústav: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0045/21 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu 03 a v rozpočtech změnového listu. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace dodatku č. 4 dle změnového listu č. 03 je uvedena v následující tabulce:

ZL č. 03	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
	2 768 250,01	891 981,23
CELKEM	1 876 268,78	-

2.1 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3.

Původní znění:

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena **19 129 726,45 Kč bez DPH**

6.1.1.2. Cena slovy Devatenáct milionů sto dvacet devět tisíc sedm set dvacet šest celých čtyřicet pět korun českých

Nové znění:

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena **17 253 457,67 Kč bez DPH**

6.1.1.2. Cena slovy Sedmnáct milionů dvě stě padesát tři tisíc čtyři sta padesát sedm celých šedesát sedm korun českých

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 27. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.


3.2 Platnost a účinnost dodatku.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.


3.2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech (pokud se smluvní strany nedomluví na uzavření smlouvy v elektronické podobě), z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, přičemž všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města 3042/R/210322 ze dne 21. 3. 2022.

V Moravské Třebové



Ve Svitavách



Za Zhotovitele: Josef Kuřic, jednatel


Změnový list č. 03 – popis a vyčíslení změn

Změna R 04, R 05 – komunikace	
Popis změny	
Po odkrytí podkladu stávající vozovky bylo dohodnuté, že plánovaná sanace podkladu bude nahrazená betonovou stabilizací	
Změny rozpočtu	
Vícepráce	+ 899 840,00 Kč
Úspory	- 3 386 435,24
Celkem	- 2 486 595,24Kč
Přílohy	
Změnový rozpočet 04	
Změnový rozpočet 05	
Změna R 06 – přeložka kabelu NEJ	
Popis změny	
Po provedení sond na trase kabelu NEJ větve „C“ bylo zjištěné, že krytí je 40-50cm. Proto bylo nutné provést jeho přeložku do jiné trasy. Zhotovitel EVT provedl zemní práce	
Změny rozpočtu	
Vícepráce	35 512,820 Kč
Přílohy	
Změnový rozpočet 06	
Změna R 07 – přeložka vodovodní přípojky	
Popis změny	
V místě křížení se stokou „D-1“ došlo ke kolizi s vodovodní přípojkou, kterou bylo nutné zahloubit	
Změny rozpočtu	
Vícepráce	20 241,40
Přílohy	
Změnový rozpočet 07	
Změna R 08 – oprava stávajících chodníků	
Popis změny	
Opravy chodníků v rozsahu dle požadavku investora	
Změny rozpočtu	
Vícepráce	695 883,48 Kč
Přílohy	
Změnový rozpočet 08	

Změna R 09 – drenáže , vegetační dlažba	
Popis změny	
V rozpočtu chyběly položky opláštění trativodů a dodávka geotextilie Podle požadavku investora se mění část povrchů na trase „C“ za vegetační dlažbu v místě vjezdu od garáží	
Změny rozpočtu	
Vícepráce	140 343,53Kč
Přílohy	
Změnový rozpočet 09	
Změna R 10– komunikace úspory	
Popis změny	
Odpočty nerealizovaných částí položek	
Změny rozpočtu	
Úspory	- 281 654,77 Kč
Přílohy	
Změnový rozpočet 08	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 03	
Úspory:	
ZL 03 (rozpočty R04,05,10)	2 768 250,01 Kč bez DPH
Úspory celkem:	2 768 250,01 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 03 (rozpočty R 06,07,08,09)	891 981,23 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	891 981,23 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č. 03:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Kristýna Indrová, odbor investic a správy majetku	
Za zhotovitele – EVT Stavby s.r.o. Svitavy Josef Kunc	
Za technický dozor – JAFIS s.r.o Litomyšl Věra Janečková	
Za autorský dozor – VECTURA Pardubice s.r.o. Ing. Martin Novák	

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/010_1** **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY**
ZL3

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČO: **00277037**
Nám. T.G.Masaryka 29 DIČ: **CZ00277037**
57101 Moravská Třebová

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.** IČO: **25260766**
V Zahradkách 2155/3 DIČ: **CZ25260766**
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 911 781,60
PSV			0,00
MON			26 247,82
Vedlejší náklady			9 265,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 876 268,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 876 268,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-1 876 268,78 CZK**

v _____ dne **16.3.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL03 R04	Změnový rozpočet č. 4 - Betonová stabilizace ul. Svitavská	0,00	899 840,00		899 840,00	-48
01	Komunikace betonová stabilizace	0,00	899 840,00		899 840,00	-48
ZL03 R05	Změnový rozpočet č. 5 - Sanace pláňe, štěrková vrstva	0,00	-3 386 435,24		-3 386 435,24	180
01	Sanace pláňe, štěrková vrstva, skládkovné	0,00	-3 386 435,24		-3 386 435,24	180
ZL03 R06	Změnový rozpočet č. 6 - Zemní práce pro přeložku Nej.cz s.r.o.	0,00	35 512,82		35 512,82	-2
01	Zemní práce pro přeložku Nej.cz s.r.o.	0,00	35 512,82		35 512,82	-2
ZL03 R07	Změnový rozpočet č. 7 - Přeložka vodovodní přípojky VÍCEPRÁCE	0,00	20 241,40		20 241,40	-1
01	Přeložka vodovodní přípojky v místě křížení se stokou D-1	0,00	20 241,40		20 241,40	-1
ZL03 R08	Změnový rozpočet č. 8 - Oprava stávajících chodníků, ul.	0,00	695 883,48		695 883,48	-37
01	Oprava stávajících chodníků, ul. Svitavská, Moravská Třebová	0,00	695 883,48		695 883,48	-37
ZL03 R09	Změnový rozpočet č. 9 - Drenáže, dlažba vegetační VÍCEPRÁCE	0,00	140 343,53		140 343,53	-7
01	Drenáže, dlažba	0,00	140 343,53		140 343,53	-7
ZL03 R10	Změnový rozpočet č. 10 - Komunikace MĚNĚPRÁCE	0,00	-281 654,77		-281 654,77	15
01	Komunikace MĚNĚPRÁCE	0,00	-281 654,77		-281 654,77	15
Celkem za stavbu					-1 876 268,78	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-1 525 399,18	81
2	Zakládání	HSV			32 312,70	-2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			71 115,00	-4
5	Komunikace	HSV			879 500,34	-47
5	Komunikace pozemní	HSV			-1 544 871,67	82
8	Trubní vedení	HSV			9 961,30	-1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			145 564,52	-8

99	Staveništní přesun hmot	HSV			253,60	0
997	Přesun sutě	HSV			-43 865,65	2
998	Přesun hmot	HSV			33 647,44	-2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			30 000,00	-2
M46	Zemní práce při montážích	MON			26 247,82	-1
VN	Vedlejší náklady	VN			9 265,00	0
Cena celkem					-1 876 268,78	100

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R04	Změnový rozpočet č. 4 - Betonová stabilizace ul. Svitavská VÍCEPRÁCE
R:	01	Komunikace betonová stabilizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				899 840,00
1	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	2 560,00000	351,50	899 840,00
		vozovka skladba A : 2560		2 560,00000		

Celkem	899 840,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M. Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R05	Změnový rozpočet č. 5 - Sanace pláně, šterková vrstva MĚNĚPRÁCE
R:	01	Sanace pláně, šterková vrstva, skládkovné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 490 955,60
1	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1 800,00000	66,00	-118 800,00
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace bouracích prací sanace aktivní zóny : -3600*,5 -1 800,00000						
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1 800,00000	140,00	-252 000,00
Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.C.2 Situace pozemních komunikací, D.1.C.7 Vzorové= příčné řezy sanace aktivní zóny : -3600*,5 -1 800,00000						
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-65 994,45000	8,00	-527 955,60
Poznámka k položce: odečteno z výkresu D.1.C.2 Situace pozemních komunikací, D.1.C.7 Vzorové= příčné řezy dalších 30km : -2199,815*30 -65 994,45000						
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3 240,00000	180,00	-583 200,00
Začátek provozního součtu sanace aktivní zóny : -3600*,5 -1 800,00000 Mezisoučet -1 800,00000 Konec provozního součtu -1800*1,8 -3 240,00000						
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1 800,00000	5,00	-9 000,00
sanace aktivní zóny : -3600*,5 -1 800,00000						
Díl: 5		Komunikace pozemní				-1 895 479,64
6	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-7 200,00000	205,00	-1 476 000,00
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy sanace aktivní zóny : -3600*2 -7 200,00000						
7	565131111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-42,00000	276,40	-11 608,80
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy konec úseku C (náhrada vegetační dlažbou) : -42 -42,00000						
8	577131111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42,00000	268,06	-11 258,52
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy konec úseku C (náhrada vegetační dlažbou) : -42 -42,00000						
9	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-2 770,00000	143,00	-396 110,00
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy odpočet jedné vrstvy šterkodrtě ul. Svitavská : -2560 úsek C : -210 -2 560,00000 -210,00000						

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M. Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R05	Změnový rozpočet č. 5 - Sanace pláně, štěrková vrstva MĚNĚPRÁCE
R:	01	Sanace pláně, štěrková vrstva, skládkovné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-42,00000	11,96	-502,32

Poznámka k položce:

odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy

konec úseku C (náhrada vegetační dlažbou) : -42

-42,00000

Celkem	-3 386 435,24					
---------------	----------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R06	Změnový rozpočet č. 6 - Zemní práce pro přeložku Nej.cz s.r.o. VÍCEPRÁCE
R:	01	Zemní práce pro přeložku Nej.cz s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				26 247,82
1	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	5,92000	180,00	1 065,60
		3,7*1,6		5,92000		
2	460010024	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,03700	3 095,00	114,52
		,012+0,025		0,03700		
3	460030036	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry z plochy do 5 m2	m2	1,50000	107,00	160,50
4	460030061	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,50000	292,00	438,00
5	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00000	674,00	2 696,00
6	460200283	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	37,00000	161,00	5 957,00
7	460300001	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	14,80000	320,00	4 736,00
		37*,5*,8		14,80000		
8	460300006	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	14,80000	98,00	1 450,40
		37*,5*,8		14,80000		
9	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	37,00000	139,00	5 143,00
10	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	37,00000	18,10	669,70
11	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	3,70000	453,00	1 676,10
		37*,5*,2		3,70000		
12	460620013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	20,00000	49,80	996,00
13	460680024	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	1 145,00	1 145,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 265,00
14	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	5,00000	453,00	2 265,00
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby				
16	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
17	100	Ověření stavu septiku	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						35 512,82

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R07	Změnový rozpočet č. 7 - Přeložka vodovodní přípojky VÍCEPRÁCE
R:	01	Přeložka vodovodní přípojky v místě křížení se stokou D-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 531,50
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,00000	410,00	3 280,00
		Začátek provozního součtu				
		délka přeložky : 5		5,00000		
		šířka výkopu : 1		1,00000		
		hloubka výkopu : 2		2,00000		
		Mezisoučet		8,00000		
		Konec provozního součtu				
		8		8,00000		
2	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	8,00000	220,00	1 760,00
		Začátek provozního součtu				
		délka přeložky : 5		5,00000		
		šířka výkopu : 1		1,00000		
		hloubka výkopu : 2		2,00000		
		Mezisoučet		8,00000		
		Konec provozního součtu				
		8		8,00000		
3	132201219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,00000	20,00	160,00
4	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	20,00000	40,00	800,00
		Začátek provozního součtu				
		délka přeložky : 5		5,00000		
		šířka výkopu : 1		1,00000		
		hloubka výkopu : 2		2,00000		
		Mezisoučet		8,00000		
		Konec provozního součtu				
		5*2*2		20,00000		
5	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,00000	20,00	400,00
6	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	4,40000	80,00	352,00
		Pro rýhy se počítá 55% : 8*,55		4,40000		
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,50000	140,00	350,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,50000	5,00	12,50
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,50000	90,00	495,00
		lože : -5*1*,1		-0,50000		
		obsyp : -5*1*,4		-2,00000		
		celková kubatura výkopu : 8		8,00000		
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,00000	300,00	600,00
		Začátek provozního součtu				
		délka přeložky : 5		5,00000		
		šířka výkopu : 1		1,00000		
		hloubka výkopu : 2		2,00000		
		Mezisoučet		8,00000		
		Konec provozního součtu				
		5*1*,4		2,00000		
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,50000	320,00	800,00
		lože : 5*1*,1		0,50000		
		obsyp : 5*1*,4		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M. Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R07	Změnový rozpočet č. 7 - Přeložka vodovodní přípojky VÍCEPRÁCE
R:	01	Přeložka vodovodní přípojky v místě křížení se stokou D-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	583312034	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	t	3,60000	145,00	522,00

Začátek provozního součtu

délka přeložky : 5

5,00000

šířka výkopu : 1

1,00000

hloubka výkopu : 2

2,00000

Mezisoučet

8,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 5*1*,4*1,8

3,60000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					495,00
13	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Olomoucký	m3	0,50000	990,00	495,00

Začátek provozního součtu

délka přeložky : 5

5,00000

šířka výkopu : 1

1,00000

hloubka výkopu : 2

2,00000

Mezisoučet

8,00000

Konec provozního součtu

5*1*,1

0,50000

Díl: 8	Trubní vedení					9 961,30
14	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00000	4 255,00	4 255,00
15	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	2,00000	326,80	653,60

stávající příruba (waga) : 1

1,00000

lemový nákržek : 1

1,00000

16	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	5,00000	63,20	316,00
		5		5,00000		

17	877242121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	3,00000	113,20	339,60
18	877252121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	1,00000	171,50	171,50

redukce : 1

1,00000

19	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	15,00000	21,60	324,00
		zkouška provozním tlakem a vizuelní kontrolou				
		15		15,00000		

20	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	5,00000	10,00	50,00
21	899731114	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	7,00000	20,00	140,00
22	11	Lemový nákržek SDR11, PN16 D90/DN80	ks	1,01000	197,12	199,09

Začátek provozního součtu

lemový nákržek : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 1*1,01

1,01000

23	25	Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 90x8,2, v návinu 100 m	m	5,07500	213,92	1 085,64
----	----	--	---	---------	--------	----------

Začátek provozního součtu

potrubí : 5

5,00000

Mezisoučet

5,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 5*1,015

5,07500

24	28613040.M	Koleno 45° d 90 mm PE 100 +GF+	kus	3,04500	520,00	1 583,40
----	------------	--------------------------------	-----	---------	--------	----------

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M. Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R07	Změnový rozpočet č. 7 - Přeložka vodovodní přípojky VÍCEPRÁCE
R:	01	Přeložka vodovodní přípojky v místě křížení se stokou D-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		elektrokoleno : 3		3,00000		
		Mezisoučet		3,00000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : 3*1,015		3,04500		
25	28613089.M	Elektroredukce d 110- 90 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,01500	831,00	843,47
		Začátek provozního součtu				
		elektroredukce : 1		1,00000		
		Mezisoučet		1,00000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : 1*1,015		1,01500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				253,60
26	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,57753	55,40	253,60
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Celkem						20 241,40

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R08	Změnový rozpočet č. 8 - Oprava stávajících chodníků, ul. Svitavská VÍCEPRÁCE
R:	01	Oprava stávajících chodníků, ul. Svitavská, Moravská Třebová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 647,00
1	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	632,00000	13,62	8 607,84
Poznámka k položce: odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků						
2	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,00000	80,40	964,80
Poznámka k položce: odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků "tl. 90 mm"12 : 12						
3	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	377,00000	34,68	13 074,36
Poznámka k položce: odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků 12,00000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				70 620,00
4	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	642,00000	110,00	70 620,00
Poznámka k položce: odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků 233+326+17+50+12+4 : 642						
Díl: 5		Komunikace pozemní				350 607,97
5	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	642,00000	118,00	75 756,00
Poznámka k položce: odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků 233+326+17+50+12+4 : 642						
6	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	626,00000	261,00	163 386,00
Poznámka k položce: odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků "dlažba - parketa"233 : "vybouraná dlažba - ičko"326 : 17+50 : 626						
7	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	237,66000	285,60	67 875,70
233*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 237,66						
8	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	17,51000	385,28	6 746,25
17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 17,51						
9	59245321	dlažba DŘÁŽKOVÁ betonová 400x400x60mm VODÍČI LINIE přírodní	m2	51,50000	595,00	30 642,50
50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 51,5						
10	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,00000	297,00	4 158,00

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R08	Změnový rozpočet č. 8 - Oprava stávajících chodníků, ul. Svitavská VÍCEPRÁCE
R:	01	Oprava stávajících chodníků, ul. Svitavská, Moravská Třebová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce:
odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků
"dovoz z deonie"10 :
4 :
14

14,00000

11	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 200x161x80mm barevná	m2	4,12000	496,00	2 043,52
----	----------	---	----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2
4 :
4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :
4,12

4,12000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					145 564,52
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

12	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	377,00000	115,00	43 355,00
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:
odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků

13	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	377,00000	48,16	18 156,32
----	----------	---	---	-----------	-------	-----------

14	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,52400	2 500,00	11 310,00
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

Poznámka k položce:
odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků
377*0,2*0,06 :
4,524

4,52000

15	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	632,00000	65,10	41 143,20
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:
odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků

16	979054452	Poskládání očištěné vybourané zámkové dlažby na palety	m2	632,00000	50,00	31 600,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:
odečteno z D.1.2 Situace opravy stávajících chodníků

Díl: 997	Přesun sutě					42 796,55
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

17	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	251,68000	42,10	10 595,73
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

"palety na skládku"164,32 :
"palety ze skládky"(326+10)*0,26 :
251,68

251,68000

18	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 006,72000	9,36	9 422,90
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

251,68*4 :
1006,72

1 006,72000

19	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,08000	47,30	713,28
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

"obrubníky"15,08 :
15,08

15,08000

20	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	60,32000	12,00	723,84
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

15,08*4 :

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R08	Změnový rozpočet č. 8 - Oprava stávajících chodníků, ul. Svitavská VÍCEPRÁCE
R:	01	Oprava stávajících chodníků, ul. Svitavská, Moravská Třebová □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		60,32		60,32000		
21	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	266,76000	80,00	21 340,80
		"palety na skládku"164,32 :				
		"palety ze skládky"(326+10)*0,26 :				
		"obrubníky"15,08 :				
		266,76		266,76000		
Díl: 998		Přesun hmot				33 647,44
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	433,60100	77,60	33 647,44
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
23	030001002	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
24	030001003	Zařízení staveniště DIO	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem						695 883,48

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M. Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R09	Změnový rozpočet č. 9 - Drenáže, dlažba vegetační VÍCEPRÁCE
R:	01	Drenáže, dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				32 312,70
1	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	669,00000	27,30	18 263,70
		669		669,00000		
2	693110601	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 190g/m2	m2	702,45000	20,00	14 049,00
		669*1,05		702,45000		
Díl: 5		Komunikace				108 030,83
3	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	210,00000	351,50	73 815,00
		úsek C : 210		210,00000		
4	596921111	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	42,00000	328,50	13 797,00
		úsek C konec : 42		42,00000		
5	596921191	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	4,20000	1 226,00	5 149,20
		42*,1		4,20000		
6	59228263	Tvárnice zatravnovací 600x400x80 mm přírodní šedá	kus	183,75000	83,10	15 269,63
		Začátek provozního součtu				
		42		42,00000		
		Mezisoučet		42,00000		
		Konec provozního součtu				
		specifikace : 42/,24*1,05		183,75000		
Celkem						140 343,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M. Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R10	Změnový rozpočet č. 10 - Komunikace MĚNĚPRÁCE
R:	01	Komunikace MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-66 622,08
1	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-104,00000	31,44	-3 269,76
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace bouracích prací						
2	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-876,00000	30,00	-26 280,00
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace bouracích prací						
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-24,00000	34,68	-832,32
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace bouracích prací						
4	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-906,00000	40,00	-36 240,00
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, C.2 Situace bouracích prací						
Díl: 5		Komunikace				-128 370,49
5	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-146,51000	16,40	-2 402,76
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy						
6	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-397,75000	11,96	-4 757,09
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy						
7	565151111R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-146,54000	367,64	-53 873,97
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy						
8	577131111R00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-251,20000	268,06	-67 336,67
Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.3. Koordinační situační výkres, D.1.5 Vzorové příčné řezy						
Díl: 997		Přesun sutě				-86 662,20
9	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-682,00000	42,10	-28 712,20
10	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-131,00000	400,00	-52 400,00
11	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-111,00000	50,00	-5 550,00
Celkem						-281 654,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021/010_1	Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY
O:	ZL03 R10	Změnový rozpočet č. 10 - Komunikace MĚNĚPRÁCE
R:	01	Komunikace MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem