

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7916,16	4
5	Komunikace	HSV			109078,00	58
96	Bourání konstrukcí	HSV			6581,93	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17170,97	9
096	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			48136,27	25
Cena celkem					188883,33	100

Položkový rozpočet

S:	20220304	Steza lázně Zlín
O:	S001	Oprava havarijního stavu - Koupaliště Zelené
R:	1/N	Oprava odvodňovacích žlabů

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121ROO	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			
2	113231213ROO	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. B125, š.135 mm	m			
Díl: 5		Komunikace				
3	564851111 RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			
4	597091111 ROO	Žlab odvodňovací ,dl. 1000 mm, A15. 8125 O+M	kus			
5	1771249114ROO	Řezání dlaždic tl. 40 mm diamantovým kotoučem	m	1		
6	5.001	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž..- výměna jednotlivých kusů	m2			
7	5.002	Dopojení žlabů do kanalizace	ks	1		
8	5.003	Cela žlabů, zápachová uzávěra	ks	1		
9	5ROO.001	Zasypání spár chodníkových dlaždic křemičitým pískem	m2			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281105ROO	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979087112ROO	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
13	979082111 ROO	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
14	979083117ROO	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
15	979083191 ROO	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
16	979990107ROO	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel	t			