


**Přístavba výtahu a rekonstrukce souvisejících elektrorozvodů v
přílehlém objektu,
ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy**

Smlouva o dílo č. VR 30/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
Sídlo: Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Zastoupen: Pavlem Bajerem, jednatelem
IČO: 18608426
DIČ: CZ18608426
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644, 19.srpna 1991
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Přístavba výtahu a rekonstrukce souvisejících elektrorozvodů v přilehlém objektu, ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Přístavba výtahu a rekonstrukce souvisejících elektrorozvodů v přilehlém objektu, ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností ABCD Studio, s.r.o., IČO: 227 94 107, se sídlem Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je **ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 2 952 402,15 Kč bez DPH
- 620 004,45 Kč DPH v sazbě 21 %
- 3 572 406,60 Kč včetně DPH
- (slovy: **dvamilionydevětsetpadesátdvatisícčtyřistadva korun českých bez daně z přidané hodnoty**)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude

zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Čl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII.
VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,

- e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUČÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDACTED]
[REDACTED] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.


- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 31.3.2022


V Praze dne 21. 02. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-079
Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci. ☐
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. ☐
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a toto zohlednit do ceny díla. ☐

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH

v

CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-079

Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 I Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce
SO-02 Přidružené elektromontážní práce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18608426

CZ18608426

IČ:

DIČ:

22794107

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - sadové úpravy

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

33-M - Montáže výtahů

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 11

Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R01	Vykližení prostoru před zahájením prací, průběžný hrubý úklid a závěrečný úklid po dokončení prací.	soubor
2	K	01001R02	Vypiskání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení před prováděním bouracích prací, sekání apod.	soubor
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, nábytku, vybavení a dalšího zařízení a vybavení, ochrana dopravních tras	soubor
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků, vypracování dodavatelské dokumentace dle požadavků Souhrnné technické zprávy	soubor
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor

D 1

Zemní práce

6	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2
VV 4,410*0,5 "okapovy chodník				
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m
8	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2
VV 3,52*4,41 "svahovaný výkop nad deskou				
VV -4,410*0,5 "odpočet okapovy chodník				
VV Součet				
9	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3
VV 2,48*2,33*(0,3+0,1) "základová deska				
VV (2,98*3,33+3,52*4,41)/2*0,815 "svahovaný výkop nad deskou				
VV -4,410*0,5*0,2 "odpočet okapovy chodník				
VV Součet				
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3
VV 12,239 "výkopek				
VV -5,098 "zásyp				
VV 13,318*0,1 "ornice sejmutá				
VV -8*0,1 "ornice použita				
VV Součet				
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t
VV 7,673*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3
VV (2,98*3,33+3,52*4,41)/2*0,815 "svahovaný výkop nad deskou				
VV -1*2*0,5*0,4 "odpočet okapovy chodník				
VV -2,41*2,48*0,815 "odpočet hmota výtahu				
VV Součet				
15	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2
D 18 Zemní práce - sadové úpravy				
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
VV 8 "založení trávníku				
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg
VV 8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2			
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3			
VV			0,239940052454103*0,058 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2			
21	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2			
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			
VV			8*2				
23	K	184802115	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			
24	K	184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			
D 2			Zakládání				
25	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3			
VV			2,48*2,33*0,1*1,03 "podkladní beton do výkopu				
26	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
VV			2,48*2,33*0,3*1,03 "základ. deska do výkopu				
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			
VV			2,48*2,33*2*(4,44/1000)*1,2 "základ. deska				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
28	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm	m2			
VV			(2,28*2+1,65*2)*15,35 "zdivo šachty				
VV			-1,225*2,32*4 "otvory				
VV			-(3,577+0,8) "věnce ŽB				
VV			0,32*2*3*4 "vyzdívky v obvod. plášti				
VV			Součet				
29	K	345311711	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25	m3			
VV			(2,28*2+1,65)*(0,24*0,4) "atika šachty				
30	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2			
VV			(2,28*2+2,04*2+1,65+2,13)*0,5 "atika šachty				
31	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2			
32	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t			
VV			(2,28*2+2,13)*0,008				
D 4			Vodorovné konstrukce				
33	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3			
VV			2,13*2,28*0,15 "strop šachty				
34	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2			
VV			1,8*1,65 "spodní plocha				
VV			(2,13+2,28)*2*0,2 "boky				
VV			Součet				
35	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2			
36	K	41135433R1	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 6 m tl do 15 cm	m2			
VV			1,8*1,65				
37	K	41135433R2	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 6 m tl do 15 cm	m2			
38	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			
VV			2,28*2,13*2*(4,44/1000)*1,2				
39	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t			
VV			2,13*(10,4/1000)				
40	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t			
41	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3			
VV			(2,28+1,65+2,28)*0,24*0,3*8 "boční a zadní stěna				
VV			1,65*0,24*(0,3*4+0,63+0,19) "čelní stěna				
VV			(2,28+1,65)*2*0,24*0,3 "věnce pod stropní deskou				
VV			Součet				
42	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			
VV			(2,28*2+2,13+1,65+1,8*2)*0,4*8 "boční a zadní stěna				
VV			(1,65+2,13)*(0,4*4+0,73+0,29) "čelní stěna				
VV			(2,28+2,13+1,8+1,65)*2*0,24*0,4 "věnce pod stropní deskou				
VV			Součet				
43	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,28+1,65+2,28)*8*0,0065 "boční a zadní stěna				
	VV		1,65*7*0,0065 "čelní stěna				
	VV		(2,28+1,65)*2*0,0065 "věnec pod stropní deskou				
	VV		Součet				
	D	5	Komunikace pozemní				
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			
	VV		0,67*1*2 "podsyp okap chodník				
46	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2			
	VV		1,340 "okapový chodník doplnění				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
47	K	611131102	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně	m2			
	VV		6,429				
48	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2			
	VV		1,65*1,8 "strop šachty				
	VV		1,25*0,24*4+1,65*0,32*4+1,4*0,105 "nadpraží				
	VV		Součet				
49	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			
	VV		3,78*4 "strop C1.1				
50	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2			
51	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	VV		(1,89*3,225-1,25*2,2)*4 "čelní stěna z chodby				
	VV		(0,32+0,24)*2*2,2*4+3*2*0,105 "ostění				
	VV		(1,65+1,8)*2*15,55-1,25*2,2*4 "vnitřek šachty				
	VV		Součet				
52	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			
	VV		(0,4+0,85+0,4)*2,9*4 "sloupy u dilatace				
	VV		(3,71+1,54)*3,255+3,71*3,225*3-(2,625*2,1*3+3*1,4) "stáv. stěna				
	VV		Součet				
53	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2			
	VV		(2,4+2,13+2,6)*1,2 "F1.3				
54	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2			
	VV		8,556*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
	VV		2,1*0,8*3+2,1*0,9 "MIV				
	VV		(3+1,4+3)*0,25 "ostění dveří				
	VV		Součet				
56	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			
	VV		15,8*2 "rohy šachty				
	VV		(3+1,4+3) "ostění				
	VV		Součet				
57	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			
	VV		39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
58	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			
	VV		(3+1,4+3)				
59	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			
	VV		7,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
60	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2			
	VV		(2,4+2,13+2,6)*15,07 "F1.1				
61	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2			
	VV		107,449*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
62	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2			
	VV		8,556 "F1.3				
63	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2			
	VV		8,78 "F1.2				
	VV		107,449 "F1.1				
	VV		Součet				
64	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			
65	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	15,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
66	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
		VV	1,65*1,8*0,09 "dno šachty				
		VV	0,82*0,091*4 "P1.2 u výtahu				
		VV	1,4*0,091*0,11 "P1.2 u dveří				
		VV	Součet				
67	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3			
68	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
		VV	1,65*1,8*(4,44/1000)*1,2				
		VV	0,82*(4,44/1000)*1,2*4 "P1.2 u výtahu				
		VV	1,4*0,11*(4,44/1000)*1,2 "P1.2 u dveří				
		VV	Součet				
69	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2			
		VV	1,65*1,8 "P1.3				
		VV	24,58*4 "P1.1				
		VV	Součet				
70	K	632459171	Příplatek k potěrům tl do 10 mm za plochu do 5 m2	m2			
		VV	2,970 "P1.3				
71	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
72	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2			
		VV	(2,6+2,4+2,6+0,5*4)*15 "vnější				
		VV	1,5*15,5 "vnitřní				
		VV	Součet				
73	K	941321211	Příplatek k lešení řadového modulového těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2			
		VV	167,25*90 "Přepočtené koeficientem množství				
74	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2			
75	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
		VV	6,5*3,5*4				
76	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2			
		VV	2,41*15,8-1,65*2,22*4				
77	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2			
		VV	(2,305+1,4)*0,285 "sokl				
		VV	2,305*(0,3+0,4) "atika vnitřní a horní plocha				
		VV	Součet				
78	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2			
		VV	2,305*(1,2+1,5*3+0,9)+1,4*0,9				
79	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2			
		VV	(0,515*4+0,25)*2,1 "MIV				
80	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2			
		VV	1,4*2,1				
81	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2			
		VV	2,625*2,1*4				
82	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3			
		VV	2,305*0,4*0,3 "atika				
83	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3			
		VV	2,305*0,9*0,3*4+1,4*0,9*0,3				
		D 997	Přesun sutě				
84	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t			
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
86	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
		VV	10,011*9 "Přepočtené koeficientem množství				
87	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t			
		D 998	Přesun hmot				
88	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
89	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2			
	VV		2,13*2,28 "dno šachty				
90	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	VV		4,856*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				
91	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
	VV		(2,13+2,28)*2*1,2 "boky šachty				
92	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	VV		10,584*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství				
93	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2			
	VV		4,856*2 "2x pás dno šachty				
94	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2			
	VV		9,712*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
	VV		10,584*2 "2x pás boky šachty				
96	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2			
	VV		21,168*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
97	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			
D 712			Povlakové krytiny				
98	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			
	VV		2,36*1,65				
99	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	VV		3,894*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				
100	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2			
101	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2			
	VV		3,894*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
102	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m			
	VV		1,45+2*2,36+0,25*2				
103	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m			
104	K	712363368	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 70 mm	m			
	VV		1,45+2*2,36				
105	K	712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m	m2			
	VV		1,45*2,36				
106	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2			
	VV		3,422*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
107	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2			
	VV		3,422 "plocha střechy				
	VV		1,829 "vytažení na atiku				
	VV		Součet				
108	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2			
	VV		5,251*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
109	K	712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2			
110	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2			
	VV		(2,36*2+1,65)*0,4				
111	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	VV		2,548*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství				
112	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2			
	VV		2,548*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
114	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2			
	VV		(2,36*2+1,45)*0,28+1,45*0,07				
115	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2			
	VV		1,829*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
116	K	712963705	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji	m			
	VV		2,4 "napojení na stávající krytinu				
117	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t			
D 713 Izolace tepelné							
118	K	713120822	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2			
	VV		2,205 "izolant okap. chodníku				
119	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			
	VV		0,82*4 "P1.2 u výtahu				
	VV		1,4*0,11 "P1.2 u dveří				
	VV		Mezisoučet "kročejová izolace				
	VV		1*0,67*2 "XPS do chodníku				
	VV		Součet				
120	M	61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm	m2			
	VV		3,434*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
121	M	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2			
	VV		1,34*1,03				
122	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2			
	VV		2,36*1,65				
123	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2			
	VV		3,894*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
124	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m			
	VV		2,13+2,7*2				
125	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3			
	VV		7,530*0,48*0,05				
126	K	713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2			
	VV		3,894*(0,07+0,12)/2				
127	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3			
128	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2			
	VV		(2,46*2+1,65)*0,27				
129	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2			
	VV		1,774*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
130	K	9987113103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t			
D 733 Ústřední vytápění							
131	K	733R06	Vytápění - viz samostatná příloha	soubor			
D 762 Konstrukce tesařské							
132	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm	m2			
	VV		3,40				
133	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t			
D 763 Konstrukce suché výstavby							
134	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2			
	VV		2,9*0,35*4 "boční desky kastlíku				
135	K	763132985	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus			
	VV		4 "doplnění rozebraného kastlíku				
136	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2			
	VV		5,5*2,9*4 "podhledy kazetové				
137	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2			
	VV		63,800*0,05 "odhad doplnění 5% nových kazet				
138	K	763135881	Demontáž kazet sádkokartonového podhledu	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,5*2,9*4 "podhledy kazetové				
139	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m			
	VV		0,85*4 "prodloužení kastlíků C1.2				
	D	764	Konstrukce klempířské				
140	K	764001811	Demontáž dílačnické lišty do suti	m			
141	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			
	VV		3,115*3+4,675				
142	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m			
	VV		0,67*3+0,91 "K/01				
143	K	764228427	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 670 mm	m			
	VV		2,88*2+2,49				
144	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
145	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus			
	VV		4 "vnitřní parapety				
146	K	766660441	Montáž vchodových dveří jednokřídlých s díly a nadsvětlíkem do zdíva	kus			
	VV		Uvěre plastové vchodové jednokřídlé otvory 900x2200mm s bočnicí a nadsvětlíkem, celkový rozměr 1400x3000 mm, včetně rámu a kování, spec. dle PD				
147	M	6114416R1		kus			
148	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
149	K	767161850	Demontáž madel rovných do suti	m			
	VV		3,5*3+5 "podpurný profil vnitřního parapetu				
150	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2			
	VV		1*0,8				
151	M	553470R01	schod z pororoštu 30/3 mm, rozměr 800x1000 mm, včetně podkladních noh a kotevních prvků, pú. žárový zinek, spec. dle PD	kus			
152	K	767627210	Montáž oken kovových - meziokenních vložek z hliníku	kus			
153	M	5532472R1	meziokenní izolační vložka tl. 200 mm s jádrem na bázi PUR	m2			
	VV		0,81*2,1*3+1,01*2,1				
154	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2	kus			
155	M	553414R1	mřížka větrací pozink s pevnou žaluzií 400x100 mm	kus			
156	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t			
	D	776	Podlahy povlakové				
157	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
158	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2			
159	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
	VV		24,58*4 "PVC 1-4NP				
160	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
	VV		25,54 "1NP P1.1+1.2				
	VV		25,40*3 "2-4NP, P1.1-1.2				
	VV		Součet				
161	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, náslapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2			
	VV		101,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
162	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m			
	VV		3,05*(4+3)+3,6*4 "napojení na stáv. PVC				
	VV		6,025*2*4 "spojte podlahy				
	VV		Součet				
163	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	VV		(1,1*2+(2,45-0,8)+6,025+0,4*2)*4 "sokl 1-4NP				
164	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
	VV		(1,47+2,945+2,305+1,42+3,525)+(1,47+5,36+1,05+3,525)*3				
165	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m			
	VV		45,88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
166	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
167	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
168	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2			
	VV		2,970 "P1.3				
169	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2			
	VV		1,65*1,8 "P1.3 podlaha				
	VV		(1,65+1,8)*2*0,1 "soklík				
	VV		Součet				
170	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2			
	VV		2,970 "P1.3 - jen podlaha				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
171	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		159,408+49,688				
172	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		3,45*(1,05+0,36)*4 "kastlíky SDK				
	VV		3,78*4 "strop C1.1				
	VV		1,65*1,8 "strop šachty				
	VV		Mezisoučet "stropy				
	VV		51,386 "opravované stěny				
	VV		120,162 "nové omítky				
	VV		-49,688 "odpočet linkrusta				
	VV		Mezisoučet "stěny				
	VV		Součet				
173	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2			
	VV		(1,54+1,3+0,1+2,37+2,31)*2 "1NP				
	VV		((0,075+2,2+2,285)*2+2,625*0,9)*3 "2-4NP				
	VV		Součet				
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
174	K	21M001R01	Elektromontáže - viz. samostatná příloha	soubor			
D 33-M			Montáže výtahů				
175	K	33M001R01	Dodávka a montáž výtahu včetně dveří, oživení, inspekce, vypracování výrobní dokumentace, spec. dle PD	soubor			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
176	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
177	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
178	K	044002000	Revize, zkoušky a ostatní úkony potřebné pro kolaudaci	soubor			
179	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
180	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			

VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

Položkový rozpočet						
Vestavba výtahu, ZŠ Burešova 14, Praha 8						
D.1.4.d Vytápění						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	731	Vytápění				
1	731001	demontáž stávajícího článkového tělesa	ks			
2	731002	montáž stávajícího článkového tělesa na nové umístění	ks			
3	731003	konzola pro upevnění článkového tělesa v=600mm na stěnu (vzdálenost od stěny 26mm); včetně dodávky a montáže	ks			
4	731004	termostatický ventil; včetně dodávky a montáže	ks			
5	731005	termostatická hlavice; včetně dodávky a montáže	ks			
6	731006	ocelové potrubí DN20; včetně dodávky a montáže	bm			
7	731007	kotvení ocelového potrubí DN20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
8	731008	demontáž stávajícího ocelového potrubí DN20	bm			
9	731009	napojení nového potrubí DN20 na stávající potrubí DN25	ks			
10	731010	napuštění a vyregulování soustavy	soubor			
11	731011	zkouška těsnosti potrubí	bm			
12	731012	přesun hmot	soubor			
Celkem						
Poznámky uchazeče k zadání						
Způsob měření dle cenové soustavy URS.						

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
 Dodávka materiálu
 Montážní práce a služby
 Celkem

El. revize
 Celkem

Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty
 Základní sazba DPH

x

DPH celkem
 Celkem s DPH

materiálu ELEKTROINSTALACE				Dodávka materiálu		Montáž materiálu	
No.	Popis položky	Počet	Měr. jedn.	Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
	Rozvaděč RS7.3						
1.1	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a náhrada vadných prvků						
1.2	Doplnění proudových chráničů - PF7-40/4/003						
1.3	Jistič PL6-10/B/1						
1.4	Jistič PL6-16/C/1						
1.5	Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění						
1.6	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků						
1.7	Drobný nespecifikovaný materiál						
	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						
2.1	Svorkovnice (např. Wago)						
2.2	Elektroinstlační lišta vkladací (profil dle množství kabelů) - bude upřesněno dle přesné trasy vedení						
2.3	Instalace elektroinstlačních kabelových lišt dle stavebních možností						
2.4	Elektroinstlační trubka PVC prům 20mm ohebná						
2.5	Drobný nespecifikovaný materiál						
2.6	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km						
2.7	Odvoz dalších hmot ze staveniště do 1km						
2.8	Doprava materiálu na stavbu						
2.9	Drobný nespecifikovaný materiál						
	Kabely						
3.1	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2						
3.1	Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm2						
3.1	Kabel CYA 6mm2 zž						
3.2	Drobný nespecifikovaný materiál						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-02 - Přidružené elektromontážní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-02 - Přidružené elektromontážní práce

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21-M - Elektromontáže

M01 - Svítidla

M02-1 - Rozvaděč RS7.1

M02-2 - Rozvaděč RS7.2

M02-3 - Rozvaděč RS7.3

M02-4 - Rozvaděč RS7.4

M03 - Ostatní

VP - Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-02 - Přidružené elektromontážní práce

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 21-M Elektromontáže							
D M01 Svítidla							
1	K	M01R11	Montáž zářivkového svítidla - 2 zdroje	kus			
2	M	M01R01	svítidlo lineární, 2xZ36W, optický kryt IP40, přisazené, plast nebo lakovaný plech, elektronický předřadník	kus			
VV 6 "ozn. D - schody							
3	K	M01R12	Montáž nouzového svítidla s vlast. zdrojem	kus			
4	M	M01R02	Svítidlo orientační nouzové, 1x11W, kompakt, kryt IP40, přisazené, výměnný blok aku, doba provozu 60 min., elektronický předřadník, autotest, piktogram	kus			
VV 48 "označení N - schodiště, chodby, učebny							
D M02-1 Rozvaděč RS7.1							
5	M	M02R01	rozvaděč - oceloplech. skříň, dveře, zámek, vnitřní zákryt, modul. prvky na DIN35, dveře EI30DP1-S, vnitř. zákryt příst. zapuštěné provedení, IP40, 1200x600x250 mm	kus			
6	M	M02R02	třípólový jistič 63A/B, 400V	kus			
7	M	M02R03	jednopolový jistič 6A/B, 230V	kus			
8	M	M02R04	drobný materiál	soubor			
9	M	M02R05	svorky do 6 mm ² , řadové	kus			
10	M	M02R06	svorky do 35 mm ² , řadové	kus			
11	M	M02R07	třípólový jistič 10A/B, 400V	kus			
12	M	M02R08	jednopolový jistič 16A/B, 230V	kus			
13	M	M02R09	jednopolový jistič 10A/B, 230V	kus			
14	M	M02R10	proudový chránič 25A, 4pol. 25A, Ir=0,03A	kus			
15	M	M02R11	přepětová ochrana 3pól, typ C	kus			
16	K	M02R12	Kompletace rozvaděče, vyzkoušení funkce, protokol	soubor			
17	M	M02R13	impulsní relé, 1P, 16A, cívk 230Vac	kus			
18	M	M02R14	3pol. instantní stykač, 16A, cívk 230Vac	kus			
19	M	M02R15	jednopolový jistič 2A/B, 230V	kus			
20	K	M02R16	Rozvodnice oceloplechová do 100 kg - osazení	kus			
21	K	M02R17	Demontáž rozvodnice oceloplechové	kus			
D M02-2 Rozvaděč RS7.2							
22	M	M02R01	rozvaděč - oceloplech. skříň, dveře, zámek, vnitřní zákryt, modul. prvky na DIN35, dveře EI30DP1-S, vnitř. zákryt příst. zapuštěné provedení, IP40, 1200x600x250 mm	kus			
23	M	M02R02	třípólový jistič 63A/B, 400V	kus			
24	M	M02R03	jednopolový jistič 6A/B, 230V	kus			
25	M	M02R04	drobný materiál	soubor			
26	M	M02R05	svorky do 6 mm ² , řadové	kus			
27	M	M02R06	svorky do 35 mm ² , řadové	kus			
28	M	M02R07	třípólový jistič 10A/B, 400V	kus			
29	M	M02R08	jednopolový jistič 16A/B, 230V	kus			
30	M	M02R09	jednopolový jistič 10A/B, 230V	kus			
31	M	M02R10	proudový chránič 25A, 4pol. 25A, Ir=0,03A	kus			
32	M	M02R11	přepětová ochrana 3pól, typ C	kus			
33	K	M02R12	Kompletace rozvaděče, vyzkoušení funkce, protokol	soubor			
34	M	M02R13	impulsní relé, 1P, 16A, cívk 230Vac	kus			
35	M	M02R14	3pol. instantní stykač, 16A, cívk 230Vac	kus			
36	M	M02R15	jednopolový jistič 2A/B, 230V	kus			
37	K	M02R16	Rozvodnice oceloplechová do 100 kg - osazení	kus			
38	K	M02R17	Demontáž rozvodnice oceloplechové	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D M02-3			Rozvaděč RS7.3				
39	M	M02R011	rozvaděč - oceloplech. skříň, dveře, zámek, vnitřní zákryt, modul. prvky na DIN35, dveře EI30DP1-S, vnitř. zákryt příst. zapuštěné provedení, IP40, 800x600x250 mm	kus			
40	M	M02R18	třípólový jistič 40A/B, 400V	kus			
41	M	M02R03	jednopolový jistič 6A/B, 230V	kus			
42	M	M02R04	drobný materiál	soubor			
43	M	M02R05	svorky do 6 mm ² , řadové	kus			
44	M	M02R19	svorky do 25 mm ² , řadové	kus			
45	M	M02R07	třípólový jistič 10A/B, 400V	kus			
46	M	M02R08	jednopolový jistič 16A/B, 230V	kus			
47	M	M02R09	jednopolový jistič 10A/B, 230V	kus			
48	M	M02R10	proudový chránič 25A, 4pol. 25A, Ir=0,03A	kus			
49	M	M02R11	přepětová ochrana 3pól, typ C	kus			
50	K	M02R12	Kompletace rozvaděče, vyzkoušení funkce, protokol	soubor			
51	M	M02R13	impulsní relé, 1P, 16A, cívka 230Vac	kus			
52	M	M02R14	3pol. instantní stykač, 16A, cívka 230Vac	kus			
53	M	M02R15	jednopolový jistič 2A/B, 230V	kus			
54	K	M02R16	Rozvodnice oceloplechová do 100 kg - osazení	kus			
55	K	M02R17	Demontáž rozvodnice oceloplechové	kus			
D M02-4			Rozvaděč RS7.4				
56	M	M02R011	rozvaděč - oceloplech. skříň, dveře, zámek, vnitřní zákryt, modul. prvky na DIN35, dveře EI30DP1-S, vnitř. zákryt příst. zapuštěné provedení, IP40, 800x600x250 mm	kus			
57	M	M02R18	třípólový jistič 40A/B, 400V	kus			
58	M	M02R03	jednopolový jistič 6A/B, 230V	kus			
59	M	M02R04	drobný materiál	soubor			
60	M	M02R05	svorky do 6 mm ² , řadové	kus			
61	M	M02R19	svorky do 25 mm ² , řadové	kus			
62	M	M02R07	třípólový jistič 10A/B, 400V	kus			
63	M	M02R08	jednopolový jistič 16A/B, 230V	kus			
64	M	M02R09	jednopolový jistič 10A/B, 230V	kus			
65	M	M02R10	proudový chránič 25A, 4pol. 25A, Ir=0,03A	kus			
66	M	M02R11	přepětová ochrana 3pól, typ C	kus			
67	K	M02R12	Kompletace rozvaděče, vyzkoušení funkce, protokol	soubor			
68	M	M02R13	impulsní relé, 1P, 16A, cívka 230Vac	kus			
69	M	M02R14	3pol. instantní stykač, 16A, cívka 230Vac	kus			
70	M	M02R15	jednopolový jistič 2A/B, 230V	kus			
71	K	M02R16	Rozvodnice oceloplechová do 100 kg - osazení	kus			
72	K	M02R17	Demontáž rozvodnice oceloplechové	kus			
D M03			Ostatní				
73	K	M03R01	Vstupní revize vč. zprávy	hod			
74	K	M03R02	PD skutečného provedení	kus			
75	K	M03R03	Demontáže stávající elektroinstalace	hod			
76	K	M03R04	Doprava	soubor			
77	K	M03R05	Dokončovací práce, úklid, odvoz demontáží	soubor			
78	K	M03R06	Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy	hod			

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00