

„Výstavba venkovních hřišť volejbalu a fotbalu včetně zázemí – I. etapa, ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja “

Smlouva o dílo č. VR 2/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **Tomáš Sobotka**
Sídlo : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10
Doručovací adresa : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Tomáš Sobotka
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 16239351
DIČ : CZ6407272212
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou, toto dílo:
**„Výstavba venkovních hřišť volejbalu a fotbalu včetně zázemí – I. etapa,
ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.3. 2019 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením

provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

Termín zahájení díla: **do deseti dnů od výzvy objednatele**

Termín dokončení díla: **nejpozději do 31.8.2019**

Místo plnění díla: **ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5.933 187,- Kč
(slovy: Pětmilionůdevětsetřicettřítisícejednostoosmdesát sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušování výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**Čl. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

**Čl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

**Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručením zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy
15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,

- b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

**Čl. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.


V Praze dne 31.3.2022

V Praze dne 23. 02. 2022

Za objednatele :

Za zhotovitele :


ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.3. 2019

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal**

Objekt: **01.1 Hřiště-I.etapa**

Rozpočet: **11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final**

Objednatel: **SES MČ Praha 8
U Synagogy 2
180 00 Praha 8**

IČO: **00639524**
DIČ: **CZ00639524**

Zhotovitel: **Tomáš Sobotka
Nové náměstí 1261/3
104 00 Praha 10**

IČO: **16239351**
DIČ: **CZ6407272212**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Praze

dne

12.3. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
43	Schodiště	HSV				
46	Zpevněné plochy	HSV				
48	Beach volejbalové hřiště	HSV				
5	Komunikace	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
90	Oplocení	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
720	Zdravotnětechnické instalace	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
799	Ostatní	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000010v	Vyklizení prostor, ochrana vybavení	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně	soubor			
4	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry, vyhodnocení	soubor			
6	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	765321819R01	Demontáž vláknocem.desek minigolfu , do suti, vč.ocel. lemovacích profilů minigolf : (3,75*1,1+1,54)*8+2,56	m2			
8	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg minigolf : 30,0	kg			
9	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm vstup : 2,25	m			
10	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní zahradní domek : 2,1*1,85*2,15	m3			
11	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m 69,241+69,105-2,5+12,403+12,351	m			
12	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2, vč.odřezání sloupků	kus			
13	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp. sloupky oplocení, pole, likvidace do suti sloupky : 32+30+6+6 pole : 33+32+6+6	kus			
14	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového podezdívka : 0,28*2,1*0,6	m3			
Díl: 1		Zemní práce				
15	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových minigolf : 16,53+16,6+16,84+16,61+16,59+16,4+16,4+16,32+10,57 145,24+3,26	m			
16	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách Položka pořadí 15 : 291,36000*0,062	m3			
17	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm Položka pořadí 7 : 47,88000	m2			
18	113107308R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.8 cm kolem minigolfu : 6,22+6,32+6,47+6,24+6,21+6,02+6,06+5,83+3,45	m2			
19	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm Položka pořadí 18 : 52,82000	m2			
20	113107518R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.18 cm	m2			

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		herní plocha z PD : 99,62				
21	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho u zahrad.domku : 0,90	m2			
22	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Položka pořadí 21 : 0,90000 pod zahr.domkem : 2,1*1,85	m2			
23	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 dle PD : 197,20	m2			
24	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m Položka pořadí 23 : 197,20000	m2			
25	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm 4	kus			
26	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm Položka pořadí 25 : 4,00000	kus			
27	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, do 5000 m Položka pořadí 25 : 4,00000	kus			
28	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m Položka pořadí 25 : 4,00000	kus			
29	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m Položka pořadí 25 : 4,00000	kus			
30	162301904R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté Položka pořadí 27 : 4,00000	kus			
31	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm Položka pořadí 29 : 4,00000	kus			
32	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm Položka pořadí 28 : 4,00000	kus			
33	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 z PD : 617,05+3,9 vstup : 2,25	m2			
34	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Položka pořadí 33 : 623,20000	m2			
35	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Položka pořadí 33 : 623,20000*0,1	m3			
36	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pod herní plochou : 6,243*6,278 6,243*(3,411+3,973) vyrovnání ter. : 2,65*1,05 odkop pod trávníkem : (345,93+3,9)*0,574 3,038*12,05	m3			
37	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zákl.patky oplocení : A+M : 0,42*0,42*0,45*39 B : 0,42*0,42*0,45*19 volejbalové sloupky : 0,8*0,8*0,65*2*2 pro slunolamy : 0,35*0,35*0,45*6	m3			

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,42*0,53*0,45*6 zákl.pás schodiště : 1,5*0,42*0,45 1,82*0,57*0,45 odkop pro lože palisád z PD : (2,1+11,48+16,57)*0,35 pro obruby u vstupu : (0,7+0,6)*0,25*0,25				
38	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny podezdívky : 69,1*0,15 69,1*0,15 12,25*0,25 12,25*0,14	m3			
39	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním schodiště : 1,24*1,5	m3			
40	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm Položka pořadí 25 : 4,00000	kus			
41	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním z PD : 624,0+206	m2			
42	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Položka pořadí 41 : 830,00000	m2			
43	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Položka pořadí 34 : 623,20000*0,1 Položka pořadí 36 : 325,48469 Položka pořadí 37 : 18,58389 Položka pořadí 38 : 25,50750*-1 Položka pořadí 39 : 1,86000*-1	m3			
44	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 43 : 379,02108	m3			
45	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Položka pořadí 44 : 379,02108*10	m3			
46	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Položka pořadí 44 : 379,02108	m3			
47	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 46 : 379,02108	m3			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
48	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou hřiště : 2*250,8 272,46	m2			
49	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného lavičky : 0,7*0,3*0,1*2*6 odp.koš : 0,45*0,45*0,1*3	m3			
50	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 zákl.pás schodiště : 1,5*0,42*1,08 1,82*0,57*0,75	m3			
51	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2*(1,5+0,42)*0,43*1,1 2*(1,82+0,57)*0,3*1,1				
52	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
		Položka pořadí 51 : 3,39372				
53	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3			
		A+M : 0,42*0,42*0,75*39 B : 0,42*0,42*0,75*19 volejbalové sloupky : 0,8*0,8*1,0*2*2 pro slunolamy : 0,35*0,35*1,05*6 0,42*0,53*1,05*6 lavičky : 0,7*0,3*0,3*2*6 odp.koše : 0,45*0,45*0,2*3				
54	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2			
		A+M+B : 4*0,42*0,30*1,1*58 volejbalové sloupky : 4*0,8*0,35*1,1*4 pro slunolamy : 4*0,35*0,4*1,1*6 2*(0,42+0,53)*0,4*1,1*6 lavičky : 2*(0,7+0,3)*0,5*1,1*12 odp.koše : 4*0,45*0,4*1,1*3				
55	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
		Položka pořadí 54 : 61,37120				
56	275361921RT1	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t			
		0,8*0,8*4*1,1*0,0014				
57	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus			
		A+M : 39 B : 19 volejbalové sloupky : 4				
58	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2			
		schodiště : 1,74*1,03				
59	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t			
		33,0*0,00061*1,1				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
60	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2			
		dozdívka podezdívky : 3,0*0,47				
61	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t			
		18,5*0,00061*1,1*1,41				
Díl: 43		Schodiště				
62	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
		2,35*1,5				
63	271531112R00	Poštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3			
		Položka pořadí 62 : 3,52500*0,1				
64	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3			
		0,533*1,5				

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
65	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 2,4*1,5*2*1,25*0,00444	t			
66	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 0,85*1,5*1,1	m2			
67	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění Položka pořadí 66 : 1,40250	m2			
68	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení 0,55*2*1,1	m2			
69	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění Položka pořadí 68 : 1,21000	m2			
70	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2 3,53*1,5	m2			
71	632430111R00	Kamen. koberec venkov. křemičité oblázky, tl.10 mm Položka pořadí 70 : 5,29500	m2			
Díl: 46		Zpevněné plochy				
72	916561111RT9	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm A : 2*(22,0+11,5) B : 2*(22,0+11,5)-6,0-5,5 M : 2*23,9 vstup : 1,3	m			
73	916561111R09	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou B : 6,0+5,5	m			
74	59217331R	Obrubník beton. 1000/50/300 mm šedý Položka pořadí 73 : 11,50000*1,05	kus			
75	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm vstup : 2*5,444 hřiště B : 6,105	m			
76	592284840R	Palisáda 120/165/600 - 3/60 přírodní vstup : 2*5,444/0,165*1,02 hřiště B : 6,105/0,165*1,02	kus			
77	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm hřiště B-dl.1000 : 7,755 hřiště B-dl.1200 : 2,1+11,48+2,64 schodiště : 2,64	m			
78	59228488R	Palisáda 120/165/1000 - 3/100 přírodní hřiště B-dl.1000 : 7,755/0,165*1,02	kus			
79	59228492R	Palisáda 120/165/1200 - 3/120 přírodní hřiště B-dl.1200 : (2,1+11,48+2,64)/0,165*1,02 schodiště : 2,64/0,165*1,02	kus			
80	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 Položka pořadí 72 : 171,60000*0,021 Položka pořadí 73 : 11,50000*0,021 Položka pořadí 75 : 16,99308*0,052	m3			

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 77 : 26,61500*0,014				
81	274351215R09	Bednění stěn základových pasů - zřízení, lože pro obruby	m2			
		obruby : 2*0,3*1,1*171,60 2*0,3*1,1*11,50 palisády : 2*0,4*1,1*16,993 2*0,4*1,1*26,615				
82	274351216R09	Bednění stěn základových pasů - odstranění, lože pro obruby	m2			
		Položka pořadí 81 : 159,22104				
83	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm, drenážní vrstva	m2			
		u podezdívek-z PD : 48,55				
84	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2			
		Položka pořadí 83 : 48,55000				
85	69366056R	Geotextilie 350 g/m2	m2			
		Položka pořadí 83 : 48,55000*1,15				
86	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2			
		Položka pořadí 83 : 48,55000				
Díl: 48		Beach volejbalové hřiště				
87	564211111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm, lože	m2			
		hřiště A : 22,0*11,4 hřiště B : 22,0*11,4				
88	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm, drenážní vrstva	m2			
		Položka pořadí 87 : 501,60000				
89	451561111R01	Podklad z kam. drobného drceného tl.50 mm, fr.0-4 mm	m2			
		Položka pořadí 87 : 501,60000				
90	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2			
		Položka pořadí 87 : 501,60000				
91	69366057R	Geotextilie 400 g/m2	m2			
		Položka pořadí 87 : 501,60000*1,15				
92	589116112Vmv	Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých, zřízení vrstvy tl.300	m2			
		Položka pořadí 87 : 501,60000				
93	58337310aT	Písek křemičitý frakce 0-4 tř.-jemný, pro beach volejbal (1m3/1,5t)	t			
		hřiště A : 22,0*11,4*0,3*1,5 hřiště B : 22,0*11,4*0,3*1,5				
Díl: 5		Komunikace				
94	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m			
		Položka pořadí 9 : 2,25000				
95	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlvkou	m			
		Položka pořadí 94 : 2,25000				

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
96	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 vstup : 2,25	m2			
97	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 Položka pořadí 96 : 2,25000	m2			
98	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm Položka pořadí 96 : 2,25000	m2			
99	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm Položka pořadí 96 : 2,25000	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
100	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu podezdívky : (69,5-2,0)*1,22 69,7*0,60 12,45*0,93 12,65*0,90	m2			
101	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Položka pořadí 100 : 147,13350	m2			
102	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná Položka pořadí 100 : 147,13350	m2			
Díl: 90		Oplocení				
103	14470131Ra	Sloupek tr.114,3x3,6 mm L 5000 s plotnou pro mantinel , vč.povrch. úpravy dl.5,0 m : 58	m			
104	14470131Rb	Sloupek tr.114,3x3,6 mm L 5350 s plotnou pro mantinel , vč.povrch. úpravy dl.5,35 : 2	m			
105	14470131Rc	Sloupek tr.114,3x3,6 mm L 5850 s plotnou pro mantinel , vč.povrch. úpravy dl.5,85 : 6	m			
106	55342318R	Vodorovné ztužení 60x60x4 mm, vč.povrch. úpravy	m			
107	55342604b	Brána k oplocení 1kř. -1,2x2,0 m+FAB, vč.povrch. úpravy	kus			
108	55342604a	Brána k oplocení 2kř. -1,9x2,34 m+FAB, vč.povrch. úpravy	kus			
109	762134122RT2	D+M mantinelu , fošny hobl. 4 cm na sraz, v.1m, modřín, impregnace olejem oplocení : (67,2*2+47,6)*1,0	m2			
110	76799999R0y	Pozink.svař.pletivo v.1m, včetně příslušenství a kotvení oplocení : (67,2*2+47,6)*1,0	m			
111	76799999R0x	D+M záchytné sítě PP 45x45, včetně příslušenství a kotvení oplocení : (67,2*2+47,6)*2,0	m2			
112	338171122R02	Osazení sloupků plot.ocel. do 6,0 m, zálivka kotevních otvorů dl.5,0 m : 58	kus			

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dl.5,35 : 2				
		dl.5,85 : 6				
113	338171123R01	Montáž vodorovného ztužení	m			
114	767914130R01	Montáž oplocení ze svař. plátiva H do 2,0 m	m			
Položka pořadí 110 : 182,00000						
115	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus			
116	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus			
117	338999R0v	Spojovací a kotevní materiál, upínací prvky pro vybavení	soubor			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
118	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m oplocení : (67,2*2+47,6)	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
119	998227111R00	Přesun hmot, sportovní povrchy	t			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
120	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., Primer G	m2			
Položka pořadí 100 : 147,13350						
121	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
Položka pořadí 120 : 147,13350						
122	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Díl: 720 Zdravotnětechnické instalace						
123	7200001	drenážní potrubí PVC DN80 - děrovaná	bm			
124	7200002	drenážní potrubí PVC DN125 - děrovaná	bm			
125	7200003	redukce-DRX DN100/80 (pro drenážní potrubí)	ks			
126	7200004	redukce-DRX DN125/100 (pro drenážní potrubí)	ks			
127	7200005	potrubí PVC DN125	bm			
128	7200006	T-kus pro drenážní potrubí PVC DN125/125	ks			
129	7200007	odbočka PVC DN125/125 - 45°	ks			
130	7200008	drenážní šachtové dno bez lapače písku - DN300/125	ks			
131	7200009	drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN300/125	ks			
132	7200010	prodloužení drenážní šachty - dl. 1,0m	ks			
133	7200011	poklop pro drenážní šachtu DN300 - pochozí; včetně roznášecího prstence	ks			
134	7200012	zkouška těsnosti potrubí - plnostěného	ks			
135	7200013	výkop rýhy pro kanalizační potrubí, STROJNĚ	m3			
136	7200014	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm	m3			
137	7200015	zához výkopu potrubí vytěženou zemínou, MECHANIZACE	m3			
138	7200016	hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050	m2			
139	7200017	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí	m3			
140	7200018	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí	m2			
141	7200019	výkop jámy pro vsakovací těleso, STROJNĚ	m3			
142	7200020	akumulační box 1000x500mm; v=400mm	ks			

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
143	7200021	spojka pro akumulční box	ks			
144	7200022	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso	m2			
145	7200023	zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou	m3			
146	7200024	hutnění zásypu vsaku, dle ČSN 733050	m2			
147	7200025	odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku	m3			
148	7200026	montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po	ks			
149	7200027	dokumentace skutečného provedení	ks			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
150	767914130R00	Montáž oplacení rámového H do 2,0 m	m			
151	55342443	Plotový panel s výplní - výška 1500 mm, š. 1000 mm, vč.povrchové úpravy	kus			
152	767914830R0c	Kotevní a montážní materiál, úchyty plot.výplní	soubor			
153	767162210R00	D+M zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg, T 60/60/7, L 60/60/7, jekl 80/40/4, pl. 10, žárově zinkováno	m			
154	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm 0,25*6+0,1*8	m			
155	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule 3*4	kus			
156	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 799		Ostatní				
157	76799997Ry2	Montáž volejbalových sloupků kotvení do základů, vč.úpravy pro zemní pouzdra	soubor			
158	767004b	Volejbalové sloupky s úchyty pro síť, kotevní háky naviják, víčka	soubor			
159	767009w	Volejbalová síť	soubor			
160	589651121R09	Lajnování sportovních ploch- beach volejbal	sada			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
161	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
162	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
163	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
164	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
165	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
166	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
167	979990123R00	Poplatek za skládku suti - vláknocement. výr.	t			
168	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t			
169	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, kovové prvky	t			
170	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
171	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
172	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
173	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
174	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal
O:	01.1	Hřiště-I.etapa
R:	11051	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
175	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
176	VRN5	Provoz investora	Soubor			
177	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání