

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č. 14 - Blok Molochov čp. 84

Objekt:

01 - Oprava bytu č. 14

KSO:

Místo: Milady Horákové 84/851, Praha 7, Bubeneč, 170 00

CC-CZ:

Datum: 11, 3, 2022

Zadavatel:

Úřad m.č. Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KRASOSTAV, s.r.o.

IČ:

07207077

DIČ:

CZ07207077

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

IČ:

241 61 683

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

1 862 263,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 862 263,60	15,00%	279 339,54

Cena s DPH

v CZK

2 141 603,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č. 14 - Blok Molochoy čp. 84

Objekt:

01 - Oprava bytu č. 14

Místo: Milady Horákové 84/851, Praha 7, Bubeneč, 170 00

Datum: 11, 3, 2022

Zadavatel: Úřad m.č. Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Uchazeč: KRASOSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 862 263,60

HSV - Práce a dodávky HSV

250 767,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 821,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 667,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 883,07

997 - Přesun sutě

51 244,56

998 - Přesun hmot

3 150,55

PSV - Práce a dodávky PSV

1 498 996,38

712 - Povlakové krytiny

3 021,24

713 - Izolace tepelné

21,45

714 - Akustická a protiotřesová opatření

2 787,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 212,14

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

40 553,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 407,12

731 - Ústřední vytápění - kotelny

4 259,20

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 385,94
734 - Ústřední vytápění - armatury	19 334,94
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	38 817,96
741 - Elektroinstalace - silnoproud	222 173,46
742 - Elektroinstalace - slaboproud	58 907,90
762 - Konstrukce tesařské	10 623,35
763 - Konstrukce suché výstavby	2 430,00
764 - Konstrukce klempířské	51 937,72
766 - Konstrukce truhlářské	461 981,55
767 - Konstrukce zámečnické	58 200,83
771 - Podlahy z dlaždic	97 651,62
775 - Podlahy skládané	214 135,18
776 - Podlahy povlakové	271,62
781 - Dokončovací práce - obklady	69 662,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 854,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	76 297,65
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 068,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	50 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č. 14 - Blok Molochov čp. 84

Objekt:

01 - Oprava bytu č. 14

Místo:

Milady Horákové 84/851, Praha 7, Bubeneč, 170 00

Datum:

11, 3, 2022

Zadavatel:

Úřad m.č. Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

Uchazeč:

KRASOSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 862 263,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

250 767,22

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 821,79

1	K	340271031	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 125 mm	m2	2,227	802,55	1 787,28	
	VV		"nové dozdívky" 0,6*1,35+0,39*1,35+0,2*0,2*2		1,417			
	VV		"dozdívka u výtahu" 0,6*1,35		0,810			
	VV		Součet		2,227			
2	K	346244351	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na M 5	m2	1,680	615,78	1 034,51	
	VV		"obezdění vany S3" 1,7*0,7+0,7*0,7		1,680			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 667,25

3	K	611321135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	121,050	185,00	22 394,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		původní povrchy					
	VV		121,05		121,050			
	VV		Součet		121,050			
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,540	309,21	166,97	
	VV		"OB2.2" 0,75*0,72		0,540			
5	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	310,989	309,21	96 160,91	

VV "původní povrchy" 310,449 310,449
 VV "OB2.2" 0,75*0,72 0,540
 VV **Součet** **310,989**

6	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	5,348	156,20	835,36	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

VV "Fx" 2,165*2,47 5,348

7	K	622R01	Penetrační nátěr vnějších stěn - specifikace dle PD	m2	5,348	59,60	318,74	
---	---	--------	---	----	-------	-------	--------	--

VV "Fx" 2,165*2,47 5,348

8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	27,941	64,10	1 791,02	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

VV "Fv, v. 1840 m"
 (0,89*2+1,645+0,3+2,085+0,28+0,115+2,075+0,45+1,95+1,0+2,33+3,75+0,77+0,975+2,14+0,55)*1,84 40,839

VV "otvory" -0,87*1,29-2,13*1,68-0,66*1,84-0,8*1,84-3,75*1,6-0,78*1,84-2,14*1,6 -18,246

VV "Fx" 2,165*2,47 5,348

VV **Součet** **27,941**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 883,07

9	K	900R001	Dodávka a montáž nové střešní vpusti na terase vč. krytu a napojení izolace	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
10	K	900R002	Pročištění vpusti na lodžii	kus	1,000	235,00	235,00	
11	K	900R003	Provedení repasse mřížky vpusti na lodžii	kus	1,000	850,00	850,00	
12	K	900R004	Provedení nátěru dešťového svodu	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	
13	K	900R005	Provedení repasse provětrání 200*200 mm	kus	1,000	845,00	845,00	
14	K	900R006	Provedení repasse mřížek 120*120 mm	kus	2,000	459,00	918,00	
15	K	900R007	Provedení repasse mřížek 200*220 mm	kus	1,000		0,00	
16	K	900R008	Dodávka a montáž nerezových revizních dvířek 150*150 mm	kus	4,000	1 080,00	4 320,00	
17	K	900R009	Dodávka a montáž nové vpusti na terase 300*300 mm	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	
18	K	900R010	Zpětné osazení repasovaných dvířek 400/300 mm	kus	1,000	241,00	241,00	
19	K	900R012	Provedení repasse mocelových dvířek 210/350 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
20	K	900R013	Demontáž stávajících garnyží	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
21	K	900R014	Demontáž původní OSB desky u dveří	soubor	1,000	460,00	460,00	
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	287,000	56,23	16 138,01	

23	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	24,000	255,00	6 120,00	CS ÚRS 2021 02
24	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	12,000	354,00	4 248,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	143,090	125,20	17 914,87	
VV			"plochy místností - viz tab. místností"		143,090			
			13,58+2,85+9,36+1,33+0,88+3,11+1,0+3,47+7,74+22,17+22,81					
			+24,94+3,1+4,71+22,04					
26	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	35,000	44,50	1 557,50	
VV			"sanace atiky - po 300 mm" (3,9+6,6)/0,3		35,000			
VV			Součet		35,000			
27	K	953R01	Ocelové trny na trhliny v atice zapuštěné do zdiva - specifikace dle PD	kus	35,000	160,00	5 600,00	
VV			"sanace atiky - po 300 mm" (3,9+6,6)/0,3		35,000			
VV			Součet		35,000			
28	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,056	125,00	1 132,00	
VV			"přizdívka v kuchyni" 2,53*3,03		7,666			
VV			"obezdění vany, v. cca 0,7 m" 1,985*0,7		1,390			
VV			Součet		9,056			
29	K	972085391.R01	Vybourání otvorů v podhledu stropu pl do 1,5 m2	kus	3,000	339,90	1 019,70	
30	K	978035123	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	7,665	65,10	498,99	
VV			"pro sanaci atiky, terasa, č. m. 15" (3,9+6,6)*0,73		7,665			
D 997			Přesun sutě				51 244,56	
31	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	11,056	2 450,00	27 087,20	CS ÚRS 2021 02
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,056	295,00	3 261,52	
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	331,680	11,00	3 648,48	
VV			11,056*30 "Přepočtené koeficientem množství"		331,680			
VV			Součet		331,680			
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,056	1 560,00	17 247,36	

D		998	Přesun hmot				3 150,55	
35	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,703	1 850,00	3 150,55	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 498 996,38	
D		712	Povlakové krytiny				3 021,24	
36	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1,680	13,10	22,01	
VV		"voděvzdorná stěrka na obezdění vany S3" 1,7*0,7+0,7*0,7			1,680			
VV		Součet			1,680			
37	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	49 200,00	49,20	
VV		"0,35 kg/m2" 1,68*0,35/1000			0,001			
38	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,740	110,00	851,40	
VV		"Dls, č. m. 9" 7,74			7,740			
39	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	9,021	152,00	1 371,19	
VV		7,74*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			9,021			
40	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	7,740	55,00	425,70	
VV		"Dls, č. m. 9" 7,74			7,740			
41	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	8,940	21,00	187,74	
VV		7,74*1,155 "Přepočtené koeficientem množství			8,940			
42	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,057	1 300,00	74,10	
43	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,057	700,00	39,90	
D		713	Izolace tepelné				21,45	
44	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	1,000	21,45	21,45	CS ÚRS 2021 02
VV		"č. m. 6 - odstranění podhledu z polystyrenu" 1			1,000			
D		714	Akustická a protiotřesová opatření				2 787,24	
45	K	714R01	Dodávka a montáž nového akustického obkladu dveří D1 - specifikace dle PD	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
VV		1			1,000			

46	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	0,020	1 230,00	24,60	
47	K	998714181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	632,00	12,64	

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 212,14

48	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	7,000	43,00	301,00	CS ÚRS 2021 02
49	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: _x000d_

Splašková kanalizace - hrdlové plastové potrubí PP-HT pro vnitřní rozvody kanalizace včetně tvarovek, upevňovacích objímk, ochranná izolace tl.5mm

50	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	465,00	1 395,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce: _x000d_

Splašková kanalizace - hrdlové plastové potrubí PP-HT pro vnitřní rozvody kanalizace včetně tvarovek, upevňovacích objímk, ochranná izolace tl.5mm

51	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce: _x000d_

Splašková kanalizace - hrdlové plastové potrubí PP-HT pro vnitřní rozvody kanalizace včetně tvarovek, upevňovacích objímk, ochranná izolace tl.5mm

52	K	721226513.R01	Podomítková vodní zápachová uzávěrka ZU1 se zpětnou armaturou pro 2 napojení DN50 typ HL4000.0+HL4000.2	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	
53	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	2,000	84,20	168,40	CS ÚRS 2021 02
54	M	55161830.R01	Zápachová uzávěrka ZU2 pro umyvadlo a pračku typ HL133	kus	1,000	670,00	670,00	
55	M	55161830.R02	Zápachová uzávěrka ZU3 pro dřez a myčku nádobí typ HL126/50	kus	1,000	710,00	710,00	
56	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	7,000	22,50	157,50	CS ÚRS 2021 02
57	K	721R001	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci objektu	kus	5,000	920,00	4 600,00	
58	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,008	760,00	6,08	CS ÚRS 2021 02
59	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	520,00	4,16	CS ÚRS 2021 02

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

40 553,40

60	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	16,000	65,30	1 044,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

61	K	722174022.R01	Rozvody studené vody - svařované plastové vodovodní potrubí SDR9 PN22 DN15	m	3,000	468,00	1 404,00	
P			Poznámka k položce: _x000d_ Rozvody studené vody - svařované plastové vodovodní potrubí typ PP-RCT EVO S4/SDR9 PN22, vč. tvarovek, upevnění _x000d_					
62	K	722174022.R02	Rozvody studené vody - svařované plastové vodovodní potrubí SDR9 PN22 DN20	m	13,000	500,00	6 500,00	
P			Poznámka k položce: _x000d_ Rozvody studené vody - svařované plastové vodovodní potrubí typ PP-RCT EVO S4/SDR9 PN22, vč. tvarovek, upevnění _x000d_					
63	K	722174022.R03	Rozvody teplé vody - svařované plastové vodovodní potrubí SDR 7,4 PN 28 DN15	m	3,000	490,00	1 470,00	
P			Poznámka k položce: _x000d_ Rozvody teplé vody - svařované plastové vodovodní potrubí SDR 7,4 PN 28, vč. tvarovek, upevnění					
64	K	722174022.R04	Rozvody teplé vody - svařované plastové vodovodní potrubí SDR 7,4 PN 28 DN20	m	13,000	535,00	6 955,00	
P			Poznámka k položce: _x000d_ Rozvody teplé vody - svařované plastové vodovodní potrubí SDR 7,4 PN 28, vč. tvarovek, upevnění					
65	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	16,000	64,20	1 027,20	CS ÚRS 2021 02
66	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	16,000	72,10	1 153,60	CS ÚRS 2021 02
67	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	12,000	355,00	4 260,00	CS ÚRS 2021 02
68	K	722230102.R01	Uzavírací ventil z mosazi UV DN 20	kus	4,000	464,20	1 856,80	
69	K	722230102.R02	Rohový uzavírací ventil se sítkem RV15	kus	4,000	464,20	1 856,80	
70	K	722230102.R03	Kombinovaný rohový uzavírací ventil KRV15	kus	1,000	790,00	790,00	
71	K	722230102.R04	Výtokový pračkový ventil VV DN15/20 se zpětnou klapkou a PO ventilem	kus	3,000	790,00	2 370,00	
72	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	32,000	145,00	4 640,00	CS ÚRS 2021 02
73	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	32,000	43,60	1 395,20	CS ÚRS 2021 02
74	K	722R001	Napojení na stávající vodovodní rozvody objektu	kus	4,000	940,00	3 760,00	
75	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,056	720,00	40,32	CS ÚRS 2021 02
76	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,056	530,00	29,68	CS ÚRS 2021 02

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 407,12

77	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	190,00	190,00	
VV			"S1" 1		1,000			
78	K	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	5 840,00	5 840,00	
VV			"S1" 1		1,000			
79	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	150,00	300,00	
VV			"S2, S4" 2		2,000			
80	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 120,00	4 120,00	
P			Poznámka k položce: _x000d_ Keramické umyvadlo 650x480 mm s přepadem, nerezový sifon, výpust CLICK CLACK (S4)					
VV			"S4" 1		1,000			
81	K	725211705.R01	Opětovně osazené stávající rohové umyvadlo do původní pozice (po chemickém očištění), nový nerezový sifon, výpust CLICK CLACK (S2)	soubor	1,000	2 254,00	2 254,00	
VV			"S2" 1		1,000			
82	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	180,00	180,00	
VV			"S3" 1		1,000			
83	K	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzavěrkou délka 1700 mm	soubor	1,000	4 550,00	4 550,00	
VV			"S3" 1		1,000			
84	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,057	2 120,00	120,84	
85	K	725610810	Demontáž sporáků	soubor	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2021 02
86	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	45,00	45,00	
VV			"S3" 1		1,000			
87	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	90,20	180,40	
VV			"S2, S4" 2		2,000			
88	K	725822611.R01	Baterie umyvadlová stojánková kohoutková bez výpusti	soubor	2,000	954,00	1 908,00	
VV			"S2" 1		1,000			
VV			"S4" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
89	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	
P			Poznámka k položce: _x000d_ Vanová nástěnná kohoutková baterie, pevný držák, hadice 150 cm, růžice, (S1)					

VV			"S3" 1	1,000			
90	K	725R01	Chemické očištění stávajícího umyvadla - specifikace dle PD	kus	1,000	2 254,00	2 254,00

VV			"S2" 1	1,000			
91	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,109	800,00	87,20
92	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,109	520,00	56,68

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

4 259,20

93	K	731391814.R01	Vypouštění vody z otopných soustav	soubor	1,000	935,20	935,20
94	K	731391814.R02	Napuštění vody do otopného systému vč. potrubí	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00
95	K	731391814.R03	Vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	51,000	44,00	2 244,00

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4 385,94

96	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	6,000	485,32	2 911,92	CS ÚRS 2021 02
97	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	2,000	523,00	1 046,00	CS ÚRS 2021 02
98	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
99	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	3,000	73,10	219,30	CS ÚRS 2021 02
100	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,004	1 500,00	6,00	CS ÚRS 2021 02
101	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	680,00	2,72	CS ÚRS 2021 02

D 734

Ústřední vytápění - armatury

19 334,94

102	K	734.R01	Armatura připojovací rohová G 1/2	kus	6,000	800,00	4 800,00	
103	K	734.R02	Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládáním	kus	9,000	320,00	2 880,00	
104	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	7,000	40,20	281,40	CS ÚRS 2021 02
105	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	18,000	93,50	1 683,00	CS ÚRS 2021 02
106	K	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	7,000	222,00	1 554,00	CS ÚRS 2021 02
107	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000	295,00	1 770,00	CS ÚRS 2021 02

108	K	734221535	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
109	K	734221686	Termostatická hlavice PN 10 do 110°C otopných těles	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
110	K	734261403.R02	Radiátorová přípojovací armatura pro připojení otopných žebříků se středovým připojením, vč. termostatické hlavice - přímá	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
111	K	734261403.R01	Armatura přípojovací rohová G 3/8	kus	1,000	765,00	765,00	
112	K	734261403.R03	Radiátorová přípojovací armatura pro připojení otopných žebříků se středovým připojením, vč. termostatické hlavice - rohová	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
113	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	1 100,00	20,90	CS ÚRS 2021 02
114	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	560,00	10,64	CS ÚRS 2021 02

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

38 817,96

115	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	51,000	41,00	2 091,00	CS ÚRS 2021 02
116	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	51,000	490,00	24 990,00	CS ÚRS 2021 02

VV zpětná montáž otopných těles článkových

VV 51 51,000

VV Součet 51,000

117	K	735164231.R01	Otopné těleso trubkové výška/délka 900/450 mm	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	
118	K	735164252.R01	Otopné těleso trubkové výška/délka 1215/600 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
119	K	735211813	Demontáž registru trubkového žebrovaného 76/156 délka do 3 m třípramenný	kus	2,000	223,00	446,00	CS ÚRS 2021 02
120	K	735511135.R01	Svěrné šroubení pro měděné trubky vč. opěrného pouzdra rad. armatury DN 10 pro potrubí ø 15 x 1	kus	2,000	130,00	260,00	
121	K	735511135.R02	Svěrné šroubení pro měděné trubky vč. opěrného pouzdra rad. armatury DN 15 pro potrubí ø 15 x 1	kus	12,000	230,00	2 760,00	
122	K	735511135.R03	Svěrné šroubení pro měděné trubky vč. opěrného pouzdra rad. armatury DN 15 pro potrubí ø 18 x 1	kus	4,000	365,00	1 460,00	
123	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,114	1 320,00	150,48	CS ÚRS 2021 02
124	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,114	1 320,00	150,48	CS ÚRS 2021 02

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

222 173,46

125	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	150,000	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
126	M	34141026	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2</i>	m	86,250	12,90	1 112,63	CS ÚRS 2021 02
VV		75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			86,250			
127	M	34141027	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2</i>	m	86,250	20,80	1 794,00	CS ÚRS 2021 02
VV		75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			86,250			
128	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	400,000	33,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
129	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	m	460,000	18,80	8 648,00	CS ÚRS 2021 02
VV		400*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			460,000			
130	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 02
131	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	m	460,000	30,50	14 030,00	CS ÚRS 2021 02
VV		400*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			460,000			
132	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
133	M	34111090	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	m	57,500	47,50	2 731,25	CS ÚRS 2021 02
VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			57,500			
134	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
135	M	34111094	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2</i>	m	23,000	48,30	1 110,90	CS ÚRS 2021 02
VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			23,000			
136	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	48,00	480,00	CS ÚRS 2021 02
137	M	34111100	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2</i>	m	11,500	122,00	1 403,00	CS ÚRS 2021 02
VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			11,500			
138	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žila 2x16 až 25 mm2, 3x16 až 35 mm2 uložený pod omítku	m	500,000	14,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
139	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	155,000	7,00	1 085,00	CS ÚRS 2021 02
140	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2021 02

141	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
142	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: _x000d_
včetně vypracování revizní zprávy _x000d_

143	K	741R001	Dodávka a montáž - A - žárovkové svítidlo 1x60W	kus	10,000	5 512,00	55 120,00	
144	K	741R002	Dodávka a montáž - B - žárovkové svítidlo nástěnné 1x60W	kus	2,000	5 512,00	11 024,00	
145	K	741R003	Dodávka a montáž - C - lustrové svítidlo 5x60W	kus	3,000	10 955,00	32 865,00	
146	K	741R004	Dodávka a montáž - D - žárovkové svítidlo 1x60W IP54	kus	1,000	625,00	625,00	
147	K	741R005	Dodávka a montáž - vypínač jednopólový 230V 10A	kus	5,000	192,20	961,00	
148	K	741R006	Dodávka a montáž - vypínač střídavý 230V 10A	kus	6,000	202,20	1 213,20	
149	K	741R007	Dodávka a montáž - vypínač střídavý dvojité 230V 10A	kus	4,000	375,10	1 500,40	
150	K	741R008	Dodávka a montáž - vypínač křížový 230V 10A	kus	2,000	270,00	540,00	
151	K	741R009	Dodávka a montáž - vypínač sériový 230V 10A	kus	3,000	239,90	719,70	
152	K	741R010	Dodávka a montáž - tlačítko 230V 10A	kus	1,000	207,40	207,40	
153	K	741R011	Dodávka a montáž - zásuvka jednonásobná 230V 16A	kus	11,000	207,80	2 285,80	
154	K	741R012	Dodávka a montáž - zásuvka dvounásobná 230V 16A	kus	20,000	248,50	4 970,00	
155	K	741R013	Dodávka a montáž - rozvaděč RS 1 - Vybavení viz samostatný výkres „schéma rozvaděče RS1“	kus	1,000	24 206,00	24 206,00	
156	K	741R014	Dodávka a montáž - rozvodná krabice s věnečkem	kus	13,000	129,60	1 684,80	
157	K	741R015	Dodávka a montáž - krabice přístrojová	kus	52,000	63,14	3 283,28	
158	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,473	4 200,00	1 986,60	CS ÚRS 2021 02
159	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,473	500,00	236,50	CS ÚRS 2021 02

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

58 907,90

160	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	434,000	45,00	19 530,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

161	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	441,000	5,50	2 425,50	CS ÚRS 2021 02
VV		420*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			441,000			
162	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	14,700	7,80	114,66	CS ÚRS 2021 02
VV		14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			14,700			
163	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	425,000	20,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 02
164	M	34121002.R01	kabel UTP, Cat. 5E	m	492,000	12,20	6 002,40	
VV		410*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			492,000			
165	M	34121002.R02	kabel koaxiální H125	m	18,000	12,10	217,80	
VV		15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			18,000			
166	K	742R001	Dodávka a montáž - krabice přístrojová pod omítku	kus	16,000	63,14	1 010,24	
167	K	742R002	Dodávka a montáž - rozvaděč kompletní	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
168	K	742R003	Dodávka a montáž - zásuvka RJ45, cat.5E na DIN-lištu	kus	16,000	303,50	4 856,00	
169	K	742R004	Dodávka a montáž - měření metalických portů	kus	16,000	300,00	4 800,00	
170	K	742R005	Dodávka a montáž - domácí telefon, kompatibilní se stávajícím systémem	kus	1,000	930,00	930,00	
171	K	742R006	Dodávka a montáž - domovní zvonek	kus	1,000	930,00	930,00	
172	K	742R007	Dodávka a montáž - dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
173	K	742R008	drobný instalační materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
174	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,179	4 200,00	751,80	CS ÚRS 2021 02
175	K	998742181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 prováděný bez použití mechanizace	t	0,179	500,00	89,50	CS ÚRS 2021 02

D 762

Konstrukce tesařské

10 623,35

176	K	762521922	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000	145,00	870,00	CS ÚRS 2021 02
177	K	762521923	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	kus	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2021 02
178	K	762522917	Montáž doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 02
179	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,077	6 250,00	481,25	CS ÚRS 2021 02
VV		0,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,077			
180	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	1,560	2 250,00	3 510,00	
VV		"Z5" 10,4*0,15			1,560			

181	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,031	25 200,00	781,20	
VV		"Z5, nová dubová prkna na konzolách" 10,4*0,15*0,02			0,031			
182	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	0,007	28 600,00	200,20	
VV		"Z5, dřevěné hranoly" 0,09*0,04*0,15*13			0,007			
183	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	1,560	1 650,00	2 574,00	CS ÚRS 2021 02
184	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,029	1 650,00	47,85	
185	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	650,00	18,85	
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 430,00	
186	K	763132985	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	3,000	810,00	2 430,00	CS ÚRS 2021 02
D		764	Konstrukce klempířské				51 937,72	
187	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	15,830	205,00	3 245,15	
VV		"K1-K4" 1,645+3,685+6,6+3,9			15,830			
188	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	5,890	95,00	559,55	
VV		"K5-K6" 3,75+2,14			5,890			
189	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	37,100	95,00	3 524,50	
VV		"K7-K8" 25,5+11,6			37,100			
190	K	764234403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	6,600	900,00	5 940,00	
VV		"K3" 6,6			6,600			
191	K	764234404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	5,545	1 000,00	5 545,00	
VV		"K1, K4" 1,645+3,9			5,545			
192	K	764234405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	3,685	1 189,00	4 381,47	
VV		"K2" 3,685			3,685			
193	K	764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	5,890	900,00	5 301,00	
VV		"K5, K6" 3,75+2,14			5,890			
194	K	764R01	Stěnová lišta - specifikace dle PD	m	37,100	623,00	23 113,30	
VV		"K7, K8" 25,5+11,6			37,100			
195	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,095	2 300,00	218,50	

196	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,095	1 150,00	109,25	
D		766	Konstrukce truhlářské				461 981,55	
197	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	11,000	165,00	1 815,00	
VV		"O1-11" 11			11,000			
198	K	766R06	Oprava oken jednoduchých otevíravých s doplněním těsnění - specifikace dle PD	m2	5,183	1 400,00	7 256,20	
VV		"O2, O6, O8, O9, O10, O11" 0,75*1,15+0,5*1,35+0,56*1,35+0,94*1,35+0,6*1,35*2			5,183			
199	K	766R07	Oprava oken dvojitých bez deštění, vč. balkonových dveří, s doplněním těsnění - specifikace dle PD	m2	28,344	1 734,23	49 155,02	
VV		"O1, O3, O4, O5, O7" 1,63*2,12+3,035*2,65+3,23*2,57+3,94*1,6+1,66*1,35			28,344			
200	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	7,000	800,00	5 600,00	
VV		"D3, D4, D5, D6, D11-D13" 7			7,000			
201	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	932,10	1 864,20	
VV		"D7, D9" 2			2,000			
202	K	766660111	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	983,00	983,00	
VV		"D2" 1			1,000			
203	K	766660112	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	983,00	1 966,00	
VV		"D8, D10" 1+1			2,000			
204	M	611R03	Kopie původních dveřních křídel - specifikace dle PD	m2	3,936	18 500,00	72 816,00	
VV		"D2" 1,1*2,08			2,288			
VV		"D3" 0,8*2,06			1,648			
VV		Součet			3,936			
205	M	611R03.1	Repasse původních dveřních křídel - specifikace dle PD	m2	21,313	12 250,00	261 084,25	
VV		"D1" 0,9*2,09			1,881			
VV		"D4" 0,65*2,09			1,359			
VV		"D5" 0,65*2,08			1,352			
VV		"D6" 0,65*2,08			1,352			
VV		"D7" 0,9*2,1			1,890			
VV		"D8" 1,5*2,1			3,150			
VV		"D9" 0,9*2,1			1,890			
VV		"D10" 1,6*2,4			3,840			
VV		"D11" 0,8*2,1			1,680			

VV			"D12" 0,7*2,09		1,463			
VV			"D13" 0,7*2,08		1,456			
VV			Součet		21,313			
206	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	105,00	315,00	
VV			"D2, D3, D6" 3		3,000			
207	M	54964110	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>205,22</i>	<i>615,66</i>	
208	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	171,00	684,00	
VV			"D5, D7, D8, D10" 4		4,000			
209	M	54914620	<i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 900,00</i>	<i>7 600,00</i>	
210	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	155,00	155,00	
VV			"D1" 1		1,000			
211	M	54924003	<i>zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	
212	K	766660732	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního přídatného zámku	kus	1,000	400,00	400,00	
VV			"D1" 1		1,000			
213	M	54924009	<i>vnitřní přídatný bezpečnostní zámek</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
214	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00	
VV			"D1" 1		1,000			
215	M	54914610	<i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
216	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	4,000	165,00	660,00	
VV			4		4,000			
217	M	61187181	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>190,00</i>	<i>380,00</i>	
VV			"D7, D9" 2		2,000			
218	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	
VV			"D11" 1		1,000			
219	M	61187141	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	
VV			"D12" 1		1,000			
220	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	2,000	160,00	320,00	
VV			2		2,000			
221	M	611R04	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1500mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>284,00</i>	<i>284,00</i>	
VV			"D8" 1		1,000			

222	M	611R05	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1600mm š 150mm	kus	1,000	284,00	284,00	
VV		"D10" 1			1,000			
223	K	766R01	Chemické očištění stávajícího parapetu - specifikace dle PD	m	8,370	141,90	1 187,70	
VV		"Pr" (2,13+2,3+3,94)			8,370			
224	K	766R02	Repase stávajících vnitřních zárubní - specifikace dle PD	m2	6,346	3 240,00	20 561,04	
VV		"D2-D13, š. zárubně 0,11 m" (1,1+2,08*2+1,4+2,96*2+0,65+2,08*2*3+0,9+2,1*2*4+1,5+1,6+2,4*2+0,8+0,7*2+2,09*2)*0,11			6,346			
225	K	766R08	Kompletní repase stávající vestavěné skříně - specifikace dle PD	kus	4,000	3 480,00	13 920,00	
VV		"T1, 460x1945x3060 mm" 1			1,000			
VV		"T2, 570x1735x3030 mm" 1			1,000			
VV		"T3, vstupní dveře skříně - 700/930 mm" 1			1,000			
VV		"T4, stávající dveře skříně - 710/2120 mm" 1			1,000			
VV		Součet			4,000			
226	K	766812840R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 2100 mm	kus	1,000	580,00	580,00	
VV		"Ku" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
227	K	766R09	Provedení kompletní repase prosklené stěny okolo D3 - specifikace dle PD	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	
228	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,424	1 150,00	487,60	
229	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,424	620,00	262,88	
D		767	Konstrukce zámečnické				58 200,83	
230	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg	m	8,045	240,00	1 930,80	
VV		"Z1x" 1,65			1,650			
VV		"Z4" 6,395			6,395			
VV		Součet			8,045			
231	M	631R03	Nové horizontální madlo kotvené pásovinou - specifikace dle PD	m	8,045	2 800,00	22 526,00	
232	K	767162114	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 3,0 do 4,0 m	kus	1,000	8 160,00	8 160,00	
VV		"Z2" 1			1,000			

233	M	55342103	<i>zábradlí hliníkové, 3,6x1,1m, výplň 2x bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo čirá folie, povrchová úprava komaxit</i>	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
234	K	767812812	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 2000 do 3500 mm ze zdi	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	
VV		"M1x"1			1,000			
235	K	767812813	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 3500 do 5000 mm ze zdi	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	
VV		"M2x" 1			1,000			
236	K	767R04	Oprava stávajícího madla - specifikace dle PD	m	1,650	1 650,00	2 722,50	
VV		"Z1" 1,65			1,650			
237	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,232	60,00	13,92	
VV		"RH" 0,595*0,39			0,232			
238	M	697R01	<i>Nová rohož GAPA kokos - specifikace dle PD</i>	m2	0,232	6 750,00	1 566,00	
239	K	767R02	Oprava stávajícího rámu rohožky - specifikace dle PD	m	1,970	258,00	508,26	
VV		0,595*2+0,39*2			1,970			
240	K	767R05	Oprava ocelových kotev pro truhlík - specifikace dle PD	m	1,950	545,00	1 062,75	
VV		"Z5" 13*0,15			1,950			
241	K	767R06	Demontáž trezoru - specifikace dle PD	m2	0,120	650,00	78,00	
VV		"Trz" 0,3*0,4			0,120			
242	K	767R07	Demontáž veškerých nepůvodních zámečnických prvků - specifikace dle PD	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	
VV		"Mx3" 1			1,000			
243	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,105	1 500,00	157,50	
244	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,105	620,00	65,10	

D 771

Podlahy z dlaždic

97 651,62

245	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	35,340	12,30	434,68	
VV		"P2x, místnosti č. 2,3,6,7,8,9,13,14"			27,600			
VV		2,85+9,36+3,11+1,0+3,47+3,1+4,71						
VV		"Dls" 7,74			7,740			
VV		Součet			35,340			
246	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	35,340	50,60	1 788,20	
VV		"P2x, místnosti č. 2,3,6,7,8,9,13,14"			27,600			
VV		2,85+9,36+3,11+1,0+3,47+3,1+4,71						
VV		"Dls" 7,74			7,740			

	VV		Součet			35,340		
247	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	27,600	262,00	7 231,20	
	VV		"P2x, místnosti č. 2,3,6,7,8,9,13,14" 2,85+9,36+3,11+1,0+3,47+3,1+4,71		27,600			
248	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	27,600	450,50	12 433,80	
	VV		"P2x, viz tab. místností" 2,85+9,36+3,11+1,0+3,47+3,1+4,71		27,600			
249	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	53,495	115,90	6 200,07	
	VV		"č. místností 2,3,6,7,8,13,14" 6,5+8,8+10,95+4,1+7,4+7,0+8,745		53,495			
250	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	196,149	78,00	15 299,62	
	VV		"č. místností 2,3,6,7,8,13,14" (6,5+8,8+10,95+4,1+7,4+7,0+8,745)/0,3		178,317			
	VV		178,317*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		196,149			
251	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	27,600	560,00	15 456,00	
	VV		"P2x, viz tab. místností" 2,85+9,36+3,11+1,0+3,47+3,1+4,71		27,600			
252	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	30,360	420,00	12 751,20	
	VV		27,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,360			
253	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,650	349,30	7 562,35	
	VV		"p2x, místnosti č. 3,6,7,8,14" 9,36+3,11+1,0+3,47+4,71		21,650			
254	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	31,990	22,30	713,38	
	VV		"P2 - místnost č. 5" 0,88		0,880			
	VV		"Dl1 - terasa" 22,04		22,040			
	VV		"Dlx - terasa" 1,33		1,330			
	VV		"Dls - terasa" 7,74		7,740			
	VV		Součet		31,990			
255	K	771R01	Odstranění nepůvodního nátěru - specifikace dle PD	m2	1,330	153,50	204,16	
	VV		"Dlx - terasa" 1,33		1,330			
256	K	771R02	Montáž nové mrazuvzdorné dlažby na terasu 600x600 mm - specifikace dle PD	m2	7,740	1 000,00	7 740,00	
	VV		"Dls" 7,74		7,740			
257	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm	m2	8,127	590,00	4 794,93	
	VV		7,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,127			

258	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,261	1 450,00	3 278,45	
259	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,261	780,00	1 763,58	
D 775 Podlahy skládané 214 135,18								
260	K	775510952	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000	532,00	3 192,00	CS ÚRS 2021 02
261	M	61192448	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída dub	m2	6,600	1 530,00	10 098,00	
VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					6,600			
262	K	775510953	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 1 do 2 m2	kus	3,000	935,00	2 805,00	CS ÚRS 2021 02
263	M	61192448	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída dub	m2	5,500	1 530,00	8 415,00	
VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					5,500			
264	K	775510954	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 2 do 4 m2	kus	69,583	1 485,00	103 330,76	
VV "P1, místnosti č. 1, 10, 11, 12, odhad 1/4 podlahové plochy" (13,58+22,17+22,81+24,94)/4/0,3					69,583			
265	M	61192448	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída dub	m2	22,963	1 530,00	35 133,39	
VV "P1, místnosti č. 1, 10, 11, 12, odhad 1/4 podlahové plochy" (13,58+22,17+22,81+24,94)/4					20,875			
VV 20,875*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					22,963			
266	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	83,500	231,55	19 334,43	
VV "P1" 13,58+22,17+22,81+24,94					83,500			
267	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	83,500	3,50	292,25	
VV "P1" 13,58+22,17+22,81+24,94					83,500			
268	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	83,500	160,00	13 360,00	
VV "P1" 13,58+22,17+22,81+24,94					83,500			
269	K	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	83,500	100,00	8 350,00	
VV "P1" 13,58+22,17+22,81+24,94					83,500			
270	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	83,500	28,10	2 346,35	
VV "P1" 13,58+22,17+22,81+24,94					83,500			
271	K	7755R01	Repasování původních podlahových lišt - specifikace dle PD	m	18,150	120,00	2 178,00	
VV "místnost č. 12, délka z dwg" 16,7+1,45					18,150			
272	K	7755R02	Dodávka a montáž nových podlahových lišt - specifikace dle PD	m	18,000	245,00	4 410,00	

VV			"předpoklad" 18		18,000			
VV			Součet		18,000			
273	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,500	1 200,00	600,00	
274	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,500	580,00	290,00	
D 776			Podlahy povlakové				271,62	
275	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	4,527	60,00	271,62	
VV			"P1x, 1/3 místnosti č. 1" 13,58/3		4,527			
D 781			Dokončovací práce - obklady				69 662,64	
276	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	36,617	6,20	227,03	
VV			"Ob2" (2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7		44,967			
VV			"otvory" -0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7		-8,350			
VV			Součet		36,617			
277	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	36,617	51,40	1 882,11	
VV			"Ob2" (2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7		44,967			
VV			"otvory" -0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7		-8,350			
VV			Součet		36,617			
278	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	36,617	450,50	16 495,96	
VV			"Ob2" (2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7		44,967			
VV			"otvory" -0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7		-8,350			
VV			Součet		36,617			
279	K	781471921	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 kladených do malty	kus	50,000	124,00	6 200,00	
VV			"Ob1, cca" 50		50,000			
280	K	781471113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 kladených do malty	m2	36,617	560,00	20 505,52	
VV			"Ob2" (2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7		44,967			

	VV		"otvory" -0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7		-8,350			
	VV		Součet		36,617			
281	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	46,351	420,00	19 467,42	
	VV		"Ob1" 2,0*0,92*3		5,520			
	VV		"Ob2"					
	VV		(2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7		44,967			
	VV		"otvory" -0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7		-8,350			
	VV		Součet		42,137			
	VV		42,137*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		46,351			
282	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	5,520	57,20	315,74	
	VV		"Ob1" 2,0*0,92*3		5,520			
283	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	14,000	59,20	828,80	CS ÚRS 2021 02
284	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	7,000	70,00	490,00	CS ÚRS 2021 02
285	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2021 02
286	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	5,520	24,00	132,48	
	VV		"Ob1" 2,0*0,92*3		5,520			
287	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,023	980,00	1 982,54	
288	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,023	480,00	971,04	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				19 854,23	
289	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	185,770	13,00	2 415,01	
	VV		"Dveře"					
	VV		2,09*2*3+0,9*3+2,08*2*4+1,1+1,4+2,96*2+0,65*3+2,1*2*4+1,5+1,6+2,4*2+0,8+0,7*2		69,150			
	VV		"Okna"					
	VV		(1,63*2+2,12*2+0,75*2+1,15*2+3,035*2+2,65*2+3,23*2+2,57*2+3,94*2+1,6*2)*2+0,5*2+1,35*2+1,66*2+1,35*2*5+0,56*2+0,94*2+0,6*2*2		116,620			
	VV		Součet		185,770			
290	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	195,059	1,30	253,58	
	VV		185,77*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		195,059			
291	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,070	55,40	59,28	

	VV		"Z1, Z1x, Z3" (2*3,14*0,015*1,65+2*3,14*0,015*0,015+2*3,14*0,015*4,0+2*3,14*0,015*0,015)*2		1,070			
292	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,109	11,52	12,78	
	VV		"Z1, Z1x, Z3" (2*3,14*0,015*1,65+2*3,14*0,015*0,015+2*3,14*0,015*4,0+2*3,14*0,015*0,015)*2		1,070			
	VV		"Z5, š. kotvy - odhad 20 mm" 13*0,15*0,02		0,039			
	VV		Součet		1,109			
293	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,109	155,20	172,12	
	VV		"Z1, Z1x, Z3" (2*3,14*0,015*1,65+2*3,14*0,015*0,015+2*3,14*0,015*4,0+2*3,14*0,015*0,015)*2		1,070			
	VV		"Z5, š. kotvy - odhad 20 mm" 13*0,15*0,02		0,039			
	VV		Součet		1,109			
294	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,109	112,85	125,15	
	VV		"Z1, Z1x, Z3" (2*3,14*0,015*1,65+2*3,14*0,015*0,015+2*3,14*0,015*4,0+2*3,14*0,015*0,015)*2		1,070			
	VV		"Z5, š. kotvy - odhad 20 mm" 13*0,15*0,02		0,039			
	VV		Součet		1,109			
295	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,109	114,69	127,19	
	VV		"Z1, Z1x, Z3" (2*3,14*0,015*1,65+2*3,14*0,015*0,015+2*3,14*0,015*4,0+2*3,14*0,015*0,015)*2		1,070			
	VV		"Z5, š. kotvy - odhad 20 mm" 13*0,15*0,02		0,039			
	VV		Součet		1,109			
296	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,109	16,32	18,10	
	VV		"Z1, Z1x, Z3" (2*3,14*0,015*1,65+2*3,14*0,015*0,015+2*3,14*0,015*4,0+2*3,14*0,015*0,015)*2		1,070			
	VV		"Z5, š. kotvy - odhad 20 mm" 13*0,15*0,02		0,039			
	VV		Součet		1,109			
297	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	51,000	108,00	5 508,00	CS ÚRS 2021 02
298	K	783601441	Ometení litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	51,000	6,00	306,00	CS ÚRS 2021 02
299	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	51,000	82,00	4 182,00	CS ÚRS 2021 02

300	K	783614653.R01	Základní antikorozní dvojnásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	12,000	18,21	218,52	
301	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	51,000	124,31	6 339,81	CS ÚRS 2021 02
302	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	5,348	16,52	88,35	
VV			"Fx" 2,165*2,47		5,348			
303	K	783823167	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	5,348	5,30	28,34	
VV			"Fx" 2,165*2,47		5,348			

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

76 297,65

304	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	431,499	16,52	7 128,36	
VV			"M, délky změřeny v dwg"					
VV			21,152*3,07+6,5*2,96+12,65*3,03+3,02*2,13+10,95*3,03+4,13*2,26+7,4*3,03+19,55*3,07+20,0*3,08		315,492			
VV			20,95*3,06+7,0*3,06+8,75*3,05		112,215			
VV			"otvory" -0,9*2,09*3-1,1*2,08-0,65*2,08-0,8*2,1-0,7*2,09-0,56*1,35-1,66*1,35-1,1*2,08-0,8*2,96-0,55*2,06-0,87*1,29-0,66*2,15-0,65*2,09-0,8*2,96-0,66*2		-28,800			
VV			-0,65*2,09-0,75*1,15-0,65*2,08-2,13*1,68-0,8*2,65-0,9*2,1-1,5*2,1-1,5*2,1-0,9*2,1-1,6*2,4-0,78*2,55-2,3*1,6		-28,860			
VV			-0,8*2,1-1,6*2,4-3,94*1,6-0,7*2,08*3-0,94*1,35		-17,461			
VV			"obklady"					
VV			"Ob1" -(2,0*0,92*3)		-5,520			
VV			"Ob2" -					
VV			((2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7)		-44,967			
VV			"otvory" -(-0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7)		8,350			
VV			"stropy" 121,05		121,050			
VV			Součet		431,499			
305	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	431,499	36,50	15 749,71	
VV			"M, délky změřeny v dwg"					
VV			21,152*3,07+6,5*2,96+12,65*3,03+3,02*2,13+10,95*3,03+4,13*2,26+7,4*3,03+19,55*3,07+20,0*3,08		315,492			
VV			20,95*3,06+7,0*3,06+8,75*3,05		112,215			
VV			"otvory" -0,9*2,09*3-1,1*2,08-0,65*2,08-0,8*2,1-0,7*2,09-0,56*1,35-1,66*1,35-1,1*2,08-0,8*2,96-0,55*2,06-0,87*1,29-0,66*2,15-0,65*2,09-0,8*2,96-0,66*2		-28,800			
VV			-0,65*2,09-0,75*1,15-0,65*2,08-2,13*1,68-0,8*2,65-0,9*2,1-1,5*2,1-1,5*2,1-0,9*2,1-1,6*2,4-0,78*2,55-2,3*1,6		-28,860			
VV			-0,8*2,1-1,6*2,4-3,94*1,6-0,7*2,08*3-0,94*1,35		-17,461			

VV	"obklady"	
VV	"Ob1" -(2,0*0,92*3)	-5,520
	"Ob2" -	
VV	((2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7)	-44,967
VV	"otvory" -(-0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7)	8,350
VV	"stropy" 121,05	121,050
VV	Součet	431,499

306	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	431,499	17,10	7 378,63	CS ÚRS 2021 02
307	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	431,499	33,20	14 325,77	

VV	"M, délky změřeny v dwg"	
	21,152*3,07+6,5*2,96+12,65*3,03+3,02*2,13+10,95*3,03+4,13*2,26+7,4*3,03+19,55*3,07+20,0*3,08	315,492
VV	20,95*3,06+7,0*3,06+8,75*3,05	112,215
VV	"otvory" -0,9*2,09*3-1,1*2,08-0,65*2,08-0,8*2,1-0,7*2,09-0,56*1,35-1,66*1,35-1,1*2,08-0,8*2,96-0,55*2,06-0,87*1,29-0,66*2,15-0,65*2,09-0,8*2,96-0,66*2	-28,800
VV	-0,65*2,09-0,75*1,15-0,65*2,08-2,13*1,68-0,8*2,65-0,9*2,1-1,5*2,1-1,5*2,1-0,9*2,1-1,6*2,4-0,78*2,55-2,3*1,6	-28,860
VV	-0,8*2,1-1,6*2,4-3,94*1,6-0,7*2,08*3-0,94*1,35	-17,461
VV	"obklady"	
VV	"Ob1" -(2,0*0,92*3)	-5,520
	"Ob2" -	
VV	((2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7)	-44,967
VV	"otvory" -(-0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7)	8,350
VV	"stropy" 121,05	121,050
VV	Součet	431,499

308	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	431,499	73,50	31 715,18	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV	"M, délky změřeny v dwg"	
	21,152*3,07+6,5*2,96+12,65*3,03+3,02*2,13+10,95*3,03+4,13*2,26+7,4*3,03+19,55*3,07+20,0*3,08	315,492
VV	20,95*3,06+7,0*3,06+8,75*3,05	112,215
VV	"otvory" -0,9*2,09*3-1,1*2,08-0,65*2,08-0,8*2,1-0,7*2,09-0,56*1,35-1,66*1,35-1,1*2,08-0,8*2,96-0,55*2,06-0,87*1,29-0,66*2,15-0,65*2,09-0,8*2,96-0,66*2	-28,800
VV	-0,65*2,09-0,75*1,15-0,65*2,08-2,13*1,68-0,8*2,65-0,9*2,1-1,5*2,1-1,5*2,1-0,9*2,1-1,6*2,4-0,78*2,55-2,3*1,6	-28,860
VV	-0,8*2,1-1,6*2,4-3,94*1,6-0,7*2,08*3-0,94*1,35	-17,461

VV	"obklady"	
VV	"Ob1" -(2,0*0,92*3)	-5,520
	"Ob2" -	
VV	((2,505*2+3,59*2)*1,5+0,75*0,72+(1,17*2+0,9*2+1,96*2)*1,4+(1,985*2+2,385*2)*1,7)	-44,967
VV	"otvory" -(-0,87*0,67-0,66*1,5-0,65*1,5-0,55*0,6-0,8*1,55-0,65*1,4*3-0,6*0,52-0,7*1,7)	8,350
VV	"stropy" 121,05	121,050
VV	Součet	431,499

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 068,00

309	K	786671131	Montáž čalounění dveří jednokřídlových	m2	1,000	1 145,00	1 145,00	
VV			"D1" 1		1,000			
310	M	61174247	čalounění dveří kompletní pro dveře 90 cm x 212 cm, barva ořech extra	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
311	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,050	980,00	49,00	
312	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	480,00	24,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 50 500,00

313	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	60,000	480,00	28 800,00	CS ÚRS 2021 02
VV			Úprava přípojek k topným tělesům (výměna rad. armatur, trubkových těles)					
VV			12		12,000			
VV			Topná zkouška					
VV			48		48,000			
VV			Součet		60,000			
314	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	70,000	310,00	21 700,00	CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

315	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

316	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 22 000,00

317	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------