

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Pv

Žst.Mladá Boleslav hl. n., k. č. 3 - oprava koleje

Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
				jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
Přípravné práce							
1		022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%		0,015	
2		022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	%		0,010	
Demontáž							
3		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus		102,000	
<i>SK3 (450m/9m)*2 + 2</i>							
4		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t		214,919	
<i>Ocel + beton</i>							
5		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláňe a rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.	m3		341,635	
6		5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km		0,450	
<i>SK3 450m</i>							
7		5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosů nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2		92,000	
8		5913095010	Demontáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	ks		3,000	
9		5913095020	Demontáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	ks		3,000	
Montáž							
10		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3		335,632	
11		5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva.	m2		1 350,000	
<i>SK3 450m * 3,2m</i>							
12		5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.	km		0,450	
<i>SK3 450 m</i>							
13		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km		0,950	
<i>SK3 450 m * 2 pojazdy ASP + výběh</i>							
<i>SK3 450 m</i>							
14		5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m		450,000	
<i>SK3 450 m</i>							

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Pv

žst.Mladá Boleslav hl. n., k. č. 3 - oprava koleje

Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
				jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
15		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybraní kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. <i>SK3 (450m/22m) * 2 + 2</i>	svar	44,000		
16		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojů.	svar	2,000		
17		5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojů. <i>SK3 450 m</i>	m	450,000		
18		5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	m2	92,000		
19		5913100010	Montáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce vnějšího	ks	3,000		
20		5913100020	Montáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	ks	3,000		
			Doprava				
21		9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km <i>SK3 výzisk, štěrk</i> <i>SK3 výzisk, Kamenivo drcené štěrkokodř frakce 0/4</i>	t	628,743		
				t	614,943		
				t	13,800		
22		9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km <i>Kamenivo drcené štěrkokodř frakce 0/4</i> <i>SK3 nový štěrk</i>	t	617,938		
				t	13,800		
				t	604,138		
23		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>2xMHS, ASP, SSP</i>	kus	4,000		
24		9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km <i>pražce SBB - 200 ks</i>	t	54,000		
				ks	200,000		
25		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. <i>pražce SBB - 200 ks</i>	t	54,000		
			Materiál				
26		5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	604,138		
27		5955101013	Kamenivo drcené štěrkokodř frakce 0/4	t	13,800		
Celkem:							2 914 995,76

za Zhotovitele: Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022

za
Objednatele: Správa železnic, s. o.

OR Praha

ST Praha východ
 **Správa železnic**
 státní organizace
 Oblastní ředitelství Praha
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
 [146]

Datum: 29.03.2022

Datum: 29.03.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2612298

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58386d7e-2d07-46d1-b838-5e596f439b50

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eliška NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.04.2022 09:11:02



827e2a92-8198-49e3-a0b5-33fde87b4679