



DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro technická a věcná jednání: 

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO 28315669, DIČ CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

zástupce pro technická a věcná jednání: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků V. a X. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020, jejímž předmětem je provedení díla **ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla. Potřeba úpravy rozsahu předmětu díla vyplývá:
 - a) z důvodu změn rozsahu díla, které jsou vyvolány potřebami objednatel s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL35, ZL55, ZL56, ZL58, ZL 59, ZL60, ZL62 a ZL 63, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují nárůstem ceny díla o **1.487.646,55 Kč bez DPH**, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby objednatel a požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo a aby dílo bylo řádně

dokončeno. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.



II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 35, 55, 56, 58, 59, 60, 62 a 63, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 8.
2. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 71.909.397,93 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 35;
 - b) Příloha č. 2 – Změnový list č. 55;
 - c) Příloha č. 3 – Změnový list č. 56;
 - d) Příloha č. 4 – Změnový list č. 58;
 - e) Příloha č. 5 – Změnový list č. 59;
 - f) Příloha č. 6 – Změnový list č. 60;
 - g) Příloha č. 7 – Změnový list č. 62;
 - h) Příloha č. 8 – Změnový list č. 63.

V Praze dne: 31. 03. 2022	V Olomouci dne: 29. 3. 2022
	



Vinohrady
IČ: 4524

ZMĚNOVÝ LIST**č. 35**Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Z důvodu demontáže zábradlí pro jejich následnou repasi vzniknou na teracovém soklu ve 4. a 5.NP vybourané otvory, které je nutné zapravit teracem a jejich následným přebroušením. Ve 4.NP je nutné provést vyspravení teracového soklu, který musel být vybourán v souvislosti s provedenými sanacemi (viz Změnový list č. 7 - Sanace železobetonových konstrukcí). Totožně v 5.NP v místech rozsáhlejších defektů teracového soklu. V obloukové části soklu ve 4.NP chybí teraco zcela.

Navrhovatel změny: Zlínstav a.s., Český rozhlas, ATELIER 38 s.r.o.

Technické řešení změny: Zapravení vzniknutých otvorů teracem a jejich následné přebroušení.
Vyspravení teracového soklu teracem a jeho následné přebroušení.

Podklady pro ocenění: Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.	
jméno [redacted] podpis .. [redacted]	dne
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.	
jméno [redacted] podpis .. [redacted]	dne 15.3.2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.	
jméno [redacted] podpis .. [redacted]	dne
Za objednatele - Český rozhlas:	
jméno [redacted] podpis 29-03-2022	dne

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	35	Repase teraca ve 4. a 5.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav a.s.		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet :	35
Objekt :	SO-01	Repase teraca ve 4. a 5.NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
773 Podlahy teracové					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	120 736,05	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	120 736,05	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	120 736,05	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	120 736,05	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	120 736,05	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	120 736,05	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	120 736,05	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	120 736,05	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčák	Rozpočet: 35
Objekt :	SO-01	Repase teraca ve 4. a 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 773		Podlahy teracové					
1	R01	Vyspravení teracového soklu, vč. přesunu hmot	m2	4,09		R	
		4.NP:		3,40			
		5.NP:		0,69			
2	R02	Zapravení otvorů teracem po osazení zábradlí, vč. přesunu hmot	ks	211,00		R	
		4.NP:		89,00			
		5.NP:		122,00			
3	R03	Zapravení plochy teracem před výtahem, vč. přesunu hmot	ks	1,00		R	
		5.NP:		1,00			
4	R04	Zalítí a vybroušení teraca vodorovného pásu ochozu, vč. obednění bloků a přesunu hmot	m2	4,50		R	
		4.NP:		4,50			
5	R05	Zalítí a vybroušení teraca, děr v ploše hrubozrného teraca, vč. přesunu hmot	ks	8,00		R	
		5.NP:		8,00			
Celkem za		773 Podlahy teracové					

ZMĚNOVÝ LIST**55**

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**
Smlouva o dílo č.: OISM
Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Majitel sousední nemovitosti připravuje oddělení dvorku zdi (náhrada původního plotu) z důvodu ochrany před vandalismem a znečišťováním (prostor je zneužíván návštěvníky z okolních restaurací jako toaleta). Po dostavbě zdi se temným koutem stane roh naší nemovitosti. Automaticky spínané osvětlení a bezpečnostní kamera má od takového využívání tohoto prostoru odradit. Osazení (kabelová příprava) bezpečnostní kamery má sloužit k ostraze prostoru využívaném jako parkoviště pro služební vozy ČRo.
Navrhovatel změny: **Český rozhlas**
Technické řešení změny: Osazení venkovního svítidla s pohybovým čidlem, příprava kabeláže pro bezpečnostní kameru, osazení bezpečnostní kamery.
Podklady pro ocenění: Zápis z KD, výkres Bezpečnostní osvětlení

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.






Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		jméno  podpis	dne
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		jméno  podpis	dne 8.3.2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		jméno  podpis	dne 8.3.2022
Za objednatele - Český rozhlas:		jméno  podpis	dne 16-03-2022


ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19						Bezpečnostní venkovní osvětlení ul. Uhelná						ZL č.	55	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem
							1	A.027	Keystone modul kovový, RJ45, kat. 6A 10G, STP, samozhášný, stříbrný	ks	4,00			
							2	A.032	Pálech kabel cat 6A nestíněný, 2m	ks	2,00			
							3	A.034	Dálkový kabel nestíněný 4 pár U/UTP cat. 6A Euro/Ida B2ca s1d1	m	142,00			
							4	A.040	Datová dvojitá svazka 2xRJ45 Cat 6AvC, rámečku komplet uložení na povrch, na omítku, na odpovídající přístrojovou krabici	ks	1,00			
							5	A.051	Elektroinstalační chránička plastová trubka 23mm ohebná pod omítkou	m	20,00			
							6	A.054	Elektroinstalační chránička trubka plastová pevná hladká 21mm bezhalogenová, montáž po povrchu	m	10,00			
							7	A.061	Krabice přístrojová, montáž na povrch	ks	1,00			
							8	A.066	Instalační materiál	ks	1,00			
							9	A.067	Kabelové trasy - instalace kabelů do trubek, žlabů, listů spod	m	142,00			
							10	A.073	Montáž zásuvek vč. přístrojových krabic vč. jejich popisu	ks	1,00			
							11	A.074	Montáž keystone v zásuvce vč. jejich popisu	ks	2,00			
							12	A.075	Montáž keystone v PatchPanelu vč. jejich popisu	ks	2,00			
							13	A.082	Měření na vývodu + Certifikační měření Permanent link Cat 6A ISO 11802	ks	2,00			
							14	A.086	Průraz přes obvodové zdivo, vč. zajištění	ks	1,00			
							15	D.004	Venkovní IP kompaktní kamera den/ noc 5Mpx, 2.7-12mm AVF (autofocus), IR přisvit, Rozlišení 5Mpx při 25 snímcích za sekundu Analogový výstup, audio, VO Píňá konfigurovatelný streaming H.265 IR přisvit LED 60m přesnější popis viz technická zpráva	ks	1,00			
							16	D.005	Držák pro montáž venkovní kamer, montáž na zed, vč. montážního příslušenství	ks	1,00			
							17	D.009	Pomocné příslušenství pro montáž kamer	ks	1,00			
							18	D.011	Přepáťková ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE(max.90W), dvoustrupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad, IP55 v montážní skříňce	ks	1,00			
							19	D.012	Skříňka pro montáž přepěť. Ochrany	ks	1,00			
							20	D.015	SW licence GSC-0m-S-1C - Licence 1 kamery pro GSC Omnicast Standard	ks	1,00			
							21	D.021	Instalační materiál	ks	1,00			
							22	D.023	Montáž kamery vnější/venkovní vč. nastavení a uvedení do provozu	ks	1,00			
							23	D.024	Montáž držáku kamer, nástěnné provedení vč. příslušenství	ks	1,00			
							24	D.026	Montáž přepáťkových ochran, vč. montážního příslušenství, zapojení a uvedení do provozu	ks	1,00			
							25	D.027	Kamerová zkouška - před instalací kamer, za účasti klienta	ks	1,00			
							26	D.029	Objevení, zkušební testy systému, uvedení systému do provozu	hod	2,00			
							27	R01	Dodávka + montáž LED reflektor 10W PIR IDEO	ks	1,00			
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							

Rozpočet

ZL č. 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	Kč bez DPH
Díl: A		SK - Strukturovaná kabeláž	
Díl: D		IP CCTV - IP Komerový systém	
Díl: SIL		Osazení venkovního svítidla s pohybovým čidlem	
CELKEM			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče				7 497,90		
Díl: A		SK - Strukturovaná kabeláž						
	A.001	Datový rozváděč DR 1.1-1.4						
1	A.027	Keystone modul kovový, RJ45, kat. 6A 10G, STP, samofezný, stříbrný	ks		4,00		SoD	pol. č. 24
	A.031	Patch kabely						
2	A.032	Patch kabel cat 6A nestíněný, 2m	ks		2,00		SoD	pol. č. 28
3	A.034	Datový kabel nestíněný 4 pár U/UTP cat. 6A Eurofida B2ca s1d1	m		142,00		SoD	pol. č. 29
	A.038	Datové zásuvky, design dodržet dle interiéru a dle silnoproudých instalací						
4	A.040	Datová dvojjáskavka 2xRJ45 Cat.6Avč. rámečku komplet, uložení na povrch, na omítku, na odpovídající přístrojovou krabici	ks		1,00		SoD	pol. č. 34
5	A.051	Elektroinstalační chránička plastová /trubka 23mm, ohebná pod omítkou	m		20,00		SoD	pol. č. 43
6	A.054	Elektroinstalační chránička trubka plastová pevná hladká 21mm bezhalogenová, montáž po povrchu	m		10,00		SoD	pol. č. 46
7	A.061	Krabice přístrojová, montáž na povrch	ks		1,00		SoD	pol. č. 53
8	A.066	Instalační materiál	ks		1,00		SoD	pol. č. 57
9	A.067	Kabelové trasy - instalace kabelů do trubek, žlabů, lišt apod	m		142,00		SoD	pol. č. 58
10	A.073	Montáž zásuvek vč. přístrojových krabic vč. jejich popisu	ks		1,00		SoD	pol. č. 64
11	A.074	Montáž keystone v zásuvce vč. jejich popisu	ks		2,00		SoD	pol. č. 65
12	A.075	Montáž keystone v Patch Panelu vč. jejich popisu	ks		2,00		SoD	pol. č. 66
13	A.082	Měření na vývodu + Certifikační měření Permanent link Cat.6A ISO 11802	ks		2,00		SoD	pol. č. 73
14	A.086	Průřez přes obvodové zdívo, vč. začištění	ks		1,00		SoD	pol. č. 77
Díl: D		IP CCTV - IP Komerový systém						
15	D.004	Venkovní IP kompaktní kamera den/noc 5Mpix, 2.7-12mm AVF (autofocus), IR přisvit, Rozlišení 5Mpix při 25 snímčích za sekundu Analogový výstup, audio, I/O Pině konfigurovatelný streaming H.265 IR přisvit LED 60m přesnější popis viz technická zpráva	ks		1,00		SoD	pol. č. 193
16	D.005	Držák pro montáž venkovní kamer, montáž na zeď, vč. montážního příslušenství	ks		1,00		SoD	pol. č. 194
17	D.009	Pomocné příslušenství pro montáž kamer	ks		1,00		SoD	pol. č. 198
18	D.011	Přepětová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE(max 90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad, IP55 v montážní skřínce	ks		1,00		SoD	pol. č. 200
19	D.012	Skříňka pro montáž přepř. Ochrany	ks		1,00		SoD	pol. č. 201
20	D.015	SW licence GSC-Om-S-1C - Licence 1 kamery pro GSC Omnicast Standard	ks		1,00		SoD	pol. č. 204
21	D.021	Instalační materiál	kpl		1,00		SoD	pol. č. 209
22	D.023	Montáž kamery vnitřní/venkovní vč. nastavení a uvedení do provozu	ks		1,00		SoD	pol. č. 211
23	D.024	Montáž držáku kamer, nástěnné provedení vč. příslušenství	ks		1,00		SoD	pol. č. 212
24	D.026	Montáž přepětových ochran, vč. montážního příslušenství, zapojení a uvedení do provozu	ks		1,00		SoD	pol. č. 214
25	D.027	Kamerová zkouška - před instalací kamer, za účasti klienta	ks		1,00		SoD	pol. č. 215
26	D.029	Oživení, zkušební testy systému, uvedení systému do provozu	hod		2,00		SoD	pol. č. 217
Díl: SIL		Osazení venkovního svítidla s pohybovým čidlem						
27	R01	Dodávka + montáž LED reflektor 10W PIR IDEO	ks		1,00		R	



ZMĚNOVÝ LIST**56**Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Estetická stylizace meziokenních pilířů s travertinovým obkladem. Pro zajištění KZS jako funkčního celku je z důvodu propojení stávajícího KZS a nového KZS realizovat potažení těchto vnějších ploch sklovláknitou tkaninou.

Navrhovatel změny: ATELIER 38, s.r.o.; Generální dodavatel Zlínstav a.s.

Technické řešení změny: Nátěr meziokenních sloupů ve 2. až 4. NP čelní fasády v Pavelčákově ulici barvou v odstínu odpovídajícím vyzorovanému travertinovému obkladu sloupů v 1. NP. Doplnění KZS výztužnou tkaninou.

Podklady pro ocenění: Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.
jméno [redacted] podpis [redacted] dneZa projektanta - Atelier 38 s.r.o.
jméno [redacted] podpis [redacted] dne **8.3.2022**Za TDS - Baucon CZ s.r.o.
jméno [redacted] podpis [redacted] dne **8.3.2022**Za objednatele - Český rozhlas:
jméno [redacted] podpis [redacted] dne **16-03-2022**

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19						Nátěr meziokenních sloupů a doplnění KZS výztužnou tkaninou				ZL č. 56				
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č. pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č. pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
							1	763623133	Penetrační nátěr omítek hladých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 silikátový	m2	29,60			
							2	763627123	Krycí nátěr omítek hladých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 silikátový	m2	29,60			
							3	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	558,69			
							4	622142001	Pořazení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovitým vtlačení do šmelu, stěn	m2	558,69			
							5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	l	2,62			
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	56	Nátěr meziokenních sloupů a	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav, a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet :	56
Objekt :	SO-01	Nátěr meziokenních sloupů a doplnění k	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
99 Staveništní přesun hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	161 049,13	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	161 049,13	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	161 049,13	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	161 049,13	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	161 049,13	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	161 049,13	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	161 049,13	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	161 049,13	0,00
CELKEM VRN				0,00

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
1	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	29,60			ÚRS	21/II
		***ulice - SZ - hliníkové okna - ostění oken : 2NP - O02 : 3*(2,10+2*2,25) *0,45 3NP - O03 : 3*(2,10+2*2,25) *0,45 4NP - O04 : 3*(2,10+2*2,20) *0,45 SZ pohled - uliční parter : nadpraží : 3*(2,00*0,50)		8,91 8,91 8,78 3,00				
2	783827123	Krycí nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový mn. pol. č. 1:	m2	29,60			ÚRS	21/II
3	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 802,90 - 72,75 - 100,71 - 87,50 + 16,75	m2	558,69			ÚRS	21/II
4	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu, stěn mn. pol. č. 3:	m2	558,69			ÚRS	21/II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,62			SoD	pol. č. 293

ZMĚNOVÝ LIST**58**Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Kabelové žlaby, které prochází skrze SDK příčky, jsou vedeny pod podhledy, čímž vzniká prostor pro šíření nežádoucích zvuků mezi jednotlivými místnostmi.

Navrhovatel změny: ATELIER 38, s.r.o.; Generální dodavatel Zlínstav a.s.

Technické řešení změny: Jednotlivé kabelové žlaby budou v místě vedení skrze SDK příčku opatřeny ocelovými plechy, následně po obvodu otmeleny a utěsněny minerální vatou.

Podklady pro ocenění: Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		
jméno [redacted] podpis ...	[redacted]	dne
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		
jméno [redacted] podpis ...	[redacted]	dne 8.3.2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		
jméno [redacted] podpis ...	[redacted]	dne 8.3.2022
Za objednatele - Český rozhlas:		
jméno [redacted] podpis ...	[redacted]	dne 16-03-2022

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19							Průchodky žlabů					ZL č.	58	
Odpočet							Připočet							Rozdíl
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
							1	R01	Dodávka + montáž ocelových plechů pro proskupy kabelových žlabů přes příčky, vč. ušlechťení minerální vatou, tmelení a přesunu hmot	ks	260,00			
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	58	Průchodky žlabů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
ZRN	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 58
Objekt :	SO-01	Průchodky žlabů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	115 905,40	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	115 905,40	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	115 905,40	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	115 905,40	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	115 905,40	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	115 905,40	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	115 905,40	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	115 905,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	R01	Dodávka + montáž ocelových plechů pro prostupy kabelových žlabů přes příčky, vč. utěsnění minerální vatou, tmelení a přesunu hmot	ks	260,00		

R

ZMĚNOVÝ LIST

59

Akce:	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:	Odpočet vybraných částí díla dle požadavku investora. Provedení elektromontážních prací a dále stavebních prací pro zajištění funkčnosti stavby, které nebylo možné předpovídat při zpracování projektové dokumentace, a které vznikly při realizaci.
Navrhovatel změny:	ATELIER 38, s.r.o., Český rozhlas, Zlínstav a.s.
Technické řešení změny:	Odpočet vybraných částí díla, konkrétně exteriérových ocelových dveří D.46b, dřevěné dekorativní stěny A10, odstranění živичné krytiny střechy, která byla ponechána jako parozábrana, LED pásku pro kuchyňské linky a otopného tělesa v m. č. 010. Dodávka neodymových magnetů pro plochy opatřené magnetickým nátěrem. Provedení elektromontážních prací (posuny zásuvek, přesunutí elektroměrového rozvaděče, změna vedení kabeláží pro osvětlení na sloupech v átriu, doplnění svítidel ON-AIR, doplnění přívodu pro zdroj chladu, zapojení varných desek kuchyní). Vyrovnání schodišťových stupňů dle skutečného zaměření situace na stavbě, kterou nebylo možné předpovídat při zpracování projektové dokumentace. Dodávka náhradního materiálu pro místnosti studií pro pozdější možné úpravy. Hydroizolace pro sprchový kout. Bezpečnostní madlo na střeše vedle místnosti DA.
Podklady pro ocenění:	Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	[REDACTED]		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	[REDACTED]		
Rozdíl:	[REDACTED]		
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Termíny milníků:	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn X	bude opožděn	bude splněn dříve

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.	[REDACTED]	jméno [REDACTED] podpis [REDACTED] dne
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		jméno [REDACTED] podpis [REDACTED] dne <u>22.3.2022</u>
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		jméno [REDACTED] podpis [REDACTED] dne <u>22.3.2022</u>
Za objednatele - Český rozhlas:		jméno [REDACTED] podpis [REDACTED] dne

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19						Ostatní doplňující stavební práce					ZL č.	59		
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem
1	76667-D46b	D.46b - ester, dveře vč. ocelové zárubně a doplnků - 1400x2100mm - ocelné 2Kf	kus	-1,00			2	622321311	Výpencoementová omítka hrubá jednovrstevná zatřená vnějších stěn nadšálená střešní	m2	34,40			
10	76692sa510	A10 - dřevěná dekorativní stěna, dodávka a montáž	soubor	-1,00			3	622321391	Příplatek k výpencoementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky střešní	m2	516,00			
38	712400832R00	Odstředění živěné krytiny střech do 30° 2vrstevně	m2	-477,68			4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,30			
39	712400834R00	Příplatek za odstř. každé další vrstvy, střechy do 30°	m2	-1 910,72			5	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů tepelním olopoštěm v kombinaci s mechanickým kotvením rohů, pásů, dílců, desek	m2	50,00			
40	736925x702	L2 - Led pásek, dodávka a montáž	m	-12,08			6	26375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášňivý EPS 100	m3	5,50			
47	735156560R00	Ciopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení s nuceným nebo samostatným odtěhem, čelní deska profilovaná včetně spojkový materiál	kus	-1,00			7	622421x21	Probarvená silikonová omítka, zmo 1,5 mm škrábaná struktura, anorganické pigmenty	m2	10,75			
							8	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou	m2	10,75			
							9	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,45			
							11	R01	Neodymové magnety	ks	100,00			
							12		Rozbočovací krabice přisazená 60x60x40mm (l x v x h), včetně vnějších svorkovnic, IP44, montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	2,00			
							13		Instalační krabice odbočná s víškem (d=73mm, h=42mm), včetně vnějších svorkovnic, zapuštěná, montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	2,00			
							14		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	15,00			
							15		Instalační trubka tuhá z PVC d=32mm, d=28,6mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž	m	5,00			
							16	R02	Přesklání, přesovlní vývodů, napojení	ks	1,00			
							17		Instalační krabice odbočná s víškem (d=73mm, h=42mm), včetně vnějších svorkovnic, zapuštěná, montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	2,00			
							18		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	2,00			
							19	R02	Přesklání, přesovlní vývodů, napojení	ks	2,00			
							20		Kabel CYKH 4x120 mm2	m	12,00			
							21		Kabelová chránička Kopoflex 90	m	5,0000			
							22		Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R	m	98,00			
							23	R03	Změna kabelové trasy, vč. zařazení a vysekání, vč. napojení v podhledu zpodoby	ks	14,00			
							24		Zásuvka 230V/16A 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů. Bílá	ks	1,00			
							25		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	2,00			
							26	R04	Pomocní práce sekání	ks	1,00			
							27		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	15,00			
							28	R05	Doplnění ovládní svítidel ON-AIR	ks	1,00			
							29	R06	Protážení prodlužovacího přívodu do stolu	ks	2,00			
							30		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	20,00			
							31		Kabel CXKH 5,6 mm2 RE	m	35,00			
							32	R07	Připojení kabelu v rozvaděči v krabici (vč. protážení na střechu)	ks	2,00			
							33		Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R	m	3,00			
							34	R08	Odpojení, demontáž + montáž traf. nadstavení (vč. spojek)	ks	1,00			
							35	R09	Kabel CYSY 3x2,5 mm2	m	15,00			
							36	R10	Připojení v deskách a v krabicích	ks	5,00			
							37	55370401-1	Hrana schodová AJ pro PVC/vín, s/šlrbná, h 3 mm, f=2,7m	ks	32,00			
							41	632451016x	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.70 mm	m2	4,05			
							42	R11	Příplatek za provedení bezpečnostního svítidla nástěnného v provedení graphitgrau	ks	1,00			
							43		Akustický podhled rastrový širokopásmový	m2	10,00			
							44		Akustický podhled rastrový s redukcí akustickou absorpcí	m2	10,00			
							45		Koberce	m2	10,00			
							46		Izolace nátlárem nebo stříkou ve dvou vrstvách	m2	6,02			
							48		Mazlo na střeše, pozink průměr 50 mm	ks	1,00			
Celkem Kč bez DPH							Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	59	Ostatní doplňující stavební práce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO-01			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.		
Objednatel	Český rozhlas		
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín	Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 59
Objekt :	SO-01	Ostatní doplňující stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl: 1		Ocelové dveře přístřešku						
1	76667-D46b	D.46b - ext. dveře vč. ocelové zárubně a doplňků - 1400x2100mm - otočné 2kl kompletní dodávka a montáž dle specifikace viz výpis dveří D 1.1.c.32 dveře, zárubeň, kování, zámeček	kus	-1,00000			SoD	pol. č. 462
Díl: 2		Zateplovací systém ulice Uhelná						
2	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně 4,37*7,87	m2	34,40			URS	21/II
3	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně (4,37*7,87)*15	m2	516,00			URS	21/II
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,33			SoD	pol. č. 293
5	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohovní nářadí, dílců, desek 4,37*7,87	m2	50,02			URS	21/II
6	26375769.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 3,26*4,79	m3	5,50			SoD	pol. č. 348
7	622421x21	Probarvená silikonová omítka, zrno 1,5 mm škrábaná struktura, anorganické pigmenty aplikace probarvené omítkoviny vč. materiálu a penetrace 4,30*2,50	m2	10,75			SoD	pol. č. 191
8	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl. do 30 mm maltou 4,30*2,50	m2	10,75			URS	21/II
9	999713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,45				
Díl: 3		Odpočet dřevěné dekorací stěny						
10	766925x510	A10 - Dřevěná dekorací stěna, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B.2.1.3 : 1	soubor	-1,00			SoD	pol. č. 3 Interiér hlavního objektu
Díl: 4		Neodymové magnety						
11	R01	Neodymové magnety	ks	100,00			R	
Díl: 5		Změna zásuvek v m. č. 119 dle požadavku investora ze dne 14.12.2021						
12		Rezbovovací krabice přisazená 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP44, montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	2,00			SoD	pol. č. 70 SIL
13		Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapojená, montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	2,00			SoD	pol. č. 67 SIL
14		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	15,00			SoD	pol. č. 128 SIL
15		Instalační trubka tuhá z PVC d=32mm, dl=28,0mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž	m	5,00			SoD	pol. č. 84 SIL
16	R02	Přeskání, přesování vývodů, napojení	ks	1,00			R	
Díl: 6		Posun zásuvek kuchyňky (mikrovlnky + lednice) dle požadavku investora ze dne 14.1.2022						
17		Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapojená, montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	2,00			SoD	pol. č. 67 SIL
18		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	2,00			SoD	pol. č. 128 SIL
19	R02	Přeskání, přesování vývodů, napojení	ks	2,00			R	
Díl: 7		Přesunutí elektroměrového rozvaděče - prodloužení přívodního kabelu						
20		Kabel CYKY 4x120 mm2	m	12,00			SoD	pol. č. 109 SIL
21		Kabelová chránička Kopoflex 90	m	5,00			R	
Díl: 8		Změna vedení kabelů pro osvětlení na sloupech v átriu						
22		Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R	m	98,00			SoD	pol. č. 117 SIL
23	R03	Změna kabelové trasy, vč. zabezpečení a vysekání, vč. napojení v podhledu chodby	ks	14,00			R	
Díl: 9		Doplnění zásuvky pro lednici v prostoru u rozvaděče R0 m. č. 023, dle požadavku investora ze dne 23.2.2022						
24		Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů, Bílá	ks	1,00			SoD	pol. č. 44 SIL
25		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	2,00			SoD	pol. č. 128 SIL
26	R04	Pomocní práce sekání	ks	1,00			R	
Díl: 10		Přesunutí zásuvek AV studia, doplnění ovládání svítidel ON-AIR a protažení prodlužovacích přívodů do stolů dle požadavku investora ze dne 16.2.2022						
27		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	15,00			SoD	pol. č. 128 SIL
28	R05	Doplnění ovládání svítidel ON-AIR	ks	1,00			R	
29	R06	Protažení prodlužovacího přívodu do stolu	ks	2,00			R	
Díl: 11		Doplnění přívodu pro zdroj chladu a venkovní jednotku chladu na střeše						
30		Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	20,00			SoD	pol. č. 128 SIL
31		Kabel CXKH 5,6 mm2 RE	m	35,00			SoD	pol. č. 132 SIL
32	R07	Připojení kabelu v rozvaděčiv krabici (vč. prolázení na střeše)	ks	2,00			R	
Díl: 12		Přesunutí traf osvětlení nápisů na fasádě kvůli vzduchové cloně						
33		Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R	m	3,00			SoD	pol. č. 117 SIL
34	R08	Odpojení, demontáž + montáž traf, nastavení (vč. spoják)	ks	1,00			R	
Díl: 13		Doplnění pohyblivých přívodů pro varné desky						
35	R09	Kabel CVSY 3x2,5 mm2	m	15,00			R	
36	R10	Připojení v deskách a v krabicích	ks	5,00			R	
Díl: 14		Schodové lišty						
37	55370401-1	Hřana schodová Al pro PVC/vinyl, sřifbrná, h 3 mm, l=2,7m Sřifna Al-Mg-Si, tepelně zpracovaná ve stavu T6 (6060 T6). Profily jsou realizovány extruzí a následným slovozáním anodickou oxidací	ks	32,00			SoD	pol. č. 566
Díl: 15		Odstranění živícího krytí střech						
38	712400832R00	Odstranění živícího krytí střech do 30° 2vrstvé střecha - 3 sip + dehet 10mm + 10mm papír. Iepenky s dehtem : část plocha : 398,0 -398,00 část sklon 18% : 8,30*9,60 -79,68	m2	-477,68			SoD	pol. č. 319
39	712400834R00	Příplatek za odstr. každé další vrstvy střechy do 30° mn. položky pořadí 319 : 477,68000*4 -1 910,72	m2	-1 910,72			SoD	pol. č. 320
Díl: 16		LED pásek						
40	799925x702	L2 - Led pásek, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl L : 3.38+3+3+2,7	m	-12,00			SoD	pol. č. 14 Interiér hlavního objektu
Díl: 17		Vyrovnání schodišťových stupňů						
41	632451016x	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.70 mm vyrovnání výšek schodišťových stupňů : z 1NP - do 2NP - 1*(9*1,50*0,30) 4,05	m2	4,05			SoD	pol. č. 203
Díl: 18		Bezpečnostní svítidlo u hlavního vstupu ulice Pavelčákova						
42	R11	Příplatek za provedení bezpečnostního svítidla nástěnného v provedení graphitgrau	ks	1,00			R	
Díl: 19		Náhradní materiál pro studia						
43		Akustický podhled rastrový širokopásmový	m2	10,00			SoD	pol. č. 1 Prostorová akustika
44		Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí	m2	10,00			SoD	pol. č. 2 Prostorová akustika
45		Kobercec	m2	10,00			SoD	pol. č. 117 Prostorová akustika
Díl: 20		Hydroizolace sprchového koutu						
46	781131112	Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m. č. 30b (0,9*2)+(1,21*2)+(0,9*2) 6,0	m2	6,0			URS	21/II
Díl: 21		Odpočet otopného tělesa WC invalidé						
47	735156560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samostatným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu m. č. 010 : 1 -1,0	kus	-1,0			SoD	pol.č. 131 ÚT
Díl: 22		Madlo na střeše vedle místnosti DA						
48	R12	Madlo na střeše, pozink průměr 50 mm	kpl	1,0			R	

ZMĚNOVÝ LIST

60

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Práce nutné pro zajištění stavby jako kompletního funkčního celku, které nebyly stanoveny v projektové dokumentaci nebo byly vyvolány skutečným stavem stavby, které se nedaly před zahájením výstavby předpokládat a dále práce požadované Českým rozhlasem nad rámec původní smlouvy o dílo.

Navrhovatel změny: ATELIER 38, s.r.o., Český rozhlas, Zlínstav a.s.

Technické řešení změny: Dodávka a montáž systémové konzole pro rozhlasové technologie do studií pro m. č. 016, 017 a 120. Záměna zavěšeného podhledu za samonosný podhled ve vybraných místnostech v 1.NP z důvodu nemožnosti instalace zavěšeného podhledu kvůli umístění rozvodů TZB. Vybrané plochy budou opatřeny magnetickým nátěrem a omyvatelným epoxidovým nátěrem. Změna pozice otopných těles ve studiích m. č. 109 a 209. Rozšíření systému generálního klíče dle požadavků Českého rozhlasu. Realizace pojistné ukončovací lišty na střeše pro zamezení pronikání vlhkosti do navazujících konstrukcí. Zhotovení požárních předělů v šachtě rozvaděčů pomocí dobetonávky stropů. Doplnění pororoštů u hlavního vstupu z ulice Pavelčákova. Realizace SDK kufrů, vč. tmelení pro obklad stoupacího potrubí, dveří a prosklených příček. Snížení zdvojené podlahy v m. č. 315 z důvodu výškového sjednocení podlahových ploch vně a uvnitř místností. Realizace přívodu pro jednotku chladu a montáž klimatizační jednotky přesunutá z původní budovy Českého rozhlasu. Dodávka a montáž větrací mřížky pro přefuk CHÚC. Z dodávky bude vyjmuto: venkovní čistící zóna, rozdílný v tonáži ocelové konstrukce ve výtahové šachtě, nádoby na TKO, ocelová konstrukce pro podchycení a doplnění stropů.

Podklady pro ocenění: Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		
jméno _____	podpis _____	dne
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		
jméno _____	podpis _____	dne 13.2.2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		
jméno _____	podpis _____	dne 13.2.2022
Za objednatele - Český rozhlas:		
jméno _____	podpis _____	dne 16-03-2022

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19

Ostatní

ZL č. 60

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Čelkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Čelkem	Čelkem
3	416022123R00	Podhled SDK,ocel dvouúrov.křížový rošt,1x RB1 12,5	m2	-30,49			1	R01	D+M systémové konzole pro rozhlásově technologie, bílé provedení, stříbrné kómy, vč. přesunu hmot	kpl	1,00			
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	-4,21			2	4160232-1	Samonosný podhled SDK, jednoduchý rošt z 2 x CW 75, 2x deska RB 12,5	m2	30,49			
6	784195212R00	Maiba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	-4,21			4	R02	Nátěr barva magnetická bílá, 1x penetrace, 2x vyrovnávací stěrka, 1x penetrace, 3x nátěr magnetickou barvou, 2x krycí nátěr bílou barvou	m2	4,21			
7	76799-Z13	Z. 13 - číselní zóna, venkovní rohová vč. rámu - 1,30 x 0,50m dodávka a montáž	ks	-1,00			8	R03	Demontáž potrubí a závěsů	kpl	1,00			
19	R13	Odpočet klíčového trezoru	ks	-1,00			9	733176001T00	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 16 x 1,2 mm, vč. dodávky tvarovek	m	26,00			
33	76799-01	Vnitřní ocelová kce - výtahová šachta a příčky z jackelů	l	-0,30			10	R04	Demontáž radiátorů	ks	2,00			
34	799-22	nádoby na TKO 1100l - plast	ks	-1,00			11	R05	Zpětná montáž radiátorů + dopojení	ks	2,00			
35	799-21	nádoby na TKO 240l - plast	ks	-3,00			12	R06	Příplatek za provedení vložky s knoflíkem	ks	3,00			
36	R22	Odpočet dodávky pol. č. 133 ze smluvního rozpočtu (celkové prvky dle výkresu v. č. D.1.2 c-06 Půdorys stropu 1.PP - nové konstrukce)	kpl	-1,00			13	R07	Příplatek za provedení vložky bezpečnostní třídy 4, pExtra BT4	ks	2,00			
							14	R08	Cylindrická vložka, rozměr 30*40 mm, povrchová úprava Ni sat	ks	33,00			
							15	R09	Cylindrická vložka, rozměr 30*40 mm, povrchová úprava Ni sat, vložka číslo 13	ks	5,00			
							16	R10	Štěpá vložka	ks	3,00			
							17	R11	Klíč vlastní, hlavní, generální	ks	77,00			
							18	R12	Montáž	ks	41,00			
							20	R14	D+M pojistné ukončovací filty VIPLANYL, R5 90 mm, vč. silikování a přesunu hmot	ks	49,80			
							21	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,16			
							22	411351211R00	Bednění stropů deskových podepření, do 5,9m, 5kPa	m2	3,00			
							23	411351212R00	Odstranění bednění stropů deskových, do 5,9m, 5kPa	m2	3,00			
							24	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou síť	l	0,0162			
							25	999261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,82			
							26	R15	D+M Porokroktu, vč. rámu a podbetonování	ks	3,00			
							27	R16	SDK kufru pro obklat stoupačního potrubí 2. - 5.NP a potrubí VZT v 5.NP	m	16,96			
							28	R17	SDK kufru EW 45 pro dveře do m. č. S06	kpl	1,00			
							29	R18	Tmelení SDK stýk pro skleněné příčky 2x AL rožkem	m	113,20			
							30	R19	Snižení výšky zdvojené podlahy v m. č. 315	kpl	1,00			
							31	R20	Epoxidový omyvatelný nátěr ochrany atria 2. - 3. NP, kuchyně	m2	46,00			
							32	R21	D+M Přívod jednotky chladiče ve 3.NP, montáž klimatizačních jednotek 2ks	kpl	1,00			
							37	R23	D+M Větrací mřížka pro přetuk CHUC, vč. přesunu hmot	ks	1,00			
							38	R24	Dokumentace zdišlní požáru, vypracování evakuačních plánů, podklady pro informační systém, spolupráce pro dokončení stavb a uvedení do užívání	kpl	1,00			
Čelkem Kč bez DPH							Čelkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	60	Ostatní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet :	60
Objekt :	SO-01	Ostatní	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1							
1	R01	Systémová konzole pro studia D+M systémová konzole pro rozhlasové technologie, bílé provedení, stříbrné klemy, vč. přesunu hmot m.č. 016 m.č. 017 m.č. 120		kpl	1.00000		R
Díl: 2							
2	4160232-1	Samonosný podhledy 1.NP Samonosný podhled SDK, jednoduchý rošt z 2 x CW 75, 2x deska RB 12,5 samonosný podhled, zdvojené profily CW, 2 x opláštěný, s minerální izolací tl. 50 mm, 2 x deska standard RB (A) tl. 12,5 mm systém PK12 ozn. P01 : m.č. 005 m.č. 009 m.č. 010 m.č. 011 m.č. 012		m2	30,49		ZL č. 34 pol. č. 3
3	416022123R00	Podhled SDK, oceľ dvoudřev. klíčový rošt, 1x RBl 12,5 Podhledy sádrokartonové, zavěšený oceľový dvoudřevkový klíčový rošt z profilu OD, 1x opláštěný, bez minerální izolace - dříve imorezanované RBl (H2) tl. 12,5 mm 4 05 24 systém PK21 odpovídá D112 ozn. P02 : m.č. 005 m.č. 009 m.č. 010 m.č. 011 m.č. 012		m2	-30,49		SoD pol. č. 107
Díl: 3							
4	R02	Magnetický nátěr Nátěr barva magnetická bílá, 1x penetrace, 2x vyrovnávací stěrka, 1x penetrace, 3x nátěr magnetickou barvou, 2x krycí nátěr bílou barvou 1.NP: 2,23*0,70 2.NP: 3,78*0,70		m2	4,21		R
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 1.NP: 2,23*0,70*(-1) 2.NP: 3,78*0,70*(-1)		m2	-4,21		SoD pol. č. 591
6	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x 1.NP: 2,23*0,70*(-1) 2.NP: 3,78*0,70*(-1)		m2	-4,21		SoD pol. č. 592
Díl: 4							
7	78799-Z13	Venkovní čistící zóna Z 13 - čistící zóna, venkovní rohož vč. rámu - 1,30 x 0,60m dodávka a montáž		ks	-1,00		SoD pol. č. 536
Díl: 5							
8	R03	Změna pozice otopných těles ve studích, m.č. 109, 209 Demontáž potrubí a závěsů		kpl	1,00		R
9	733178001T00	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 18 x 1,2 mm, vč. dodávky tvarovek		m	26,00		SoD pol. č. 61
10	R04	Demontáž radiátorů		ks	2,00		R
11	R05	Zpětná montáž radiátorů + dopojení		ks	2,00		R
Díl: 6							
12	R06	Rozřezání systému generálního klíče Příplatek za provedení vložky s knoflíkem		ks	3,00		R
13	R07	Příplatek za provedení vložky bezpečnostní třídy 4, pExtra BT4		ks	2,00		R
14	R08	Cylindrická vložka, rozměr 30*40 mm, povrchová úprava Ni sat		ks	33,00		R
15	R09	Cylindrická vložka, rozměr 30*40 mm, povrchová úprava Ni sat, vložka číslo 13		ks	5,00		R
16	R10	Stěpa vložka		ks	3,00		R
17	R11	Klíč vlastní, hlavní, generální		ks	77,00		R
18	R12	Montáž		ks	41,00		R
19	R13	Odpčet klíčového trezoru		ks	-1,00		R
Díl: 7							
20	R14	Pojistná ukončovací lišta na střeše D+M pojistná ukončovací lišta VIPLANYL, R5 90 mm, vč. silikónu a přesunu hmot		m	49,60		R
Díl: 8							
21	411321414R00	Požární předsíň v šachtě u rozvaděčů Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 strop 2 NP: 1,00*1,00*0,06 strop 3 NP: 1,00*1,00*0,06 strop 4 NP: 1,00*1,00*0,06		m3	0,18		SoD pol. č. 122
22	411351211R00	Bednění stropů deskových podopření, do 5,9m, 5kPa strop 2 NP: 1,00*1,00 strop 3 NP: 1,00*1,00 strop 4 NP: 1,00*1,00		m2	3,00		SoD pol. č. 123
23	411351212R00	Odstranění bednění stropů deskových, do 5,9m, 5kPa strop 2 NP: 1,00*1,00 strop 3 NP: 1,00*1,00 strop 4 NP: 1,00*1,00		m2	3,00		SoD pol. č. 124
24	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí strop 2 NP: 5,4*0,001 strop 3 NP: 5,4*0,001 strop 4 NP: 5,4*0,001		t	0,02		SoD pol. č. 125
25	699281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		t	0,62		SoD pol. č. 293
Díl: 9							
26	R15	Porocořty na ulici Pavelská D+M Porocořty, vč. rámu a podbetonování		ks	3,00		R
Díl: 10							
27	R16	Sádrokartonové konstrukce SDK kufry pro obklad stoupačného potrubí 2. - 5.NP a potrubí VZT v 5.NP		m	16,95		R
28	R17	SDK kufry EW 45 pro dveře do m.č. S06		kpl	1,00		R
29	R18	Imelení SDK stýk pro skleněné příčky 2x AL rožkem 1.NP: 22,61 2.NP: 20,03 3.NP: 27,46 4.NP: 43,08		m	113,20		R
Díl: 11							
30	R19	Zdvojená podlaha Snížení výšky zdvojené podlahy v m.č. 315		kpl	1,00		R
Díl: 12							
31	R20	Omyvatelný nátěr Epoxidový omyvatelný nátěr ochrany abia 2. - 3. NP, kuchyňky		m2	48,00		R
Díl: 13							
32	R21	Přívod jednotek chladu, montáž klimatizační jednotky D+M Přívod jednotky chladu ve 3.NP, montáž klimatizačních jednotek 2ks		kpl	1,00		R
Díl: 14							
33	76799-01	Úprava výrobní dokumentace pro OK vodítek výtahu Vnitřní oceľové kce - výtahová šachta a příčky z jaskelů ve výtahové šachtě - viz výkres D.1.2c-24: (0,65*0,04)*1,08 výrobní dokumentace: 0,42*1,08 rozdíl: 0,45 - 0,75		t	-0,30		SoD pol. č. 516
Díl: 15							
34	799-22	Vyjmutí nádob TKO z předmětu díla nádobky na TKO 1100l - plast 1.NP: 1		ks	-1,00		SoD pol. č. 598
35	799-21	nádobky na TKO 240l - plast 1.NP: 3		ks	-3,00		SoD pol. č. 599
Díl: 16							
36	R22	Odpčet dodávky (materiálu) oceľové konstrukce pro dodatečné podchytní a doplnění stropů Odpčet dodávky pol. č. 133 ze smluvního rozpočtu (oceľové prvky dle výkresu v.č. D.1.2.c-06 Přidání stropu 1.NP - nové konstrukce) dle SečD: 4,15*38 200*159 530,-Kč montáž odečtena ve ZL č. 9: (-4,15)*18 665,78=77.546,-Kč odečtený materiál: 159 530-77 546=80 984,-Kč		kpl	-1,00		SoD pol. č. 133
Díl: 17							
37	R23	Větrací mřížka pro přefuk CHÚC D+M Větrací mřížka pro přefuk CHÚC, vč. přesunu hmot 5.NP: 1		ks	1,00		R
Díl: 18							
38	R24	Projektová dokumentace Dokumentace zdanění požární, vypracování evakuačních plánů, podklady pro informační systém, spolupráce pro dokončení stavby a uvedení do užívání		kpl	1,00		R

ZMĚNOVÝ LIST

62

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlíntav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Odstínění místností s prosklenými příčkami pro dosažení požadovaného uživatelského komfortu.

Navrhovatel změny: ATELIER 38, s.r.o., Český rozhlas

Technické řešení změny: Požadovaného odstínění bude dosaženo montáží dekorativního závěsu z materiálu FOCUS, 110 g/m², 100% polyester - B1. Barevné provedení dle vzorníku. Zpracování hladké bez řasení, nahoře páska s plastovými šneky, dole v hraně olůvko 100 g/m. Závěsy budou umístěny na hliníkové jednokolejnici bílé barvy, ruční tahání za látku. Upevnění do stěna/strop pomocí úchytů 4083.

Podklady pro ocenění: Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlíntav a.s.		
jméno XXXXXXXXXX podpis		dne
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		
jméno XXXXXXXXXX podpis		dne 22.3.2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		
jméno XXXXXXXXXX podpis		dne 22.3.2022
Za objednatele - Český rozhlas:		
jméno XXXXXXXXXX podpis		dne 29-03-2022

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19						Vnitřní stínění				ZL č. 62				
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č. pol.	kód	Specifikace	m. j.	množství	J. cena	Celkem	č. pol.	kód	Specifikace	m. j.	množství	J. cena	Celkem	Celkem
							1	R01	Dodávka + montáž Dekoratívní závěs, materiál FOCUS, 300 cm šířka - 110 g/m ² - 100% polyester - B1	kpl	1,00			
							2	R02	Dodávka + montáž Dráha pro dekorativní závěsy, typ GEARC 490/2, hliníková jednokolejnice bílé barvy, ruční tahání za šňůru, upevnění do stěna/strapp pomocí úchyty 400/3, kvalitová ložiska	kpl	1,00			
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	62	Vnitřní stínění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
M	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 62
Objekt :	SO-01	Vnitřní stínění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	360 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	360 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	799	Ostatní				
1	R01	Dodávka + montáž Dekorativní závěs, materiál FOCUS, 300 cm šíře - 110 g/m2 - 100% polyester - B1 1.NP: 11 ks 2.NP: 9 ks 3.NP: 8 ks 4.NP: 9 ks	kpl	1,00		
2	R02	Dodávka + montáž Dráha pro dekorativní závěsy, typ GEARC 490/2, hliníková jednokolejnice bílé barvy, ruční tahání za látku, upevnění do stěna/strop pomocí úchytů 4083, kulíčkové ložiska 1.NP: 6 ks 2.NP: 6 ks 3.NP: 5 ks 4.NP: 9 ks	kpl	1,00		

R

R

ZMĚNOVÝ LIST

63

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: V projektové dokumentaci nebyl požadován Informační systém.

Navrhovatel změny: Český rozhlas

Technické řešení změny: Dle požadavku bude doplněn Informační systém pro celý objekt dle podkladů a návrhu objednatele.

Podklady pro ocenění: Zápis z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	[REDACTED]		
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	[REDACTED]		
Rozdíl:	[REDACTED]		
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Termíny milníků:	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn X	bude opožděn	bude splněn dříve

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		jméno [REDACTED] podpis ..	dne
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		jméno [REDACTED] podpis ..	dne ... 22.3.2022
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		jméno [REDACTED] podpis ..	dne ... 22.3.2022
Za objednatele - Český rozhlas:		jméno [REDACTED] podpis ..	dne ... 29-03-2022

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19						Informační systém				ZL č.	63			
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č. pol.	kód	Specifikace	m. j.	množství	j. cena	Celkem	č. pol.	kód	Specifikace	m. j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
							1	R01	Dodávka + montáž informačního systému	kpl	1,00			
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	63 Informační systém	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO-01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
21640	CRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.		
Objednatel	Český rozhlas		
Dodavatel	Zlínstav, a.s. Zlín	Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	Zařízení staveniště	0,00
	Provoz investora	0,00
HZS	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 63
Objekt :	SO-01	Informační systém

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	R01	Dodávka + montáž Informační systém	kpl	1,00		

R

