

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2022/01 (Město Štbk-oprava fasády Opavská 64/1)

STAVBA, OBJEKT				
stavba Oprava Fasády				
objekt Opavská 64/1,Šternberk				
DODAVATEL			ODBĚRATEL	
Karel Zelinka-stavební firma			Město Šternberk	
ič: 11568992			ič: 299529	
dič: CZ6010161047			Horní náměstí 16	
[REDACTED]			785 01 Šternberk	
785 01 Šternberk 1				
JMÉNA				
investor			Město Šternberk	
vypracoval			Karel Zelinka	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 161,15	0,00	0,00	1 161,15
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	1 161,15	0,00	0,00	1 161,15
Σ cena objektu				1 161,15
DPH	0 % ze základu	1 161,15	[REDACTED]	
			0,00	



složení rozpočtu - položkový rozpois
Z 2022/01 (Město Štbnk-oprava fasády Opavská 64/1)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
62 (Úprava povrchů vnější)									
<i>stavební práce</i>									
1	620 99 1121_/00	Zakrývání výplní vnějších otvorů, zábradlí, oplechování apod. z lešení	m2	1,000	43,70	43,70	0,00008	0,00008	0
2	622 42 3321_/00	Oprava fasád vápenných stupně členitosti III štukových do 30% opr. plochy	m2	1,000	197,80	197,80	0,03815	0,03815	0
3	622 47 1313/00	Penetrace podkladu vnějších omítek stupně složitosti 111-V	m2	1,000	21,70	21,70			0
4	622 47 1317_/00	Nátěr venkovních stěn AKRONÁT stupni složitosti I až II	m2	1,000	454,25	454,25	0,00510	0,00510	0
Σ 62 (Úprava povrchů vnější)						717,45		0,04333	
94 (Lešení a stavební výtahy)									
<i>stavební práce</i>									
5	941 94 1031_/00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1m výšky do 10m	m2	1,000	55,20	55,20			0
6	941 94 1191_/00	Příplatek za každ. dalš. měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	1,000	39,10	39,10	0,00122	0,00122	0
7	941 94 1831_/00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1m výšky do 10m	m2	1,000	40,25	40,25			0
8	944 51 1111/00	Montáž ochranné sítě na konstrukci lešení	m2	1,000	15,76	15,76			0
9	944 51 1211/00	Montáž ochranné sítě-příplatek za první a každý den použití	m2	1,000	0,52	0,52			0
10	944 51 1811/00	Demontáž ochranné sítě na konstrukci lešení	m2	1,000	10,69	10,69			0
Σ 94 (Lešení a stavební výtahy)						161,52		0,00122	
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)									
<i>stavební práce</i>									
11	978 01 1191_/00	Otlučení omítky vnitřní MV/MVC u stropů v rozsahu do 100%	m2	1,000	94,53	94,53			0
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						94,53			
98 (Demolice)									
<i>stavební práce</i>									
12	985 13 1111/00	Očištění ploch stěn, rubu kleneb tlakovou vodou	m2	1,000	171,35	171,35			0
Σ 98 (Demolice)						171,35			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
<i>stavební práce</i>									
13	998 01 1002_/00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 12 m	t	0,045	365,70	16,30			0
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						16,30			
Σ HSV						1 161,15		0,04456	
Σ						1 161,15		0,04456	