

Příloha č. 3 - Podrobná specifikace opravy

Velkoplošné opravy I/47, I/55 oblast Přerov

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání(m)	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	dobu realizace
1	I/55 Přerov - Předmostí	465,00	5 764,00	891,00	17,590	18,055	geodet.z.	116,00	5 764,00	0,00		6 dnů
2	I/55 Přerov - u pekárny	155,00	2 202,00	357,00	22,632	22,787	geodet.z.	77,00	2 202,00	0,00		
3	I/55 Přerov - u gymnázia	140,00	490,00	287,00	20,491	20,631	3,50	6,00	490,00	0,00		2 dny
4	I/55 Přerov - Lověšice PP	90,00	315,00	187,00	24,257	24,347	3,50	7,00	315,00	0,00		3 dny
5	I/55 Přerov - Lověšice LP	17,00	52,50	37,00	24,347	24,33	3,50	7,00	52,50	0,00		
6	I/47 Nezamyslice	250,00	2 185,00	464,00	12,827	13,077	x	17,00	2 185,00	0,00		4 dny
	celkem	1 117,00	11 008,50	2 223,00				230,00	11 008,50	0,00		13

Lokální opravy

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání(m)	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	dobu realizace
7	I/55 Přerov - Lověšice	5,00	10,00	14,00	22,882	22,887	2,00	4,00	10,00	0,00	u benzinky	2 dny
8		5,00	10,00	14,00	23,352	23,357	2,00	4,00	10,00	0,00		
9		10,00	20,00	24,00	24,053	24,063	2,00	4,00	20,00	0,00		
10	I/55 Horní Moštěnice - H.K.	x	263,00	580,00	26,355	28,365	1,00	40,00	263,00	0,00	18 ks 1x13,5 m	4 dny
11	I/47 Stříbrnice - Křenovice	10,00	20,00	14,00	19,360	19,370	2,00	4,00	20,00	0,00		1 den
12		3,00	21,25	22,00	20,090	20,093	8,50	17,00	21,25	0,00		
13	I/47 Prosenice	15,00	30,00	34,00	41,015	41,030	2,00	34,00	30,00	0,00		1 den
14	I/55 Přerov - Durýchova ulice	10,00	30,00	26,00	22,467	22,477	3,00	6,00	30,00	0,00		1 den
	celkem	58,00	404,25	728,00				113,00	404,25	0,00		9

příčné trhliny

Celkem za oblast	1 175,00	11 412,75	2 951,00					343,00	11 412,75	0,00		22
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	--	--	--	--	---------------	------------------	-------------	--	-----------

Lokální opravy - ruční provádění

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání(m)	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	dobu realizace
15	I/55 Přerov - most 55-009.1	x	6,00	x	19,969	x	x	x	6,00	0,00		1 den
16	I/55 Kokory	x	4,00	x	12,411	x	x	x	4,00	0,00		1 den
Celkem ruční opravy			10,00	0,00				0,00	10,00	0,00		2

Vyfrézovaný materiál: 570,64 m3 , tj. 1 369,53 tun