

Příloha č. 3 - Podrobná specifikace opravy

Velkoplošné opravy I/35, I/47 oblast Hranice - strojní provádění

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání(m)	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	dobu realizace
1	I/35 Milotice - Hustopeče	650,00	4 615,00	1 964,20	299,576	300,226	7,10	28,40	4 615,00	0	mezi proužky	4 dny
2	I/35 Špičky - Milotice	90,00	360,00	98,00	296,681	296,591	4,00	8,00	360,00	0	okraj - děl. čára	3 dny
		90,00	333,00	0,00	296,680	296,590	3,70	7,40	0,00	325,6	2 vrstvy	
3	I/35 Hranice - průtah	345,00	1 208,00	697,00	288,814	289,159	3,50	7,00	1 208,00	0	mezi proužky	3 dny
4	I/35 Vápenka	51,00	362,10	179,23	292,121	292,07	7,10	14,20	390,50	0	mezi proužky	3 dny
5	I/47 Famílie	80,00	256,00	166,40	52,176	52,096	3,20	6,40	256,00	0	mezi proužky	2 dny
6	I/47 Famílie II	85,00	212,50	175,00	52,256	52,341	2,50	5,00	212,50	0	st. výtluky	x
7	I/35 Černotín - před obcí	45,00	90,00	94,00	293,016	293,061	2,00	4,00	90,00	0,00		1 den
	celkem	1 436,00	7 436,60	3 373,83				80,40	7 132,00	325,6		

Lokální opravy - strojní provádění

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání(m)	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	dobu realizace
8	I/35 Hustopeče	4,00	8,00	8,00	300,734	300,738	2,00	4,00	8,00	0,00		x
9	I/35 Hranice - o.k. u smrku	8,00	16,00	34,00	287,442	287,450	2,00	4,00	30,00	0,00		1 den
10	I/47 Famílie - Lipník lokál.	2,00	4,00	8,00	50,315	x	2,00	4,00	4,00	0,00		2 dny
		5,00	10,00	14,00	50,386	x	2,00	4,00	10,00	0,00		
		12,00	24,00	28,00	50,549	x	2,00	4,00	24,00	0,00		
		4,00	8,00	12,00	50,636	x	2,00	4,00	8,00	0,00		
		3,00	6,00	10,00	50,886	x	2,00	4,00	6,00	0,00		
		3,00	6,00	10,00	50,921	x	2,00	4,00	6,00	0,00		
11	I/47 Drahotuše	4,00	8,00	12,00	57,123	x	2,00	4,00	8,00	0,00		1 den
12	I/35 Černotín - ve skalách	35,00	70,00	74,00	294,225	294,190	2,00	4,00	70,00	0,00		1 den
	celkem	80,00	160,00	210,00				40,00	174,00	0,00		
	Celkem za oblast	1 516,00	7 596,60	3 583,83				120,40	7 306,00	325,60		

Lokální opravy - ruční provádění

	označení	délka úseku (m)	plocha (m2)	spára(m)	začátek	konec	šířka(m)	řezání(m)	ACO11 50mm	ACL22 80mm	pozn.	dobu realizace
13	I/47 Lipník - Famílie	8 ks výtluků	8,00	x	50,811	52,006	1,00	x	8,00	0,00		1 den
14	I/35 Černotín - Špičky	6 ks výtluků	6,00	x	295,320	294,025	1,00	x	6,00	0,00		1 den
15	I/35 Motořest	2 ks výtluků	2,00	x	291,526	x	1,00	x	2,00	0,00		x
16	I/35 Teplice - spára	10,00	5,00	x	290,534	x	0,50	x	5,00	0,00		1 den
Celkem ruční opravy			21,00	0,00				0,00	21,00	0,00		

Vyfrézovaný materiál: 391,34 m3, tj. 939,22 tun