

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Jihlava 2022-2023

Objekt: Odstranění blátivých míst v TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracoval:

Místo:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 156 826,48

5 Komunikace pozemní 102 012,80

1	TrH	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené <i>Výměna KL 15 cm pod LPP (0,8 m3/okno)</i> "1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" (14+5)*0,8 "2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" (3+6)*0,8 "2.TK km +/- 54,100 5 oken" 5*0,8	m3			28 116,00
2	TrH	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné <i>Výměna KL 15 cm pod LPP (0,9 m3/okno)</i> "1.TK km +/- 55,350 15 oken" 15*0,9	m3			16 713,00
3	TrH	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji <i>Doplnění KL 10 cm pod LPP (0,8 / 0,9 m3/okno)</i> "1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" (14+5)*0,8 "1.TK km +/- 55,350 15 oken" 15*0,9 "2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" (3+6)*0,8 "2.TK km +/- 54,100 5 oken" 5*0,8	m3			25 615,80
4	595	5955101000_R	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI - dodá objednatel <i>Dodávka kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL 15 cm pod LPP (1,8 t/m3)</i> "1.TK km +/- 52,000" 15,2*1,8 "1.TK km +/- 55,350" 13,5*1,8 "2.TK km +/- 54,000" 7,2*1,8 "2.TK km +/- 54,100" 4*1,8	t			0,00
5	TrH	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený <i>Výměna betonových pražců v 1.TK km +/- 55,350</i> 4	kus			10 240,00
6	595	5956213040_R	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby <i>Dodávka betonových pražců SB6 pro výměnu v 1.TK km +/- 55,350</i> 4	kus			0,00
7	TrH	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje <i>Příplatek za překážku na mostě v km 55,354 (výměna KL a pražců v km +/- 55,350)</i> 10	m			1 360,00
8	TrH	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových <i>Podbití betonových pražců po výměně kolejového lože</i> "1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" 15+6 "2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" 4+7 "2.TK km +/- 54,100 5 oken" 6	kus			18 000,00
9	TrH	5909031020_R	Uprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - zajistí objednatel <i>Podbití betonových pražců po výměně kolejového lože</i> "1.TK v km +/- 55,350 15 oken" 30/1000	km			0,00
10	TrH	5909050010_R	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého - zajistí objednatel <i>Stabilizace KL po výměně kolejového lože</i> "1.TK km +/- 52,000 14 + 5 oken" 50/1000 "1.TK v km +/- 55,350 15 oken" 30/1000 "2.TK km +/- 54,000 3 + 6 oken" 20/1000 "2.TK km +/- 54,100 5 oken" 10/1000	km			0,00

11	TrH	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus			968,00
Demontáž vyzískaných betonových pražců z 1.TK km +/- 55,350							
4							

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 813,68

12	R	9 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel	kpl			0,00
13	XDp	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			14 364,00

Doprava kameniva 31,5/63 BI od objednatele z úložiště v žst. Křížanov na stavbu (1,8 t/m3)
(15,2+13,5+7,2+4)*1,8

14	XDp	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t			799,68
----	-----	------------	--	---	--	--	--------

Odvoz betonových pražců SB6 na úložiště v žst. Křížanov (272 kg/ks + 22 kg/pražec vystrojení)
(4*(272+22))/1000

15	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			39 650,00
----	-----	------------	---	-----	--	--	-----------

Přeprava dvoucestného bagru na stavbu

1

Přeprava ASP a DGS na stavbu - zajistí objednatel

Celkem

156 826,48

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2614636

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34f58c70-437e-42ef-9a05-969db9fd00ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2022 06:39:01



b4ba6225-1e37-4ab7-aa9b-8560d40fcb9c