

Opické napojení lokality Strážště - Kadaň

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE:

	Název položky	Množství	Měrná jednotka	Cena/jedn	Celkem
1	Vytýčení trasy výkopu	2 168	m		
2	Sdružená cena za výkop 35x70 volný terén	684	m		
3	(sejmutí dřvu, výkop, zřízení lože, pokládka kryc.desek a folie, zához a hutnění, osetí) Sdružená cena za výkop 50x120 komunikace-dlažba (bez nutnosti bourání betonu)	1 410	m		
4	(rozebírání dlažby, výkop, pokládká chráničky, pokládka folie, zához a hutnění, definitivní povrch dlažba) Sdružená cena za výkop 50x120 komunikace-šterk (odstranění šterku, výkop, pokládká chráničky, pokládka folie, zához a hutnění, definitivní povrch šterk)	20	m		
5	Sdružená cena za výkop 50x120 komunikace-živice (bourání živice, výkop, pokládká chráničky, pokládka folie, zához a hutnění, definitivní povrch živice)	10	m		
6	Sdružená cena za výkop 35x50 chodník - zámková dlažba (bez nutnosti bourání betonu) (rozebírání dlažby, výkop, pískové lože, pokládka folie, zához a hutnění, definitivní povrch dlažba)	34	m		
	Bourání betonu ve výkopu	8	m3		
7	Podvrt komunikace vč. zatažení chráničí trubky pr. 110 mm	10	m		
8	Jáma pro podvrt vč. pažení	2	ks		
9	Jáma vč. betonového základu pro venkovní sloupek	1	ks		
10	Řezání asfaltu vozovka	20	m		
11	Zalití spáry modifikovanou zálivkou	36	m		
12	Odvoz živice do 4km. vč. skládkového	2	m3		
13	Odvoz živice nad rámec do 4km. vč. skládkového	4	m3		
14	Odvoz zeminy do 4km. vč. skládkového	150	m3		
15	Odstaranění dlažby chodník, včetně očištění a třídění (nad rámec šíře výkopu)	34	m2		
16	Odstaranění asfaltu vozovka (nad rámec šíře výkopu)	18	m2		
17	Odstaranění dlažby vozovka (nad rámec šíře výkopu) (bez nutnosti bourání betonu)	1 410	m2		
18	Průraz obvodové zdi průměr pr.20 mm, do 100cm délky vč. utěsnění	84	ks		
19	Průraz obvodové zdi průměr pr.50 mm, do 100cm délky vč. utěsnění	18	ks		
20	Zemní sonda pro zářluk mikrotrubiček a mikrokaabelu	9	ks		
21	Křídlení inž.sítí	120	ks		
22	Geodetické práce	2 168	m		
23	Geometrické plány věcných břemen	2 168	m		
24	Dokumentace skutečného provedení	1	ks		
25	Drobné stavební práce	1	ks		

0,00

MONTÁŽ

Název položky		Množství	Měrná jednotka	Cena/jedn	Celkem
1	Pokládka HDPE do výkopu	1 042	m		
2	Pokládka MT do výkopu	4 343	m		
3	Pokládka chráničky NOVOTUB do výkopu	1 413	m		
4	Pokládka chráničky PE do výkopu	85	m		
5	Zatažení HDPE, mikrotrubiček do chráničky	9 059	m		
6	Kalibrace trubek HDPE	1 538	m		
7	Tlakování trubek HDPE	5	úsek		
8	Montáž venkovního sloupku	1	ks		
9	Montáž zemního boxu MATRIX	2	ks		
10	Zafouknutí 5x mikrotrubička do HDPE	920	m		
11	Instalace mikrotrubičky v objektu	5 457	m		
12	Montáž žlabu MARS 125	184	m		
13	Montáž lišty 40x40 v objektu	1 560	m		
14	Montáž průchodky na MT10/5,5mm	25	ks		
15	Montáž průchodky na MT10/8mm	2	ks		
16	Montáž průchodky na MT7/5,5mm	169	ks		
17	Montáž spojky Plasson 40	15	ks		
18	Montáž koncovky Plasson 40	10	ks		
19	Montáž domovní skříně 3M	13	ks		
20	Montáž skříně FIST-WR1-L-V-I-S-ST01 na zeď	1	ks		
21	Montáž FIST GSS3-I-ST01	1	ks		
22	Zafouknutí mikro OK 2vl.	9 320	m		
23	Zafouknutí mikro OK 4vl.	4 870	m		
24	Zafouknutí mikro OK 12vl.	390	m		
25	Zafouknutí mikro OK 48vl.	480	m		
26	Zafouknutí mikro OK 72vl.	1 080	m		
27	Formování rezervy kabelu	1 085	m		
28	Montáž kříže pro uložení rezervy	1	ks		
29	Montáž optické zásuvky	72	ks		
30	Ukončení optického vlákna - svar na splitteru	86	ks		
31	Ukončení optického vlákna - svar optická zásuvka	72	ks		
32	Ukončení optického vlákna - svar distribuční bod	40	vl		
33	Ukončení optického vlákna - svar kino	42	vl		
34	Ukončení optického vlákna - svar výměník "A2" GSS 4	42	vl		
35	Ukončení optického vlákna - svar škola	42	vl		
36	Dovybavení stáv. rozvaděče - škola	1	ks		
37	Kontrolní měření 1300nm. 1500nm	90	vl		
38	Kompletní měření (PM+OTDR) 1300nm. 1500nm	86	vl		

39	Utěsnění vstupu intumex	102	ks
40	Drobné montážní práce	1	ks

0,00

MATERIÁL

Název položky		Množství	Měrná jednotka	Cena/jedn	Celkem
1	HDPE 40/32mm hnědá/1xžlutý (H1b)	497	m		
2	HDPE 40/32mm hnědá/1xžlutý (H1ž)	253	m		
3	HDPE 40/32mm zelená/1xžlutý (Z1ž)	394	m		
4	HDPE 40/32mm zelená/2xžlutý (Z2ž)	394	m		
5	Spojka PL/ASSON 40 mm	15	ks		
6	Koncovka PL/ASSON 40 mm	10	ks		
7	Mikrotrubička MT10/5,5mm	12 906	m		
8	Mikrotrubička MT10/8mm (m)	1 025	m		
9	Mikrotrubička MT10/8mm (b)	1 025	m		
10	Mikrotrubička MT10/8mm (čn)	1 025	m		
11	Mikrotrubička MT10/8mm (čv)	1 025	m		
12	Mikrotrubička MT10/8mm (hn)	1 025	m		
13	Mikrotrubička MT7/5,5mm	5 457	m		
14	Redukce mikrotrubiček MT7/5,5mm - MT10/5,5mm	1	100ks		
15	Spojka mikrotrubiček MT10/5,5mm	1	100ks		
16	Spojka mikrotrubiček MT10/8mm	1	100ks		
17	Koncovka mikrotrubiček MT10/8mm	1	100ks		
18	Koncovka mikrotrubiček MT10/8mm	1	100ks		
19	Koncovka mikrotrubiček MT7/5,5mm	1	ks		
20	Průchodka na MT10/5,5mm	25	ks		
21	Průchodka na MT10/8mm	2	ks		
22	Průchodka na MT7/5,5mm	169	ks		
23	Zemní box MATRIX	2	ks		
24	Žlab MARS 125	184	m		
25	Lišta 40x40	1 560	m		
26	Výstražná folie	2 158	m		
27	Krycí plastová deska 25x100cm	718	ks		
28	Chránička PE 90	40	m		
29	Chránička PE 110	15	m		
30	Chránička PE 125	30	m		
31	Chránička Novotrub 40	670	m		
32	Chránička Novotrub 90	740	m		
33	Chránička Novotrub 110	10	m		
34	Mikro OK 2vl.	9 320	m		
35	Mikro OK 4vl.	4 870	m		
36	Mikro OK 12vl.	390	m		
37	Mikro OK 48vl.	480	m		
38	Mikro OK 72vl.	1 080	m		

39	Kříž pro uložení rezervy	1	ks
40	domovní skříň 3M	13	ks
41	skříň FIST-WR1-LV-I-S-ST01	1	ks
42	FIST GSS3-I-ST01 (vybavena-kazety SE)	1	ks
43	SM pigtail LC/APC (kino)	42	ks
44	Adaptor LC/APC (kino)	42	ks
45	Kazeta pro uložení 12 svárů - rozvaděč škola	4	ks
46	Optická zásuvka	72	ks
47	Venkovní sloupek	1	ks
48	Intumex	20	bal
49	Drobný materiál	1	ks

0,00

REKAPITULACE realizace

Materiál						- Kč
Montáž						- Kč
Zemní práce						- Kč
				Mezisoučet		- Kč
GZS (režie)	0,005					
Doprava	0,010					
Inženýring	0,0025					
Obstaravatelská činnost	0,005					

CENA CELKEM bez DPH

- Kč