

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted] České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Ve smluvních a technických věcech Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku
za objednatele [redacted]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SAVA spol. s r.o.
Sídlo Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO 15045111
DIČ CZ15045111
Č.ú. [redacted] Komerční banky
Zastoupen Aleš Vaníček, jednatel; Ing. Martin Chlupáč, jednatel
Ve smluvních a technických věcech za Aleš Vaníček, jednatel
zhotovitele jedná: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „**Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, č.p. 600**“, na p.č. 609 v k.ú. Turnov, dle dokumentace pro ohlášení stavby „Výměna okenních výplní v ZŠ ul. Skálova, č.p. 600, Turnov, pět etap“ zpracované Ing. Janou Hůlkovou z projekčního ateliéru Ing. Pavla Marka, Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov v únoru 2017, výkazu výměr (ze dne 18.6.2015), souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (ze dne 18.6.2015), závazným stanoviskem odboru školství, kultury a sportu MÚ Turnov (ze dne 3.12.2013) a fotodokumentace (ze dne 24.6.2015).
- 2.2. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především pak v projektové zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky

v nich uvedené.

- 2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je město Turnov, objekt ZŠ Turnov, Skálava, č.p. 600, na p.č. 609 v k.ú. Turnov.
- 3.2. Plnění předmětu zakázky je rozděleno na etapy. Jednotlivé ucelené části stavby budou stanoveny objednatelem v rozsahu jeho finančních možností pro daný rok, min. ve výši 750 000,-Kč bez DPH/rok. V roce 2017 bude realizována 1. etapa. Jedná se o výměnu celkem 34 oken v sociálních zařízeních budovy školy čp. 600 Skálava Turnov. Výměna oken v dalších etapách bude probíhat vždy v době letních prázdnin (tj. 1.7. – 20.8.). Objednatel nejpozději do 28. 2. daného roku určí, kolik a která okna se budou v daném roce měnit.
- 3.3. Zahájení prací na I.etapu je stanoveno v termínu: předpoklad: od 18.4.2017
- 3.4. Realizace předmětu plnění I.etapa zakázky bude ukončena: **nejpozději do 16.6.2017.**
- 3.5. Pro každou etapu budou zpracovány číslované dodatky ke smlouvě a samostatné harmonogramy. Časový harmonogram na I.etapu byl zpracován vybraným uchazečem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její příloha. Jakákoliv úprava časového harmonogramu je přípustná pouze na základě uzavření nového časového harmonogramu, a to v písemné podobě se souhlasem obou stran a za předpokladu dodržení platných právních předpisů. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny plnění (uzlové body). V případě uzavření nového časového harmonogramu se tento stává součástí příloh smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2. 3. 2017 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 5 694 474,- Kč

Sazba a výše DPH: 1 195 840,- Kč

Cena díla včetně DPH: 6 890 314,- Kč

Z toho cena díla I.etapa bez DPH

Sazba a výše DPH I.etapa: 604 849,- Kč

Cena díla včetně DPH I.etapa 731 868,- Kč

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. – viz body 2.3, 2.4 a 2.5.

4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby

budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. **Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil objekt ZŠ Turnov, Skálova č.p. 600, který je nemovitou kulturní památkou, popř. keře a vzrostlou zeleň okolo celého objektu ZŠ.**
- 5.6. **Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s ředitelem ZŠ Turnov, Skálova č.p. 600, Mgr. Michalem Loukotou, jelikož se jedná o školské zařízení, ve kterém probíhá výuka a důsledně jej dodržovat.**
- 5.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.9. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

- 5.10. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.11. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.12. Zhotovitel je povinen, před zadáním do výroby, odsouhlasit šířky všech dřevěných profilů s objednatelem a dotčenými orgány státní památkové péče, předložit objednateli vzorky dřevěných profilů, vnitřních parapetů, kování, klíček, stavečů a dalšího příslušenství oken. Objednatel má právo odmítnout jakýkoli vzorek, který bude v rozporu se zadávací či projektovou dokumentací, přičemž zhotoviteli v případě takového odmítnutí vzniká povinnost předložit nový vzorek splňující příslušné podmínky.
- 5.13. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.14. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.15. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepiší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.16. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání

s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, ad. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla za každou zrealizovanou etapu. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit

objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 53946358-19 uzavřenou u České pojišťovny dne 8. 10. 2011 ve výši **5 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato výše smluvní pokuty je platná pro I. etapu a i pro každou následující etapu.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že

Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelům písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze

za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární

orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


V Semilech dne 12.4. 2017

V Turnově dne 19/4/ 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

SAVA®
s.p.a. s.r.o.



Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka
Příloha č. 2 Časový harmonogram prací (1.etapa)
Příloha č. 3 Pojistná smlouva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S1 - 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 02.03.2017

Objednatel:

MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

IČ:

15045111

DIČ:

CZ15045111

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J.VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	671 810,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	671 810,72
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	671 810,72	141 080,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	812 890,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S1 - 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV

Datum: 02.03.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate

Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	671 810,72
HSV - Práce a dodávky HSV	77 197,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy	50 024,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	6 280,44
96 - Bourání konstrukcí	17 955,00
99 - Přesuny hmot	2 938,00
PSV - Práce a dodávky PSV	594 612,78
764 - Konstrukce klempířské	1 051,80
766 - Konstrukce truhlářské	567 370,20
781 - Obklady keramické	474,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 568,70
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	24 147,60
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	671 810,72

ROZPOČET

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S1 - 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV Datum: 02.03.2017
 Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335 Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate
 Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bitouchovská 473, Semily Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

671 810,72

HSV - Práce a dodávky HSV

77 197,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy

50 024,50

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	127,450	310,00	39 509,50
			(1,40+2*2,37)*1,00*10		61,400		
			(1,40+2*2,00)*1,00*4		21,600		
			(1,40+2*1,45)*1,00*4		17,200		
			(1,40+2*1,05)*1,00*2		7,000		
			(0,90+2*0,50)*1,00*6		11,400		
			(0,55+2*1,20)*1,00*3		8,850		
			Součet		127,450		

2	K	632451425	Potěr piskocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	35,050	300,00	10 515,00
			"parapety				
			1,40*1,00*20		28,000		
			0,90*1,00*6		5,400		
			0,55*1,00*3		1,650		
			Součet		35,050		

9 - Ostatní konstrukce a práce

6 280,44

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	139,163	20,00	2 783,26
			(2,66+4,54+2,68+5,15)*1,50		22,545		
			(10,33+10,45+7,87+2,53)*1,50		46,770		
			(2,265+2,35+2,40*2+2,00*2)*1,50		20,123		
			(15,35+15,25)*1,50		45,900		
			0,85*1,50*3		3,825		
			Součet		139,163		

4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 231,400	1,42	1 748,59
			65,50*18,80		1 231,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 231,400	1,42	1 748,59

96 - Bourání konstrukcí

17 955,00

6	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitych včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,980	200,00	396,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

0,55*1,20*3

1,980

7	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitych včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,940	200,00	588,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

1,40*1,05*2

2,940

8	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitych včetně křidel pl do 4 m2	m2	52,500	200,00	10 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

1,40*2,37*10

33,180

1,40*2,00*4

11,200

1,40*1,45*4

8,120

Součet

52,500

9	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,700	200,00	540,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

0,90*0,50*6

2,700

10	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,295	400,00	1 318,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,295	300,00	988,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,295	1 100,00	3 624,50
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

99 - Přesuny hmot

2 938,00

13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5,876	500,00	2 938,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

594 612,78

764 - Konstrukce klempířské

1 051,80

14	K	764246340	Dopojení oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m	7,500	140,00	1 050,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"ozn.K1" 0,95*6

5,700

"ozn.K2" 0,60*3

1,800

Součet

7,500

15	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,006	300,00	1,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

766 - Konstrukce truhlářské

567 370,20

16	K	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	13,040	484,35	6 315,92
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"ozn.03" 1,40*1,45*4

8,120

"ozn.04" 1,40*1,05*2

2,940

"ozn.07" 0,55*1,20*3

1,980

Součet

13,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	44,380	484,35	21 495,45
			"ozn.01" 1,40*2,37*10		33,180		
			"ozn.02" 1,40*2,00*4		11,200		
			Součet		44,380		
18	M	6111027	okna dřevěná lepený smrk, špaletová s aretací, včetně vnitřních lišt, kování a povrchové úpravy slonová kost	m2	57,420	8 209,00	471 360,78
			"členění dle výkresu				
			"ozn.01" 1,40*2,37*10		33,180		
			"ozn.02" 1,40*2,00*4		11,200		
			"ozn.03" 1,40*1,45*4		8,120		
			"ozn.04" 1,40*1,05*2		2,940		
			"ozn.07" 0,55*1,20*3		1,980		
			Součet		57,420		
19	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	2,970	484,35	1 438,52
			"ozn.05" 0,90*0,55*6		2,970		
20	M	6111028	okno dřevěné zdvojené s izolačním dvojsklem, včetně kování a povrchové úpravy slonová kost	m2	2,970	8 209,00	24 380,73
			"členění oken dle výkresu				
			"ozn.05 sklápěcí" 0,90*0,55*6		2,970		
21	K	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou	m	254,000	12,00	3 048,00
			"ozn.01" (0,70*8+1,50*4+0,70*2+0,55*2)*10		141,000		
			"ozn.02" (0,70*8+1,10*4+0,70*2+0,55*2)*4		50,000		
			"ozn.03" (0,70*4+1,25*2+1,45*2)*4		32,800		
			"ozn.04" (0,70*4+0,90*2+1,05*5)*2		19,700		
			"ozn.07" (0,55*2+1,20*2)*3		10,500		
			Součet		254,000		
22	M	286181565	páska těsnící polyuretanová	m	279,400	12,00	3 352,80
23	K	766691610	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	145,700	70,00	10 199,00
			"ozn.01" (1,40+2,37)*2*10		75,400		
			"ozn.02" (1,40+2,00)*2*4		27,200		
			"ozn.03" (1,40+1,45)*2*4		22,800		
			"ozn.04" (1,40+1,05)*2*2		9,800		
			"ozn.07" (0,55+1,20)*2*3		10,500		
			Součet		145,700		
24	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	33,400	150,00	5 010,00
			1,40*20+0,90*6		33,400		
25	M	60794109	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.610 mm,včetně povrchové úpravy slonová kost	m	28,000	600,00	16 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,40*20	28,000			
26	M	60794110	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.950 mm, včetně povrchové úpravy slonová kost	m	5,400	600,00	3 240,00
			0,90*6	5,400			
27	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	2,430	300,00	729,00

781 - Obklady keramické

474,48

28	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,413	200,00	82,60
			"parapet okna 07				
			0,55*0,25*3	0,413			
29	M	5976107	obkládačky keramické - dle investora	m2	0,454	300,00	136,20
30	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,413	300,00	123,90
31	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	1,650	60,00	99,00
			0,55*3	1,650			
32	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	0,413	60,00	24,78
33	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,008	1 000,00	8,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 568,70

34	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	78,435	20,00	1 568,70
			"ostění oken				
			(1,40+2*2,37)*0,61*10	37,454			
			(1,40+2*2,00)*0,61*4	13,176			
			(1,40+2*1,45)*0,61*4	10,492			
			(1,40+2*1,05)*0,61*2	4,270			
			(0,90+2*0,50)*0,95*6	10,830			
			(0,55+2*1,20)*0,25*3	2,213			
			Součet	78,435			

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

24 147,60

35	K	786612200	Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	55,440	16,00	887,04
			"ozn.01" 1,40*2,37*10	33,180			
			"ozn.02" 1,40*2,00*4	11,200			
			"ozn.03" 1,40*1,45*4	8,120			
			"ozn.04" 1,40*1,05*2	2,940			
			Součet	55,440			
36	M	61140655	roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojítych	m2	55,440	419,00	23 229,36
37	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,104	300,00	31,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S2 - 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 02.03.2017

Objednatel:

MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

IČ:

15045111

DIČ:

CZ15045111

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J.VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 107 195,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 107 195,78
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 107 195,78	232 511,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 339 706,89
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S2 - 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV

Datum: 02.03.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate

Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 107 195,78
HSV - Práce a dodávky HSV	113 618,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy	63 979,13
9 - Ostatní konstrukce a práce	5 715,96
96 - Bourání konstrukcí	40 180,90
99 - Přesuny hmot	3 742,50
PSV - Práce a dodávky PSV	993 577,29
764 - Konstrukce klempířské	9 298,20
766 - Konstrukce truhlářské	939 301,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 322,10
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	43 655,63
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 107 195,78

ROZPOČET

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S2 - 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV Datum: 02.03.2017
Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335 Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate
Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 107 195,78

HSV - Práce a dodávky HSV

113 618,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy

63 979,13

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	164,483	310,00	50 989,73
			(1,55+2*2,55)*0,75*29		144,638		
			(1,35+2*2,30)*(0,70+0,80)		8,925		
			(1,35+2*0,30)*0,70*8		10,920		
			Součet		164,483		
2	K	632451425	Potěr pískocementový tl.do 20 mm tř.C 20 běžný	m2	43,298	300,00	12 989,40
			"parapety				
			1,55*0,75*29		33,713		
			1,35*(0,70+0,80)		2,025		
			1,35*0,70*8		7,560		
			Součet		43,298		

9 - Ostatní konstrukce a práce

5 715,96

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	121,505	20,00	2 430,10
			(2,80+4,60+11,00)*1,50		27,600		
			(10,50+10,80)*1,50*2		63,900		
			(11,00+4,67)*1,50		23,505		
			2,60*2,50		6,500		
			Součet		121,505		
4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 156,995	1,42	1 642,93
			65,30*20,85-(5,87+5,82+99,34+93,48)		1 156,995		
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 156,995	1,42	1 642,93

96 - Bourání konstrukcí

40 180,90

6	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitéch včetně křídel pl do 4 m2	m2	120,833	200,00	24 166,60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,55*2,55*29		114,623		
			1,35*2,30*2		6,210		
			Součet		120,833		

7	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,240	200,00	648,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

			1,35*0,30*8		3,240		
--	--	--	-------------	--	-------	--	--

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti svise v do 6 m ručně	t	6,681	500,00	3 340,50
9	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,681	400,00	2 672,40
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,681	300,00	2 004,30
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,681	1 100,00	7 349,10

99 - Přesuny hmot

3 742,50

12	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	7,485	500,00	3 742,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

993 577,29

764 - Konstrukce klempířské

9 298,20

13	K	764246340	Dopojení oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m	66,300	140,00	9 282,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"ozn.K3" 1,45*2 2,900

"ozn.K7" 1,80*29 52,200

"ozn.K8" 1,40*8 11,200

Součet 66,300

14	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,054	300,00	16,20
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

766 - Konstrukce truhlářské

939 301,36

15	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	120,833	398,67	48 172,49
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"ozn.08" 1,55*2,55*29 114,623

"ozn.09" 1,35*2,30*2 6,210

Součet 120,833

16	M	6111027	okna dřevěná lepený smrk, špaletová s aretací, včetně vnitřních lišt, kování a povrchové úpravy slonová kost	m2	120,833	6 619,00	799 793,63
----	---	---------	--	----	---------	----------	------------

"členění dle výkresu

"ozn.08" 1,55*2,55*29 114,623

"ozn.09" 1,35*2,30*2 6,210

Součet 120,833

17	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	8,000	161,47	1 291,76
18	M	6111028	okno dřevěné zdvojené s izolačním dvojsklem včetně kování a povrchové úpravy slonová kost	m2	3,240	6 619,00	21 445,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"členění oken dle výkresu							
"ozn.019 sklápěcí" 1,35*0,30*8					3,240		
19	K	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou	m	498,600	12,00	5 983,20
"ozn.08" (0,775*8+1,70*4+0,80*4)*29					469,800		
"ozn.09" (0,675*8+1,45*4+0,80*4)*2					28,800		
Součet					498,600		
20	M	286181565	páska těsnící polyuretanová	m	548,460	12,00	6 581,52
21	K	766691610	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	252,400	70,00	17 668,00
"ozn.08" (1,55+2,55)*2*29					237,800		
"ozn.09" (1,35+2,30)*2*2					14,600		
Součet					252,400		
22	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	49,300	150,00	7 395,00
1,60*29+1,45*2					49,300		
23	M	60794104	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.350 mm, včetně povrchové úpravy slonová kost	m	2,900	600,00	1 740,00
1,45*2					2,900		
24	M	60794108	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.550 mm, včetně povrchové úpravy slonová kost	m	46,400	600,00	27 840,00
1,60*29					46,400		
25	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	4,634	300,00	1 390,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 322,10
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	66,105	20,00	1 322,10
"ostění oken							
(1,55+2*2,55)*0,30*29					57,855		
(1,35+2*2,30)*0,30*2					3,570		
(1,35+2*0,30)*0,30*8					4,680		
Součet					66,105		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							43 655,63
27	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	114,623	16,00	1 833,97
"ozn.08" 1,55*2,55*29					114,623		
28	M	61140655	roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojítych	m2	114,623	364,30	41 757,16
29	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,215	300,00	64,50

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S3 - 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 02.03.2017

Objednatel:

MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

IČ:

15045111

DIČ:

CZ15045111

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J.VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 507 042,34
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 507 042,34
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 507 042,34	316 478,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 823 521,23
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S3 - 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV

Datum: 02.03.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate

Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 507 042,34
HSV - Práce a dodávky HSV	142 662,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 796,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy	73 405,95
9 - Ostatní konstrukce a práce	8 291,98
96 - Bourání konstrukcí	53 780,80
99 - Přesuny hmot	4 387,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 364 379,96
712 - Powlakové krytiny	2 292,30
764 - Konstrukce klempířské	11 877,70
766 - Konstrukce truhlářské	1 299 490,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 696,66
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	49 023,19
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 507 042,34

ROZPOČET

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S3 - 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV Datum: 02.03.2017
Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335 Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate
Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 507 042,34

HSV - Práce a dodávky HSV

142 662,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 796,15

1	K	312272611	Zdivo výplňové z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	0,525	5 326,00	2 796,15
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"parapet okna ozn.016

1,50*0,25*0,70*2

0,525

6 - Úpravy povrchů, podlahy

73 405,95

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	192,645	310,00	59 719,95
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

(1,55+2*2,55)*0,65*30

129,675

(1,35+2*2,30)*(0,70*8+0,80*3)

47,600

(2,15+2*2,55)*0,80

5,800

((1,50+2*2,40)*0,70+1,50*0,25)*2

9,570

Součet

192,645

3	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,750	310,00	232,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"parapet okna 016

1,50*0,25*2

0,750

4	K	632451425	Potěr pískocementový tl.do 20 mm tř.C 20 běžný	m2	44,845	300,00	13 453,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"parapety

1,55*0,65*30

30,225

1,35*(0,70*8+0,80*3)

10,800

2,15*0,80

1,720

1,50*0,70*2

2,100

Součet

44,845

9 - Ostatní konstrukce a práce

8 291,98

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	221,265	20,00	4 425,30
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

(3,00+4,60+11,10)*1,50

28,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((10,50+10,80)*2+4,10)*1,50		70,050		
			(11,00+4,67)*1,50		23,505		
			(11,10+4,60+3,00)*1,50		28,050		
			15,50*1,50*2		46,500		
			(8,14+5,60+3,00)*1,50		25,110		
			Součet		221,265		

6	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 361,505	1,42	1 933,34
			65,30*20,85		1 361,505		
7	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 361,505	1,42	1 933,34

96 - Bourání konstrukcí

53 780,80

8	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	160,680	200,00	32 136,00
			1,55*2,55*30		118,575		
			1,35*2,30*11		34,155		
			1,50*2,65*2		7,950		
			Součet		160,680		

9	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	5,483	200,00	1 096,60
			2,15*2,55		5,483		

10	K	997013213	Svislá doprava suti v do 12 m ručně	t	8,934	500,00	4 467,00
11	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,934	400,00	3 573,60
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,934	300,00	2 680,20
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,934	1 100,00	9 827,40

99 - Přesuny hmot

4 387,50

14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,775	500,00	4 387,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 364 379,96

712 - Povlakové krytiny

2 292,30

15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	3,400	200,00	680,00
			"u okna 016				
			1,70*1,00*2		3,400		

16	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	400 000,00	400,00
17	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	3,400	200,00	680,00

"u okna 016

1,70*1,00*2

18	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	3,910	130,00	508,30
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,024	1 000,00	24,00

764 - Konstrukce klempířské

11 877,70

20	K	764246340	Dopojení oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m	72,550	140,00	10 157,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"ozn.K3" 1,45*11 15,950

"ozn.K12" 1,60*2 3,200

"ozn.K13" 1,70*30 51,000

"ozn.K14" 2,40 2,400

Součet 72,550

21	K	764341316	Lemování rovných zdí střech z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	3,400	500,00	1 700,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"u okna 016

1,70*2 3,400

22	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,069	300,00	20,70
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

766 - Konstrukce truhlářské

1 299 490,11

23	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m ² špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m ²	165,413	382,28	63 234,08
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

"ozn.08" 1,55*2,55*30 118,575

"ozn.09" 1,35*2,30*11 34,155

"ozn.012" 2,15*2,55 5,483

"ozn.016" 1,50*2,40*2 7,200

Součet 165,413

24	M	6111027	okna dřevěná lepený smrk, špaletová s aretací, včetně vnitřních lišt, kování a povrchové úpravy slonová kost	m ²	165,413	6 890,23	1 139 733,61
----	---	---------	--	----------------	---------	----------	--------------

"členění dle výkresu

"ozn.08" 1,55*2,55*30 118,575

"ozn.09" 1,35*2,30*11 34,155

"ozn.012" 2,15*2,55 5,483

"ozn.016 - replika dle stávajícího okna

1,50*2,40*2 7,200

Součet 165,413

25	K	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou	m	708,600	12,00	8 503,20
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"ozn.08" (0,775*8+1,70*4+0,80*4)*30 486,000

"ozn.09" (0,675*8+1,45*4+0,80*4)*11 158,400

"ozn.12" 0,60*8+0,90*4+1,70*6+0,80*6 23,400

"ozn.16" (0,40*6+0,60*4+1,80*6+0,80*6)*2 40,800

Součet 708,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	28618156	páska těsnicí polyuretanová	m	779,460	12,00	9 353,52
27	K	766691610	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	354,900	70,00	24 843,00
					"ozn.08" (1,55+2,55)*2*30		246,000
					"ozn.09" (1,35+2,30)*2*11		80,300
					"ozn.012" (2,15+2,55)*2		9,400
					"ozn.016" (1,50+2,85*2+2,40)*2		19,200
					Součet		354,900
28	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky do 30 cm	m	3,200	150,00	480,00
					1,60*2		3,200
29	M	607941020	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.250 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	3,200	600,00	1 920,00
30	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	66,110	150,00	9 916,50
					1,60*30+1,45*11+2,16		66,110
31	M	60794104	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.350 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	15,950	600,00	9 570,00
					1,45*11		15,950
32	M	607941060	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.450 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	48,000	600,00	28 800,00
					1,60*30		48,000
33	M	607941090	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.600 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	2,160	600,00	1 296,00
34	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	6,134	300,00	1 840,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 696,66

35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	84,833	20,00	1 696,66
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"ostění oken

(1,55+2*2,55)*0,30*30 59,850

(1,35+2*2,30)*(0,30*8+0,20*3) 17,850

(2,15+2*2,55)*0,45 3,263

(1,50+2*2,40)*0,20*2+5,40*0,25 3,870

Součet 84,833

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

49 023,19

36	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	124,058	16,00	1 984,93
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"ozn.08" 1,55*2,55*30 118,575

"ozn.012" 2,15*2,55 5,483

Součet 124,058

37	M	61140655	roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojítych	m2	124,058	378,60	46 968,36
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,233	300,00	69,90

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S4 - 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 02.03.2017

Objednatel:

MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

IČ:

15045111

DIČ:

CZ15045111

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J.VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 496 662,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 496 662,32
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 496 662,32	314 299,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 810 961,41
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S4 - 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV

Datum: 02.03.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate

Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **1 496 662,32**

HSV - Práce a dodávky HSV 138 150,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy 72 023,98

9 - Ostatní konstrukce a práce 8 352,28

96 - Bourání konstrukcí 53 584,20

99 - Přesuny hmot 4 190,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 358 511,36

764 - Konstrukce klempířské 10 188,00

766 - Konstrukce truhlářské 1 299 691,36

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 662,80

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 46 969,20

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 496 662,32**

ROZPOČET

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S4 - 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV Datum: 02.03.2017
Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335 Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate
Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 496 662,32

HSV - Práce a dodávky HSV

138 150,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy

72 023,98

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	189,718	310,00	58 812,58
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

(1,55+2*2,55)*0,65*30 129,675

(1,35+2*2,30)*(0,70*8+0,80+0,60+0,55) 44,923

(1,90+2*2,55)*0,80 5,600

(1,50+2*2,65)*0,70*2 9,520

Součet 189,718

2	K	632451425	Potěr pískocementový tl.do 20 mm tř.C 20 běžný	m2	44,038	300,00	13 211,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"parapety

1,55*0,65*30 30,225

1,35*(0,70*8+0,80+0,60+0,55) 10,193

1,90*0,80 1,520

1,50*0,70*2 2,100

Součet 44,038

9 - Ostatní konstrukce a práce

8 352,28

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	224,280	20,00	4 485,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

(3,00+4,60+11,10)*1,50 28,050

(10,50+10,80+4,10+7,62+2,88+10,50)*1,50 69,600

(11,39+8,09)*1,50 29,220

(15,50+3,00+2,80+5,60)*1,50 40,350

(8,04+5,60+3,00)*1,50 24,960

(3,50+15,50+2,40)*1,50 32,100

Součet 224,280

4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 361,505	1,42	1 933,34
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

65,30*20,85 1 361,505

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 361,505	1,42	1 933,34

96 - Bourání konstrukcí

53 584,20

6	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	160,680	200,00	32 136,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

1,55*2,55*30 118,575

1,35*2,30*11 34,155

1,50*2,65*2 7,950

Součet 160,680

7	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,845	200,00	969,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

1,90*2,55 4,845

8	K	997013213	Svislá doprava suti v do 12 m ručně	t	8,904	500,00	4 452,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------

9	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,904	400,00	3 561,60
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,904	300,00	2 671,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,904	1 100,00	9 794,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

99 - Přesuny hmot

4 190,50

12	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,381	500,00	4 190,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 358 511,36

764 - Konstrukce klempířské

10 188,00

13	K	764246340	Dopojení oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m	72,350	140,00	10 129,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"ozn.K3" 1,45*11 15,950

"ozn.K12" 1,60*2 3,200

"ozn.K13" 1,70*30 51,000

"ozn.K15" 2,20 2,200

Součet 72,350

14	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,059	1 000,00	59,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

766 - Konstrukce truhlářské

1 299 691,36

15	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	165,225	383,26	63 324,13
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"ozn.08" 1,55*2,55*30 118,575

"ozn.09" 1,35*2,30*11 34,155

"ozn.017" 1,90*2,55 4,845

"ozn.018" 1,50*2,55*2 7,650

Součet 165,225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	6111027	okna dřevěná lepený smrk, špaletová s aretací, včetně vnitřních lišt, kování a povrchové úpravy slonová kost	m2	165,225	6 920,30	1 143 406,57
			"členění dle výkresu				
			"ozn.08" 1,55*2,55*30		118,575		
			"ozn.09" 1,35*2,30*11		34,155		
			"ozn.017" 1,90*2,55		4,845		
			"ozn.018 - replika dle stávajícího okna				
			1,50*2,55*2		7,650		
			Součet		165,225		
17	K	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou	m	709,800	12,00	8 517,60
			"ozn.08" (0,775*8+1,70*4+0,80*4)*30		486,000		
			"ozn.09" (0,675*8+1,45*4+0,80*4)*11		158,400		
			"ozn.17" 0,60*8+0,70*4+1,70*6+0,80*6		22,600		
			"ozn.18" (0,40*8+0,65*4+1,80*6+0,80*6)*2		42,800		
			Součet		709,800		
18	M	28618156	páska těsnící polyuretanová	m	780,780	12,00	9 369,36
19	K	766691610	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	351,800	70,00	24 626,00
			"ozn.08" (1,55+2,55)*2*30		246,000		
			"ozn.09" (1,35+2,30)*2*11		80,300		
			"ozn.017" (1,90+2,55)*2		8,900		
			"ozn.018" (1,50+2,65)*2*2		16,600		
			Součet		351,800		
20	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky do 30 cm	m	12,150	150,00	1 822,50
			1,35*9		12,150		
21	M	607941020	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.250 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	12,150	600,00	7 290,00
22	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	52,700	150,00	7 905,00
			1,60*30+1,35*2+2,00		52,700		
23	M	60794104	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.350 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	50,700	600,00	30 420,00
			1,60*30+1,35*2		50,700		
24	M	607941090	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.600 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	2,000	600,00	1 200,00
25	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	6,034	300,00	1 810,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 662,80
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	83,140	20,00	1 662,80
			"ostění oken				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,55+2*2,55)*0,30*30		59,850		
			(1,35+2*2,30)*(0,30*8+0,20*3)		17,850		
			(1,90+2*2,55)*0,40		2,800		
			(1,50+2*2,55)*0,20*2		2,640		
			Součet		83,140		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

46 969,20

27	K	786612200	Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	123,420	16,00	1 974,72
			"ozn.08" 1,55*2,55*30		118,575		
			"ozn.017" 1,90*2,55		4,845		
			Součet		123,420		
28	M	61140655	roleta látková vnitřní se šňůrkou do oken dvojitých	m2	123,420	364,00	44 924,88
29	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,232	300,00	69,60

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S5 - 4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 02.03.2017

Objednatel:

MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

IČ:

15045111

DIČ:

CZ15045111

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J.VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	306 913,57
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	306 913,57
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	306 913,57	64 451,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	371 365,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S5 - 4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV

Datum: 02.03.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate

Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	306 913,57
HSV - Práce a dodávky HSV	22 633,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy	11 498,19
9 - Ostatní konstrukce a práce	4 661,68
96 - Bourání konstrukcí	5 796,50
99 - Přesuny hmot	677,00
PSV - Práce a dodávky PSV	284 280,20
764 - Konstrukce klempířské	2 063,00
766 - Konstrukce truhlářské	281 917,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	299,50
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	306 913,57

ROZPOČET

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S5 - 4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Místo: TURNOV

Datum: 02.03.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate

Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

306 913,57

HSV - Práce a dodávky HSV

22 633,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy

11 498,19

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	29,949	310,00	9 284,19
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

3,14*2,35/2*0,60*2 4,427

3,14*1,20*0,60*2 4,522

(1,30+2*2,10)*0,60*2 6,600

(1,10+2*2,10)*0,60*4 12,720

(0,60+2*1,10)*0,60 1,680

Součet 29,949

2	K	632451425	Potěr pískocementový tl.do 20 mm tř.C 20 běžný	m2	7,380	300,00	2 214,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"parapety

2,35*0,60*2 2,820

1,30*0,60*2 1,560

1,10*0,60*4 2,640

0,60*0,60 0,360

Součet 7,380

9 - Ostatní konstrukce a práce

4 661,68

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,750	20,00	795,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

(2,50*5+3,50*4)*1,50 39,750

4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 361,505	1,42	1 933,34
65,30*20,85					1 361,505		

5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 361,505	1,42	1 933,34
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-----------	------	----------

96 - Bourání konstrukcí

5 796,50

6	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,660	200,00	132,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

0,60*1,10 0,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,261	200,00	452,20

3,14*0,60*0,60*2 2,261

8	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	19,035	200,00	3 807,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

3,14*1,175*1,175/2*2 4,335

1,30*2,10*2+1,10*2,10*4 14,700

Součet 19,035

9	K	997013215	Svislá doprava suti v do 18 m ručně	t	0,611	500,00	305,50
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	--------

10	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,611	400,00	244,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,611	300,00	183,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,611	1 100,00	672,10
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

99 - Přesuny hmot 677,00

13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,354	500,00	677,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 284 280,20

764 - Konstrukce klempířské 2 063,00

14	K	764246340	Dopojení oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m	14,650	140,00	2 051,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

2,80*2+1,50*2+1,30*4+0,85 14,650

15	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,012	1 000,00	12,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

766 - Konstrukce truhlářské 281 917,70

16	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	6,110	491,00	3 000,01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"ozn.020" 2,35*1,30*2 6,110

17	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	14,700	491,00	7 217,70
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"ozn.022" 1,30*2,10*2 5,460

"ozn.023" 1,10*2,10*4 9,240

Součet 14,700

18	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva	kus	2,921	491,00	1 434,21
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

"ozn.021" 3,14*0,60*0,60*2 2,261

"ozn.024" 0,60*1,10 0,660

Součet 2,921

19	M	6111028	okno dřevěné zdvojené s izolačním dvojsklem včetně kování a povrchové úpravy slonová kost	m2	23,731	11 378,90	270 032,68
----	---	---------	---	----	--------	-----------	------------

"členění oken dle výkresu

"ozn.020" 2,35*1,30*2 6,110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ozn.021" 3,14*0,60*0,60*2		2,261		
			"ozn.022" 1,30*2,10*2		5,460		
			"ozn.023" 1,10*2,10*4		9,240		
			"ozn.024" 0,60*1,10		0,660		
			Součet		23,731		

20	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,777	300,00	233,10
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

299,50

21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14,975	20,00	299,50
			"ostění oken				
			3,14*2,35/2*0,30*2		2,214		
			3,14*1,20*0,30*2		2,261		
			(1,30+2*2,10)*0,30*2		3,300		
			(1,10+2*2,10)*0,30*4		6,360		
			(0,60+2*1,10)*0,30		0,840		
			Součet		14,975		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S6 - ETAPA 2017

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 02.03.2017

Objednatel:

MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

IČ: 15045111

DIČ: CZ15045111

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční atelier TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J.VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	604 849,31
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	604 849,31
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	604 849,31	127 018,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	731 867,67
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S6 - ETAPA 2017

Místo: TURNOV

Datum: 02.03.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate

Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	604 849,31
HSV - Práce a dodávky HSV	22 997,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy	6 456,38
9 - Ostatní konstrukce a práce	329,00
96 - Bourání konstrukcí	15 838,70
99 - Přesuny hmot	373,00
PSV - Práce a dodávky PSV	581 852,23
764 - Konstrukce klempířské	4 326,50
766 - Konstrukce truhlářské	577 397,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	128,70
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	604 849,31

ROZPOČET

Stavba: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V ZŠ SKÁLOVA UL.ČP.600

Objekt: S6 - ETAPA 2017

Místo: TURNOV Datum: 02.03.2017
 Objednatel: MĚSTO TURNOV, ANT.DVOŘÁKA 335 Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční ate
 Zhotovitel: SAVA spol. s r.o., Bítouchovská 473, Semily Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

604 849,31

HSV - Práce a dodávky HSV

22 997,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy

6 456,38

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,258	310,00	5 349,98
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"1.NP

(1,25+2*2,30)*0,85

4,973

"2.NP

(1,25+2*2,30)*0,70*2

8,190

"3.NP

(1,25+2*2,30)*0,70

4,095

Součet

17,258

2	K	632451425	Potěr pískocementový tl.do 20 mm tř.C 20 běžný	m2	3,688	300,00	1 106,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"parapety

"1.NP

1,25*0,85

1,063

"2.NP

1,25*0,70*2

1,750

"3.NP

1,25*0,70

0,875

Součet

3,688

9 - Ostatní konstrukce a práce

329,00

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,900	20,00	258,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"1.NP

1,90*1,50

2,850

"2.NP

2,25*1,50*2

6,750

"3.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,20*1,50		3,300		
			Součet		12,900		
4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	25,000	1,42	35,50
			"1.NP" 5,87		5,870		
			"2.NP" 6,64*2		13,280		
			"3.NP" 5,85		5,850		
			Součet		25,000		
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	25,000	1,42	35,50
			"1.NP" 5,87		5,870		
			"2.NP" 6,64*2		13,280		
			"3.NP" 5,85		5,850		
			Součet		25,000		
96 - Bourání konstrukcí							15 838,70
6	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	5,968	200,00	1 193,60
			"2.NP				
			0,55*1,55*8+0,55*1,30*2		8,250		
			"3.NP				
			0,55*1,55*7		5,968		
7	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,365	200,00	473,00
			"1.NP				
			0,55*2,15*2		2,365		
8	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	39,500	200,00	7 900,00
			"1.NP				
			1,25*2,30		2,875		
			"2.NP				
			1,25*2,30*5		14,375		
			1,25*2,10*2		5,250		
			"3.NP				
			1,25*2,30*5		14,375		
			1,25*2,10		2,625		
			Součet		39,500		
9	K	997013213	Svislá doprava suti v do 12 m ručně	t	2,727	500,00	1 363,50
10	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,727	400,00	1 090,80
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,727	300,00	818,10
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,727	1 100,00	2 999,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Přesuny hmot

373,00

13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,746	500,00	373,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

581 852,23

764 - Konstrukce klempířské

4 326,50

14	K	764246340	Dopojení oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m	30,850	140,00	4 319,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"1.NP

"ozn.K5" 1,25 1,250

"ozn.K6" 0,55*2 1,100

"2.NP

"ozn.K10" 1,35*8 10,800

"ozn.K11" 0,55*8 4,400

"3.NP

"ozn.K10" 1,35*7 9,450

"ozn.K11" 0,55*7 3,850

Součet 30,850

15	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,025	300,00	7,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

766 - Konstrukce truhlářské

577 397,03

16	K	766621612	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 špaletových do zdiva	kus	17,000	745,42	12 672,14
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

"2.NP" 10 10,000

"3.NP" 7 7,000

Součet 17,000

17	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	44,740	467,10	20 898,05
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"1.NP

"ozn.010" 1,25*2,30 2,875

"ozn.011" 0,55*2,15*2 2,365

"2.NP

"ozn.010" 1,25*2,30*5 14,375

"ozn.014" 1,25*2,10*2 5,250

"3.NP

"ozn.010" 1,25*2,30*6 17,250

"ozn.014" 1,25*2,10 2,625

Součet 44,740

18	M	6111027	okna dřevěná lepený smrk, špaletová s aretací, včetně vnitřních lišt, kování a povrchové úpravy slonová kost	m2	58,958	8 757,22	516 308,18
----	---	---------	--	----	--------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"členění dle výkresu							
"1.NP							
		"ozn.010"	1,25*2,30		2,875		
		"ozn.011"	0,55*2,15*2		2,365		
"2.NP							
		"ozn.010"	1,25*2,30*5		14,375		
		"ozn.013"	0,55*1,55*8		6,820		
		"ozn.014"	1,25*2,10*2		5,250		
		"ozn.015"	0,55*1,30*2		1,430		
"3.NP							
		"ozn.010"	1,25*2,30*6		17,250		
		"ozn.013"	0,55*1,55*7		5,968		
		"ozn.014"	1,25*2,10		2,625		
		Součet			58,958		
19	K	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou	m	290,800	12,00	3 489,60
"1.NP							
		"ozn.010"	0,625*8+1,45*4+0,80*4		14,000		
		"ozn.011"	(0,55*4+1,30*2+0,80*2)*2		12,800		
"2.NP							
		"ozn.010"	(0,625*8+1,45*4+0,80*4)*5		70,000		
		"ozn.013"	(0,55*2+1,55*2)*8		33,600		
		"ozn.014"	(0,625*8+1,25*4+0,80*4)*2		26,400		
		"ozn.015"	(0,55*2+1,30*2)*2		7,400		
"3.NP							
		"ozn.010"	(0,625*8+1,45*4+0,80*4)*6		84,000		
		"ozn.013"	(0,55*2+1,55*2)*7		29,400		
		"ozn.014"	0,625*8+1,25*4+0,80*4		13,200		
		Součet			290,800		
20	M	286181565	páska těsnící polyuretanová	m	319,880	12,00	3 838,56
21	K	766691610	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	186,500	70,00	13 055,00
"1.NP							
		"ozn.010"	(1,25+2,30)*2		7,100		
		"ozn.011"	(0,55+2,15)*2*2		10,800		
"2.NP							
		"ozn.010"	(1,25+2,30)*2*5		35,500		
		"ozn.013"	(0,55+1,55)*2*8		33,600		
		"ozn.014"	(1,25+2,10)*2*2		13,400		
		"ozn.015"	(0,55+1,30)*2*2		7,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.NP				
			"ozn.010" (1,25+2,30)*2*6		42,600		
			"ozn.013" (0,55+1,55)*2*7		29,400		
			"ozn.014" (1,25+2,10)*2		6,700		
			Součet		186,500		
22	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	6,750	150,00	1 012,50
			"1.NP" 1,35		1,350		
			"2.NP" 1,35*2		2,700		
			"3.NP" 1,35*2		2,700		
			Součet		6,750		
23	M	60794104	deska parapetní dřevěná lepená vnitřní š.350 mm včetně povrchové úpravy slonová kost	m	6,750	600,00	4 050,00
			"1.NP" 1,35		1,350		
			"2.NP" 1,35*2		2,700		
			"3.NP" 1,35*2		2,700		
			Součet		6,750		
24	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	2,073	1 000,00	2 073,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							128,70
25	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6,435	20,00	128,70
			"ostění oken				
			"1.NP				
			(1,25+2*2,30)*0,20		1,170		
			"2.NP				
			(1,25+2*2,30)*0,30*2		3,510		
			"3.NP				
			(1,25+2*2,30)*0,30		1,755		
			Součet		6,435		
VP - Vícepráce							0,00

SAVA spol. s.r.o.

Bítouchovská 473, 513 01 Semily

Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1417

IČO : 15045111

DIČO : CZ15045111

Č. účtu

Telefon

Fax

E mail

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Naše značka:

Vyřizuje: Vaniček Aleš te

Dne: 10.4.2017

Časový harmonogram prací na akci:

Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova č.p. 600

- 22.3.2017 – 11.4.2017 předkládání a odsouhlasení vzorků (profilace dřevěných prvků, kování, barvy, atd.)
- 18.4.-19.4.2017 zaměření oken
- 20.4.-31.5.2017 vlastní výroba oken
- 1.6.-10.6. demontáž a montáž oken
- 2.6.- 15.6.2017 zednické práce
- 10.6.-15.6.2017 klempířské práce - přechodové lišty

Sava spol. s.r.o. Semily, Bítouchovská 473,513 01 Semily

Sem



Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 53946358-19
 Stav k datu 8. 10. 2011
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 4

SAVA SPOL. S R.O.
 BITOUCHOVSKA 473
 513 01 SEMILY I
 ČESKÁ REPUBLIKA

TC8895803017

0220228248348

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: SAVA SPOL. S R.O.
 IČ: 15045111

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 8. 10. 2011.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

40 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,
 radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

NE

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

živnostenského listu vydané/ho OÚ v Semily, č. 000251/92, dne 15. 6. 1992

živnostenského listu vydané/ho MÚ v Semily, č. 200365/96, dne 4. 10. 1996

živnostenského listu vydané/ho OÚ v Semily, č. 000252/92, dne 25. 3. 1998

živnostenského listu vydané/ho OÚ v Semily, č. 001739/96, dne 25. 3. 1998

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč	5 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč	1 000,-

4.3. Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

4.4. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč	1 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč	10 000,-

4.5. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	30 588,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	4 500,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč	35 088,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 40,00 % tj. v Kč	14 035,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč	21 051,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 8. 10. 2011

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 000251/92
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 200365/96
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 000252/92
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 001739/96

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Semilech dne 08. 10. 2011 v _____ hodin

SAVA SPOL. S R.O.



Bohumil ŠEVČÍK



Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy