

Vyřizuje:

Mobil:  
E-mail:

Datum: 21. 03. 2022

**TOMI-REMONT a.s.**

**Přemyslovka 2514/4**

**796 01 Prostějov**

**IČO: 255 08 571**

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu.

HAVARIJNÍ oprava pultové střechy s krytinou z asfaltových pásů v celém rozsahu 5 x 4,5m, včetně klempířských prvků.

Bystřice pod Hostýnem – stavědlo č. 2

IC5000231419

Termín: 30.4.2022

Cena dle nabídkového listu: 59 665,61 Kč (bez DPH)

Jedná se o činnost v režimu OUA : PA21633200018

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS3-042/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

E211H1C21Z2R

Škodní událost ANO/NE

 NE

Název objektu:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2

Inventární číslo, číslo SAP:

IC5000231419

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.3917767N, 17.6604803E

HAVARIJNÍ oprava pultové střechy v celém rozsahu 5x4,5m, včetně klempířských prvků /zavětrovcí lišty, podokapní žlab, svod/ - oplechování komína Pz, lepenková krytina.

Žádám o neprodlené zpracování návrhu položkového rozpočtu a po vystavení objednávky o opravu.

Termín: 30.4.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

21

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

15.2.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

15.2.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

15.2.2022 - 14:00 správně 23.2.- 9,30

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

778 536 567 -

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 2 dnů

21.3.2022

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-042\_2022

Stavba: Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - HAVARIJNÍ oprava pultové střechy

KSO:

Místo: Bystřice p.H. - stavědlo č.2

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, ORŽ Ostrava

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>59 665,61</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	<b>59 665,61</b>	<b>12 529,78</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>72 195,39</b>
	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS

Zhotovitel

**TOMI-REMONT a.s.**  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
Přemyslovka 2514/4  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ 255 08 571, DIČ CZ25508571

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - HAVARIJNÍ oprava pultové střechy

Objekt:

1 - 3-042\_2022

Místo:

Nedakonice - VB - Oprava střešní krytiny

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

---

997 - Přesun sutě

---

998 - Přesun hmot

---

### PSV - Práce a dodávky PSV

---

712 - Povlakové krytiny

---

764 - Konstrukce klempířské

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - HAVARIJNÍ oprava pultové střechy

Objekt:

1 - 3-042\_2022

Místo:

Nedakonice - VB - Oprava střešní krytiny

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomí-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	23,000		
	PP		Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše				
2	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	23,000		
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	0	
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113				
5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m				
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,429		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,429		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,580		
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,429		
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,429		
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
D	998		Přesun hmot				
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,138		
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
12	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	23,000		
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním				
13	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	23,000		
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,007		
	PP		lak hydroizolační asfaltový				
15	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	23,000		
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé				
16	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	23,000		
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
17	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	26,807		
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu				
18	K	712341719	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000		
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2				
19	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,000		
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu				
20	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	126,665		
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m				
21	K	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	126,665		
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m				
D	764		Konstrukce klempířské				
22	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	14,000		
	PP		Demontáž závětrné lišty do suti				
23	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	5,000		
	PP		Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové				
24	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,200		
	PP		Demontáž lemování střešních prostupů do suti				
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,000		
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti				
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,000		
	PP		Demontáž svodu do suti				
27	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	14,000		
	PP		Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm				
28	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,000		
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
29	K	764212664R	Oplechování komínu z Pz plechu	soub	1,000		
	PP		Oplechování komínu z Pz plechu				
30	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,000		
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
31	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000		
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm				
32	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,000		
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
33	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	220,030		
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				
34	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	220,030		
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m				

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - HAVARIJNÍ oprava pultové střechy

Objekt:  
**2 - VRN**

Místo: Nedakonice - VB - Oprava střešní krytiny

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN7 - Provozní vlivy

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - HAVARIJNÍ oprava pultové střechy

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Nedakonice - VB - Oprava střešní krytiny

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN7 Provozní vlivy

1	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000		
	PP		Provoz investora, třetích osob				



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - HAVARIJNÍ oprava pultové střechy

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

Místo: Nedakonice - VB - Oprava střešní krytiny

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

---

N01 - Index dle SOD

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - HAVARIJNÍ oprava pultové střechy

Objekt:

## 3 - Index dle SoD

Místo:

Nedakonice - VB - Oprava střešní krytiny

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,085		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--

PP Index dle SOD