

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena upravená o míru inflace za rok 2020 a 2021 (v Kč bez DPH)	Celková cena upravená o míru inflace za rok 2020 a 2021 (v Kč bez DPH)
Oprava výtlučků a plošných rozpadů (ruční pokládka nebo pokládka finišerem do 200 m2)							
1	2211	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění spojovací postřik 0,5kg/m2 dodání a výplň přepepanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí ACO 11 S asfaltová závlíka modifikovaná s profezem, obnova VDZ barvou Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Práce budou prováděny mimo dopravní špičku.	■			
2	2211	57790B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň přepepanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závlíka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
3	2211	57790C	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACL (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň přepepanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí ACL 22 S asfaltová závlíka modifikovaná s profezem, ošetření otevřeného povrchu asfaltovou emulzí, obnova VDZ barvou Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Práce budou prováděny mimo dopravní špičku.	■			
4	2211	57790D	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2 dodání a výplň přepepanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závlíka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
5	2214	57790L	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI MA (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň přepepanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závlíka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
6	2214	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň přepepanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závlíka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
7	2161	14102	SKLÁDKOVNÉ Zahrnuje veškeré náklady a poplatky. Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.	■			
Lokální oprava AB (pokládka finišerem nad 200 m2)							
8	2360	11372R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace (povinný odkup VOS zhotovitelem)	■			
9	2481	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM jedná se o Fez v obrusné vrstvě	■			
10	2481	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM jedná se o Fez v lažné vrstvě	■			
11	2332	57720Z	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘIK spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2	■			
12	2371	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TeP	■			
13	2342	57748E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+115 MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. přepepané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
14	2342	57748F	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+165 MODIFIK	■			

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
22	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBNAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, + zajištění stavení přechodné úpravy provozu (dvoupruh)	■			
	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	■			
24	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	■			
	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	■			
26	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (ČTYŘPRUH) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele + zajištění stavení přechodné úpravy provozu (čtyřpruh)	■			
	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	■			
28	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	■			
	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	■			
30	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	■			
			pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
15	2242	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBECHE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
	2231	576411	POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 zdršťující posyp předobalovým kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA	■			
17	2300	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AČL 16+,16S MODIFIK pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, AČL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
	2300	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU AČL 22+,22S MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, AČL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	■			
19	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	■			
20	2611	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	■			
21	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.	■			

Tabulka "Lokální oprava AB (pokládka finišerem nad 200 m2)" zahrnuje i výsypky menší než 200 m2, pokud jsou v jedné lokalitě (bez nutnosti převážet techniku) a součet jejich výměr je větší než 200 m2.

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Cena celkem v Kč bez DPH	Kč	3 541 650,78
DPH v Kč	Kč	743 746,66
Cena celkem v Kč včetně DPH	Kč	4 285 397,45