

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>SVÚ Olomouc</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Ostatní plocha II	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: JITOLA TRADE s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 15.03.2022	Zpracoval: xxxxxxxxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,74</b>
1		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	4,18
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,56
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
7		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8		181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>
10		289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30,24</b>
11		564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	17,14
12		564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	13,10
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7,28</b>
13		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,18
14		596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,20
15		59228263	Tvárnice zatravnovací 600x400x80 mm	kus	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,84
16		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		627451100R	Vyplnění spár veg. dlažby kamenivem	m2	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,05
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,33</b>
18		899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunika</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7,30</b>
19		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	3,57
20		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,20
21		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

22	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>102 110,40</b>	<b>45,16</b>	

Poznámka: