

Položkový rozpočet

Stavba :	20161038 Výměna střešní krytina na domě Hranická	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna střešní krytiny	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu	hr	45,00	953,00	42 885,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				42 885,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
2	762331913R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm ² , do dl. 8 m ;krokve 10/12 - 20% výměna - odhad ;dle plochy střechy cca 700bm 700*0,2	m	140,00	51,00	7 140,00
3	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm ² , do dl. 5 m ;pozednice 20% výměna - celk. délka cca 130bm 130*0,2	m	26,00	74,80	1 944,80
4	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm ² ;krokve 10/12 - 20% výměna - odhad ;dle plochy střechy cca 700bm 700*0,2	m	140,00	146,80	20 552,00
5	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm ² ;pozednice 20% výměna - celk. délka cca 130bm 130*0,2	m	26,00	236,30	6 143,80
6	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm (55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2	m ²	695,94	17,00	11 830,98
7	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm ((55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2)*1,2	m ²	835,13	8,10	6 764,54
8	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm (55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2	m ²	695,94	11,30	7 864,12
9	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm ;krokve 10/12 - 20% výměna - odhad ;dle plochy střechy cca 700bm 0,1*0,12*700*0,2*1,1 ;pozednice 20% výměna - celk. délka cca 130bm 0,14*0,14*130*0,2*1,1	m ³	2,41	5 967,70	14 373,80
10	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm ² délka 400-600 cm 0,04*0,06*((55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2)*5*1,1	m ³	9,19	7 130,30	65 501,79
11	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 421,16	6,40	9 095,41
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				151 211,24
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764171102U00	Tašková tabule do 45° z povrchově upraveného pozinkovaného plechu (55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2	m ²	695,94	359,30	250 051,24
13	764171454U00	Tašková tabule hřeben rš 500 ;hřeben+nároží 46-1,1*8-1,3+7,7*4	m	66,70	355,50	23 711,85
14	764171471U00	Tašková tabule lemování komín plocha 0,33*((2+1,1)*2+(1,7+1,1)*2*6)	m ²	13,13	1 048,30	13 768,37
15	764171472U00	LINDAB tabule lemování komín hřeben 0,33*((1,7+1,1)*2*8+(1,9+1,5+1,9))	m ²	16,53	1 086,40	17 961,45
16	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° (55+10,65)*2	m	131,30	12,20	1 601,86
17	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45° 0,33*((2+1,1)*2+(1,7+1,1)*2*6)	m ²	13,13	38,10	500,41
18	764339821R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45° 0,33*((1,7+1,1)*2*8+(1,9+1,5+1,9))	m ²	16,53	76,20	1 259,81
19	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45° (55+10,65)*2	m	131,30	19,00	2 494,70
20	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	15,00	24,30	364,50
21	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 11*7	m	77,00	14,10	1 085,70
22	764721112U00	Oplechování okapů rš 150 z povrchově upraveného pozinkovaného plechu ;okapnička pod folií (55+10,65)*2	m	131,30	143,00	18 775,90

Položkový rozpočet

Stavba :	20161038 Výměna střešní krytina na domě Hranická	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna střešní krytiny	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	764721115U00	Oplechování okapů rš 330 z pozinkovaného povrchově upraveného plechu (55+10,65)*2	m	131,30 131,30	238,30	31 288,79
24	764751113U00	Roury okapové d 120 mm z povrchově upraveného pozink. plechu 11*7	m	77,00 77,00	413,60	31 847,20
25	764751133U00	Koleno roury okapové d 120mm z povrchově upraveného pozinkovaného plechu 7*2	kus	14,00 14,00	402,20	5 630,80
26	764761152U00	Žlaby podokapní 190 mm v četně háků z povrchvě upraveného pozinkovaného plechu (55+10,65)*2	m	131,30 131,30	421,20	55 303,56
27	764761225U00	Spojování žlabů nýty+tmelení 33	kus	33,00 33,00	34,30	1 131,90
28	764761233U00	Kotlík kruh žlabu 190 mm z povrchově upraveného pozinkovaného plechu	kus	7,00	437,40	3 061,80
29	76401	Žlabový roh 190 z povrchově upraveného pozinkovaného plechu	kus	4,00	857,70	3 430,80
30	76402	Sněhová zábrana u okapu např typu SZ 2000 (54,2+9,9)*2	m	128,20 128,20	476,50	61 087,30
31	76403	Nosová sněhová zábrana z pozinkovaného povrchově upraveného plechu ;dle sněhové oblasti a sklonu 1kus/m2 700	kus	700,00 700,00	47,70	33 390,00
32	76404	Střešní lávka délky cca 1m, např . SL 1020	kus	6,00	1 906,00	11 436,00
33	76405	Větrací komínek ;kanalizace 6 ;odkouření 2	kus	8,00 6,00 2,00	1 429,50	11 436,00
34	76406	Ochranný pás proti prtlákům (55+10,65)*2	m	131,30 131,30	38,10	5 002,53
35	76407	Spojka hřebenače	kus	2,00	1 143,60	2 287,20
36	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	5 879,10	2,20	12 934,01
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				600 843,69
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
37	765312860R00	Demontáž krytiny dvoudrážk.,zvětralá malta,do suti (55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2	m2	695,94 695,94	31,00	21 574,14
38	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti 46-1,1*8-1,3+7,7*4	m	66,70 66,70	15,20	1 013,84
39	765901125U00	Zakr šik stř hydr difuzní folie např. SATJAMFOL WI 135 (55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2	m2	695,94 695,94	33,40	23 244,40
40	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	458,32	9,00	4 124,91
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				49 957,29
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
41	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2 včetně minerální izolace tl. 50mm ;krov z půdního prostoru (17,7+17,6+17,7)*5,3*2	m2	561,80 561,80	53,40	30 000,12
42	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami ;okap (55+9,75)*2*0,45	m2	58,28 58,28	93,90	5 472,02
43	766492100R00	Montáž obložení ;okap (55+9,75)*2*0,45	m2	58,28 58,28	246,80	14 382,27
44	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm ;střešní výlez 9	kus	9,00 9,00	753,80	6 784,20
45	76601	Střešní výlez ;např. pro střešní krytinu Satjam střešní výlez VOU 45x73 9	kus	9,00 9,00	2 859,00	25 731,00
46	61191673.A	Palubka obklad.SM tl.17mm š.105mm tažný profil	m2	64,10	324,70	20 814,08

Položkový rozpočet

Stavba :	20161038 Výměna střešní krytina na domě Hranická	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna střešní krytiny	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;okap (55+9,75)*2*0,45*1,1		64,10		
47	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 031,84	1,40	1 444,57
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	55,35	153,40	8 490,68
49	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	166,05	107,20	17 800,55
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,35	227,80	12 608,72
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	830,25	8,80	7 306,19
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	55,35	154,90	8 573,71
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	110,70	17,20	1 904,04
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	55,35	333,60	18 464,75
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				179 776,91
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
55	767	Dodávka a montáž žebříku včetně nátěru	kus	3,00	1 620,10	4 860,30
56	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	48,60	1,70	82,63
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 942,93
Díl:	783	Nátěry				
57	783626310RT1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1	m2	116,55	135,30	15 769,22
		;okap (55+9,75)*2*0,45*2		116,55		
58	783782203U00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 3x ;stávající krov dle plochy střechy - odhad 0,7m/m2 ((55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2)*0,7	m2	1 183,10	40,50	47 915,47
		;latě (0,04+0,06)*2*((55+46)/2*6,3*2+10,65*5,6/2*2)*5		487,16		
				695,94		
	Celkem za	783 Nátěry				63 684,68