



SMLOUVA O DÍLO – Zpřístupnění vrcholu Sněžky č. SMLDEU-24-23/2022

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
technický dozor investora: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.**
se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov
IČO: 28785134
DIČ: CZ28785134
do obchodního rejstříku zapsána: 18.01.2010
[redacted]

zastoupená: RNDr. Pavel Klimeš
zástupce ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Na základě výsledku veřejné zakázky, jehož zadavatelem byl objednatel, vedené pod názvem Zpřístupnění vrcholu Sněžky se uzavírá tato smlouva o dílo. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle této smlouvy, projektové dokumentace a výkazu výměr, které zpracoval [redacted] a závazek objednatele kompletní dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Projektová dokumentace tvoří volně vloženou přílohu č. 1 této smlouvy a výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Předmět této smlouvy bude financován z dotačních prostředků EU, Operační program Životního prostředí II., Zpřístupnění vrcholu Sněžky, CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013986.
- Předmětem plnění zhotovitele jsou také:
 - veškeré ostatní stavební přípomoce související s prováděným dílem
 - přesuny hmot v rozsahu plnění díla
 - upravený harmonogram prací a plán organizace výstavby (POV), které jsou součástí projektové dokumentace.



3. Předmět a rozsah prací je dále vymezen veškerými vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které jsou součástí projektové dokumentace a byly předány zhotoviteli před zahájením plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.
4. Realizace díla bude probíhat za dohledu autorizované osoby, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval profesní kvalifikační předpoklady, v oboru pozemní stavby, a to jméno [REDAKCE] Tato osoba bude přítomna na každém kontrolním dnu.
5. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujícím termínu:
1.1. zahájení: 02.05.2022
1.2. ukončení: 30.09.2023

Upravený harmonogram prací a plán organizace výstavby (POV) jsou součástí projektové dokumentace a jsou závazné. Původní termíny uvedené v POV jsou irelevantní, ostatní uvedené požadavky jsou beze změn. Závazné termíny jsou aktualizovány v upraveném harmonogramu prací.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla dle výkazu výměr, uvedený v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo Zpřístupnění vrcholu Sněžky	17.849.918,28	3.748.482,84	21.598.401,12

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

3. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.



4. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
- a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
 - b) na základě požadavků objednatele,
 - c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.
5. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěno, že některé práce nejsou nutné provádět nebo v daném množství nebo objednatel nepožaduje jejich provedení, souhlasí smluvní strany s jejich odpočtem z ceny díla.
6. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen z rozpočtu. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu výměr, provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS. Jednotková cena nesmí překročit cenovou úroveň dle ÚRS 2021-I. Není-li cena nové položky uvedena ani v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem. Obdobným způsobem budou oceněny práce, které bude objednatel požadovat provést a které nebyly součástí výkazu výměr.
7. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení vč. provedení hutních zkoušek nutných k ověření parametrů prováděných konstrukcí (např. statická zátěžová zkouška pláně).
8. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1.
9. Zhotovitel se seznámil s podmínkami a stanovisky vydaných povolení jednotlivých správních orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury a tyto požadavky a podmínky bude akceptovat při tvorbě cenové nabídky díla a dále při provádění stavby.
10. Zhotovitel se seznámil s předmětem prací obsaženým v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. V projektových dokumentacích neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu a závazném HMG realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem.
11. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, neprodleně upozorní písemně na tuto skutečnost zástupce objednatele.
12. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem a dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení stavby (díla) a skutečného umístění, pokud je toto třeba k řádnému zhotovení díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku.



14. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
15. Zhotovitel souhlasí s případným vypuštěním některých prací, pokud toto bude objednatel požadovat.

Článek V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle PD a výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1 a závazného HMG. Dále je povinen provádět práce dle případných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště.
2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, kterou prokázal technickou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a která je nutná k provedení prací danou technologií dle PD a výkazu výměr. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu.
3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN nebo norem EU popř. požadavek objednatel stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek předcházet před dokončením a předáním díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy, dle příslušných zákonů a vyhlášek. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení apod.).
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatel přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle PD a výkazu výměr, podle smluvených podmínek, zákonů technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřené osobě za tímto účelem veškerou



potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. Za jinou písemnou formu je považován zápis z kontrolního dne, email odeslaný na stavbyvedoucího zhotovitele.

11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli.
12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole prací dalším postupem zakrytých. Kontrolu těchto prací zaznamená zástupce objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně včas k přejímce, je povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.
13. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.
14. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatel.
15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
16. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací požádat objednatele o souhlas se změnou svého poddodavatele. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.
17. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, bude pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Doklad prokazující pojištění bude objednateli předložen nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli objednatel.
18. Zhotovitel se prostřednictvím stavbyvedoucího účastní kontrolních dní, které budou 1x týdně. Přesný den a čas kontrolních dní bude určen při předání a převzetí staveniště nebo nejpozději při zahájení prací.
19. Zhotovitel si je vědom, že musí koordinovat svojí činnost s ohledem na dotčené osoby (vlastníky okolních nemovitostí, nájemce okolních nemovitostí, návštěvníky, záchranné složky ČR, apod.), které jsou realizací díla dotčeny.



20. Zhotovitel musí zajistit informovanost všech vlastníků okolních nemovitostí při provádění své činnosti, dále musí spolupracovat s případnými jinými uživateli komunikací, např. jiný zhotovitel jiné komunikace, těžba apod.
21. Zhotovitel nejpozději k poslednímu dni měsíce předchozího předloží objednateli plán práce, činností na měsíc následující.

Článek VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci smluvních stran a budou zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel svolá do 10 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku.
3. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli.
4. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.
5. Zástupce objednatele je [REDACTED]
6. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.
7. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.

Článek VII. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, a to ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude denně do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, teploty rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn v místě stavby u stavbyvedoucího zhotovitele.
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, stavebního dozoru objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem také zástupce autorského dozoru projektanta.
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.



5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.
7. Zhotovitel obdrží od objednatele vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, přičemž zhotovitel si zajistí jejich vytyčení (protokoly budou předány objednateli).

Článek VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, bude započato přejímací řízení.
3. Po dokončení stavby zajistí vyhotovení předávacího protokolu, který bude obsahovat požadované obsahové náležitosti a přílohy např. doklad o provedeném vytyčení stavby, pasportizace staveb a pozemků před zahájením stavby, zaměření skutečného provedení stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, fotodokumentace v průběhu stavby a další dle smlouvy.
4. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.
5. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny příslušnými zákony, normami a předpisy. Zhotovitel je povinen předat prohlášení o shodě užitých stavebních materiálů včetně čestného prohlášení zhotovitele o užití daného výrobku, materiálu na stavbě. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
6. Současně je zhotovitel povinen předložit zejména:
 - atesty, záruční listy,
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních
 - stavební deník,
 - předepsaná měření na hluk, vibrace, mikroklimatické poměry
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech
 - doklad o údržbě.Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
7. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

Článek IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR **v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatel**, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel



nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená v tomto článku od převzetí kompletního díla Objednatелеm.

2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Součástí každé faktury musí být název a číslo projektu. V případě potřeby bude probíhat fakturace elektronicky. Fakturu včetně příloh je možné zasílat na email: podatelna@knap.cz.
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatелеm.
3. Úhrada za objednatелеm požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na podatelnu na adrese sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.
5. Faktury za předchozí měsíční plnění dle bodu 1 tohoto článku musí být doručeny do 15 dne měsíce následujícího.

Článek XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:
 - v případě zjištění závažného porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele
 - jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku,
 - jestliže dojde ke změně příslušnosti hospodaření s nemovitým majetkem objednatele, který je objektem určeným k plnění prací
 - nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příslušný kontrolní orgán zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany poskytovatele vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:
 - jestliže objednatel bude neoprávněně v prodlení s úhradou faktury delší než 60 kalendářních dní;
 - při podstatném porušení povinností objednatele



4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na úhradu smluvní sankce a náhradu škody vzniklé porušením povinností dle této smlouvy.
6. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to bez jakékoli sankce či náhrady za nedokončené plnění. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté zhotovitelem před dnem ukončení této smlouvy uhradí podle podmínek této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou dvou (2) měsíců, s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek v čl. XI. odst. 2 této smlouvy včetně uhrazené smluvní pokuty.
10. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
 - nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.


Článek XII.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, který je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené dokumentace, dodržováním výstavby dle HMG, právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné nedostatky a jedná se Zhotovitelem. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit práce Zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na stavbě, popř. hrozí-li nebezpečí vzniku škody na majetku nebo na přírodě. O této skutečnosti sepiše zápis do stavebního deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí stavbu v rozporu s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis do stavebního deníku. V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Technický dozor dále provádí zápisy z kontrolních dnů.



**Článek XIII.
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ**



**Článek XIV.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od této Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují



např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se se stavenišťem a stavbou na místě seznámil a ve všem je dokonale poučen a spraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně jejích dodatků a údajů v ní uvedených.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
12. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tato Smlouva je uzavírána písemně ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel, tři paré obdrží objednatel.

Příloha:

Příloha č. 1 – projektová dokumentace včetně upraveného harmonogramu prací a plánu organizace výstavby

Příloha č. 2 – výkaz výměr

Vrchlabí, dne **07. 04. 2022**

Správa Krkonošského národního parku

[Redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Za správnost:

č. 01:

[Redacted signature]

V Horním Maršově, dne

07. 04. 2022

[Redacted signature]

RNDr. Pavel Klimeš
jednatel

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.
třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0022021
Stavba: Zpřístupnění Sněžky

KSO:
Místo: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Upa (210475)

CC-CZ
Datum: 24.01.2022

Zadavatel:
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IC: 28785134
DIČ: CZ28785134

Projektant:
Archilab s.r.o., Zahradničkova 1124/14, Praha 5

IC: 24155047
DIČ: CZ24155047

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Dokumentace pro provedení stavby SO 01 a dokumentace pro uzemnění SO 02, SO 03, SO 04

SO 01 - oprava schodišťových stupňů
SO 02 - vyhlídky se zábradlím a reliéfní plaketou
SO 03 - mobiliář
SO 04 - oplocení

STATIKON Solutions s.r.o.

Cena bez DPH

17.849.918,28

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17.849.918,28	3.748.482,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

21.598.401,12

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.
Třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0022021

Stavba: Zpřístupnění Sněžky

Místo: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant: Archilab s.r.o.,
Zahradničkova 1124/14,
Praha 5

Uchazeč: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II, 22 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17.849.918,28	21.598.401,12	
00301202 0	SO-01 oprava schodišťových stupňů	10.789.311,70	13.055.067,16	STA
00302202 0	SO-02 vyhlídky se zábradlím a reliéfní plaketou	670.312,50	811.078,13	STA
00303202 0	SO-03 mobiliář	2.682.352,38	3.245.646,38	STA
00304202 0	SO-04 oplocení	2.453.941,70	2.969.269,46	STA
00305202 0	VRN	1.254.000,00	1.517.340,00	STA



Stavební a inženýrská firma KLIMES s.r.o.
třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů

KSO:

Místo: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

CC-CZ:

Datum: 24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IČ:

DIČ:

28785134

CZ28785134

Projektant:

Archilab s.r.o., Zahradničkova 1124/14, Praha 5

IČ:

DIČ:

IC: 24155047

DIČ: CZ24155047

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Dokumentace pro ohlášení stavby SO 01 a Dokumentace pro územní řízení SO 02, SO 03, SO 04 SO 01 - oprava schodišťových stupňů SO 02 - vyhlídky se zábradlím a reliéfní plaketa SO 03 - mobiliář SO 04 – oplocení

Cena bez DPH

10.789.311,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10.789.311,70	21,00%	2.265.755,46
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13.055.067,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů

Místo:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradníčkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10.789.311,70

HSV - Práce a dodávky HSV

9.704.041,70

1 - Zemní práce

85.637,75

5 - Komunikace pozemní

1.805.795,00

997 - Přesun sutě

355.920,00

998 - Přesun hmot

7.456.688,95

OST - Ostatní

1.085.270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003012020 - SO-01 oprava schodišťových stupňů

Misto: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant: Archilab s.r.o.,
Zahradničkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10.789.311,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9.704.041,70	
D	1		Zemní práce				85.637,75	
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na suchu vř. záchytného příkopu a kamenné svodnice	m2	325,000	150,00	48.750,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	131413102	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd v těžitelnosti II skupin v 5 nesoudržných (325/2)*0,05	m3	8,125	2.100,00	17.062,50	CS ÚRS 2020 01
	vv				8,125			
3	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hornin v třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,125	490,00	3.981,25	CS ÚRS 2020 01
4	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m	m3	32,500	250,00	8.125,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 8,125*4 *Přepočtené koeficientem množství		32,500			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,438	500,00	7.719,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		8,125*1,9		15,438			
D	5		Komunikace pozemní				1.805.795,00	
6	K	59121111R	Štětování povrchu nášlapů schodů vř. zemních prací, záchytného příkopu a kamenné svodnice, s vyplněním spár, smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamenní	m2	325,000	3.900,00	1.267.500,00	
	vv		Plocha schodiště		325,000			
	vv		325		325,000			
7	K	59719112R	Rigol štětovaný z lomového kamene lomafsky upraveného na suchu s vyplněním spár kamenivem drobným těžným bez lože	m	14,500	4.000,00	58.000,00	
	vv		7,6*6,9		14,500			
8	M	5838065R	typ norminy: granit az apalitický granit, barva: v detailech bélošedá, v odstupu při celkovém pohledu s nádechů do žlutohnědé a nahnědlé, zrnitost: střední až drobnozrná, pevnost v prostém tlaku: 150 MPa a vyšší, nasákavost: 0,5 až 0,32 % a menší, mrazuvzdornost: vysoká	t	200,200	1.400,00	280.280,00	
9	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	91,000	315,00	28.665,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		325*0,28		91,000			
10	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	91,000	800,00	72.800,00	CS ÚRS 2020 01
11	M	2726113R	vak přepravní BIG BAG	kus	219,000	450,00	98.550,00	
	vv		405/1,85		219,000			
	vv		219		219,000			
D	997		Přesun sutě				355.920,00	
12	K	997221121	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m kámen rozebrany + podstupnice demontované nahore	t	202,200	900,00	181.980,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		200,2*2		202,200			
13	K	997221129	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m 202,2*3 *Přepočtené koeficientem množství	t	606,600	150,00	90.990,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				606,600			
14	K	997	Naložení výkopku a stávajícího kamene do Big Bagu nahore, vložení dole	m3	105,000	790,00	82.950,00	
D	998		Přesun hmot				7.456.688,95	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	200,200	490,00	98.098,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	200,200	35,00	7.007,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	3 803,800	289,00	1 099 298,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		200,2*19 Přepočtené koeficientem množství		3.803,800			
18	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným vč. schodnic	t	268,901	900,00	242 010,90	CS ÚRS 2020 01
19	K	998229121	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i zanedbatelných 50 m	t	806,703	150,00	121 005,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		268,901*3 Přepočtené koeficientem množství		806,703			
20	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem nahoru i dolů	t	430,000	13 000,00	5 590 000,00	
	VV		405		405,000			
	VV		odvoz					
	VV		10+15		25,000			
	VV		Součet		430,000			
21	K	999	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	229,238	800,00	183 390,40	
	VV		stávající kámen, výkopek, podstupnice					
	VV		202+15,438+1,8		219,238			
	VV		odštěpky odvoz					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		229,238			
22	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	227,438	500,00	113 719,00	
	VV		202+15,438		217,438			
	VV		odštěpky odvoz					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		227,438			
23	K	99912	Skládkovné směsný odpad	t	1,800	1 200,00	2 160,00	
							1 085 270,00	
D	OST		Ostatní					
24	K	OST00	Demontáž, doprava, likvidace stávajících podstupnic a příčných profilů schodiště	mb	155,650	300,00	46 695,00	
	VV		schodnice					
	VV		155,65		155,650			
25	K	OST01	D + M schodišťové stupně jsou tvořeny ocelovými pozinkovanými profily, které jsou kotvené přes kolevní plechy trny do terénu. Pz - ZV02 dle tabulky - výpis	kg	2 077,150	500,00	1 038 575,00	
	VV		podstupnic vč. dopravy Na kosi					
26	K	OST02	V podstupnicích jsou vyřezány informační nápisy, které před výrobou doplní Správa Krnap výrobc	soubor	0,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003022020 - SO-02 vyhlídky se zábradlím a reliéfní plakétou

KSO:

Místo: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

CC-CZ:

Datum: 24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IČ:

DIČ:

28785134

CZ28785134

Projektant:

Archilab s.r.o., Zahradničkova 1124/14, Praha 5

IČ:

DIČ:

IČ: 24155047

DIČ: CZ24155047

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Dokumentace pro ohlášení stavby SO 01 a Dokumentace pro územní řízení SO 02, SO 03, SO 04 SO 01 - oprava schodišťových stupňů SO 02 - vyhlídky se zábradlím a reliéfní plakétou SO 03 - mobiliář SO 04 – oplocení

Cena bez DPH

670.312,50

DPH základní
snížená

Základ daně
670.312,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
140.765,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

811.078,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003022020 - SO-02 vyhlídky se zábradlím a reliéfní plakétou

Místo:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradničkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

670.312,50

HSV - Práce a dodávky HSV

103.220,00

1 - Zemní práce

3.385,20

2 - Zakládání

9.828,00

998 - Přesun hmot

90.006,80

PSV - Práce a dodávky PSV

473.892,50

767 - Konstrukce zámečnické

473.892,50

OST - Ostatní

93.200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003022020 - SO-02 vyhlídky se zábradlím a reliéfní plakétou

Misto:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradničkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							670.312,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							103.220,00	
D 1 Zemní práce							3.385,20	
1	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m ² S 02 ZÁKLADY JIŽNÍ VYHLÍDKY (v.č. 03) 0,4*0,8*0,5 0,4*0,4*5*0,5 0,12*2*0,5 0,2*0,5 S 02 ZÁPADNÍ VYHLÍDKA (v.č. 02) 0 Součet	m3	0,780	2.100,00	1.638,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,160			
	VV				0,400			
	VV				0,120			
	VV				0,100			
	VV				0,000			
	VV				0,780			
2	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,780	490,00	382,20	CS ÚRS 2020 01
3	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Přínalek k ceně za každých dalších 10 m 0,78*7 *Přepočtené koeficientem množství	m3	5,460	250,00	1.365,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				5,460			
D 2 Zakládání							9.828,00	
4	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 mrazuvzdorný - pvtlovaná směs S 02 ZÁKLADY JIŽNÍ VYHLÍDKY (v.č. 03) 0,4*0,8*0,5 0,4*0,4*5*0,5 0,12*2*0,5 0,2*0,5 S 02 ZÁPADNÍ VYHLÍDKA (v.č. 02) 0 Součet 0,78*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m3	0,819	12.000,00	9.828,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,160			
	VV				0,400			
	VV				0,120			
	VV				0,100			
	VV				0,000			
	VV				0,780			
	VV				0,819			
D 998 Přesun hmot							90.006,80	
5	K	997	Doprava nákladními auty na meziskládku - Na Kose	t	4,000	1.149,00	4.596,00	
6	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	6,000	13.000,00	78.000,00	
7	K	999.1	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	2,000	800,00	1.600,00	
8	K	99911	Skládkové kamení, zemina	t	2,000	500,00	1.000,00	
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakýmkoliv nosnou konstrukcí výšku do 6 m vč. beton 2,009 zámečnické 2 Součet	t	4,009	1.200,00	4.810,80	CS ÚRS 2020 01
	VV				2,009			
	VV				2,000			
	VV				4,009			
D PSV Práce a dodávky PSV							473.892,50	
D 767 Konstrukce zámečnické							473.892,50	
10	K	767000109	D + M porořstů Pz k vyvýšené kci podlahy Pz PR01 - PR06 podlahy - porořst pozink XP330-33-3, protiskluzové provedení č. 42 - jižní vyhlídka PR01 1,7 PR02 1,2 PR03 0,7 PR04 1,4 PR05 1,4 PR06 0,7 Součet	m2	7,100	8.000,00	56.800,00	
	VV				1,700			
	VV				1,200			
	VV				0,700			
	VV				1,400			
	VV				1,400			
	VV				0,700			
	VV				7,100			
11	K	767000110	D + M nosné kce vyvýšené podlahy Pz - jižní vyhlídka 09 rámy podlahy 09a	kg	394.690	250,00	98.672,50	
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rám podlahy					
	VV		79,89		79,890			
	VV		09b					
	VV		rám podlahy					
	VV		65,34		65,340			
	VV		09c					
	VV		rám podlahy					
	VV		72,6		72,600			
	VV		09d					
	VV		rám podlahy					
	VV		84,7		84,700			
	VV		ZV10a a ZV10b					
	VV		8*9,56		76,480			
	VV		ZV10c					
	VV		7,53		7,530			
	VV		ZV10c					
	VV		8,15		8,150			
	VV		Součet		394,690			
12	K	767000111	D + M nového zábradlí Pz - jižní vyhlídka	kg	511,400	300,00	153.420,00	
	VV		08 zábradlí jižní vyhlídky					
	VV		08a					
	VV		sloupek					
	VV		12*34,2		410,400			
	VV		08b					
	VV		vodorovná zábrana					
	VV		10*5,6		56,000			
	VV		08c					
	VV		kotevní plech (patka)					
	VV		6*7,5		45,000			
	VV		Součet		511,400			
13	K	767000112	D + M informační plakety (nerez) tl. 10mm - Jižní vyhlídka cca 3m2 ZV/07a - ZV/07e	soubor	1,000	70.000,00	70.000,00	
14	K	767000113	D + M informační plakety (nerez) tl. 10mm - Západní vyhlídka cca 4m2 ZV/06a - ZV06a	soubor	1,000	95.000,00	95.000,00	
15	K	767000114	Přesný grafický návrh pro provedení bude po dohodě se Správou Krnap vypracován grafickým studiem 2123design		0,000		0,00	
D OST			Ostatní				93.200,00	
16	K	OST03	Pytlování do BigBagu	kus	4,000	800,00	3 200,00	
17	M	2726113R	vak přepravní BIG BAG	kus	4,000	450,00	1 800,00	
18	K	OSTATNI001	Primárně dojde v každém místě ke zkoušce základových poměrů a rozhodnutí, zda je možné zakládat stavbu na chemické kotvy nebo na základové natky		0,000		0,00	
19	K	OSTATNI002	Oprava kamenného zdiva zídek	m2	19,600	4 500,00	88.200,00	
	VV		6,8*0,9		6,120			
	VV		6,8*0,5		3,400			
	VV		7,2*0,8		5,760			
	VV		7,2*0,6		4,320			
	VV		Součet		19,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003032020 - SO-03 mobiliář

KSO:

Místo: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

CC-CZ:

Datum: 24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IC:

DIČ:

28785134

CZ28785134

Projektant:

Archilab s.r.o., Zahradníčkova 1124/14, Praha 5

IC:

DIČ:

IC: 24155047

DIČ: CZ24155047

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka

Dokumentace pro ohlášení stavby SO 01 a Dokumentace pro územní řízení SO 02, SO 03, SO 04 SO 01 - oprava schodišťových stupňů SO 02 - vyhlídky se zábradlím a reliéfní plaketou SO 03 - mobiliář SO 04 – oplocení

Cena bez DPH

2.682.352,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2.682.352,38	21,00%	563.294,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3.245.646,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003032020 - SO-03 mobiliář

Místo:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradničkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2.682.352,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1.290.462,38

1 - Zemní práce

57.610,00

2 - Zakládání

141.120,00

998 - Přesun hmot

1.091.732,38

OST - Ostatní

1.391.890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003032020 - SO-03 mobiliář

Misto:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradníčkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2.682.352,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							1.290.462,38	
D 1 Zemní práce							57.610,00	
1	K	133312011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkonu do 4 m ²	m3	13,780	2.100,00	28.938,00	CS ÚRS 2020 01
	W		PLATFORMA P01 - ZÁKLADOVÉ PASY					
	W		"P1" 0,35		0,350			
	W		"P2" 0,43		0,430			
	W		"P3" 0,45		0,450			
	W		"P4" 0,4		0,400			
	W		"P5" 0,35		0,350			
	W		Mezisoučet		1,980			
	W		PLATFORMA P02 - ZÁKLADOVÉ PASY					
	W		"P1" 0,28		0,280			
	W		"P2" 0,33		0,330			
	W		"P3" 0,33		0,330			
	W		"P4" 0,28		0,280			
	W		Mezisoučet		1,220			
	W		základy pod pevné lavičky					
	W		0,5*0,8*0,6*40		9,600			
	W		Mezisoučet		9,600			
	W		uložení LV					
	W		0,35*0,2*0,7*20		0,980			
	W		Mezisoučet		0,980			
	W		Součet		13,780			
2	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,800	490,00	6.272,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m	m3	89,600	250,00	22.400,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Přínalek k ceně za každých dalších 10 m 12,8*7 Přepočtené koeficientem množství		89,600			
D 2 Zakládání							141.120,00	
4	K	27531391R	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 mrazuvzdorný - pvtlovaná směs	m3	11,760	12.000,00	141.120,00	
	W		PLATFORMA P01 - ZÁKLADOVÉ PASY					
	W		"P1" 0,35		0,350			
	W		"P2" 0,43		0,430			
	W		"P3" 0,45		0,450			
	W		"P4" 0,4		0,400			
	W		"P5" 0,35		0,350			
	W		PLATFORMA P02 - ZÁKLADOVÉ PASY					
	W		"P1" 0,28		0,280			
	W		"P2" 0,33		0,330			
	W		"P3" 0,33		0,330			
	W		"P4" 0,28		0,280			
	W		základy pod pevné lavičky					
	W		0,5*0,8*0,5*40		8,000			
	W		Součet		11,200			
	W		11,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		11,760			
D 998 Přesun hmot							1.091.732,38	
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m	t	47,900	1.200,00	57.480,00	CS ÚRS 2020 01
	W		beton					
	W		28,9		28,900			
	W		lavičky a ostatní					
	W		19		19,000			
	W		Součet		47,900			
6	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	72,824	13.000,00	946.712,00	
	W		12,8*2		25,600			
	W		11,76*2,4		28,224			
	W		19		19,000			
	W		Součet		72,824			
7	K	999	Doprava nákladními auty na meziskládku - Na Kose	t	47,224	1.149,00	54.260,38	
	W		11,76*2,4		28,224			
	W		19		19,000			
	W		Součet		47,224			
8	K	999.3	Doprava, naložení suti nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	25,600	800,00	20.480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			12,8*2		25,600			
9	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	25,600	500,00	12 800,00	
	D	OST	Ostatní				1 391 890,00	
10	K	OST001	Primárně dojde v každém místě ke zkoušce základových poměrů a rozhodnutí, zda je možné zakládat stavbu na chemické kotvy nebo na základové natky D + M lavicky pevne L01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dřevěné trámy 240x120mm, jádrový dub, třída 1, z čela trámů vypálený cejch "Správa KRNP", z obou stran šablona cejchu je vyrobena, velikost cca 12x7cm, 3000 x 760mm		0,000		0,00	
11	K	OST002	D + M lavicky pevne L01, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 vč. kotvení a spoiovacího materiálu	soubor	10,000	18 500,00	185 000,00	
12	K	OST003	D + M kovových podnoží lavičky pevné L01, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 vč. kotvení a spoiovacího materiálu	kg	506,900	600,00	304 140,00	
	VV		5,55kg/mb					
	VV		"03a, 03b "38*5,55		210,900			
	VV		"03c "0,7*6*20		84,000			
	VV		"03d" 40*5		200,000			
	VV		"03e" 120*0,1		12,000			
	VV		Součet		506,900			
13	K	OST004	D + M lavicky volne LV01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dřevěné trámy 240x120mm, jádrový dub, třída 1, z čela trámů vypálený cejch "Správa KRNP", z obou stran šablona cejchu je vyrobena, velikost cca 12x7cm, 3000 x 760mm	soubor	10,000	18 500,00	185 000,00	
14	K	OST005	D + M kovových podnoží lavičky pevné LV01, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 vč. kotvení a spoiovacího materiálu	kg	506,900	600,00	304 140,00	
	VV		5,55kg/mb					
	VV		"03a, 03b "38*5,55		210,900			
	VV		"03c "0,7*6*20		84,000			
	VV		"03d" 40*5		200,000			
	VV		"03e" 120*0,1		12,000			
	VV		Součet		506,900			
15	K	OST006	D + M platformy pevne P01 dřevěné trámy 240x120mm, jádrový dub, třída 1, z čela trámů vypálený cejch "Správa KRNP", z obou stran šablona cejchu je vyrobena, velikost cca 12x7cm, 11,5m2	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
16	K	OST007	D + M kovových podnoží platformy pevné P01 vč. kotvení a spoiovacího materiálu	kg	218,000	600,00	130 800,00	
	VV		5kg/mb					
	VV		"04a "0,4*25*5		50,000			
	VV		"04c " (1,4+1,8+1,9+1,6+1,4)*5		40,500			
	VV		"04d" 25*5		125,000			
	VV		"04e" 25*0,1		2,500			
	VV		Součet		218,000			
17	K	OST008	D + M platformy pevne P02 dřevěné trámy 240x120mm, jádrový dub, třída 1, z čela trámů vypálený cejch "Správa KRNP", z obou stran šablona cejchu je vyrobena, velikost cca 12x7cm, 6,5m2	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
18	K	OST009	D + M kovových podnoží platformy pevné P02 vč. kotvení a spoiovacího materiálu	kg	140,600	600,00	84 360,00	
	VV		5kg/mb					
	VV		"05a1 "0,4*12*5		24,000			
	VV		"05a2 "0,5*4*5		10,000			
	VV		"05c " (1,1+1,4+1,4+1,1)*5		25,000			
	VV		"05d" 16*5		80,000			
	VV		"05e" 16*0,1		1,600			
	VV		Součet		140,600			
19	K	OST010	Přikrytí patky kamenem	soubor	86,000	200,00	17 200,00	
	VV		lavičky					
	VV		40		40,000			
	VV		platformy					
	VV		16*30		46,000			
	VV		Součet		86,000			
20	K	OST03	Pytlování do BigBagu	kus	41,000	800,00	32 800,00	
21	M	2726113R	vak přepravní BIG BAG	kus	41,000	450,00	18 450,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003042020 - SO-04 oplocení

KSO:

Místo: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

CC-CZ:

Datum: 24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IC:

DIČ:

28785134

CZ28785134

Projektant:

Archilab s.r.o., Zahradníčkova 1124/14, Praha 5

IC:

DIČ:

IC: 24155047

DIČ: CZ24155047

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Dokumentace pro ohlášení stavby SO 01 a Dokumentace pro územní řízení SO 02, SO 03, SO 04 SO 01 - oprava schodišťových stupňů SO 02 - vyhlídky se zábradlím a reliéfní plaketou SO 03 - mobiliář SO 04 – oplocení

Cena bez DPH

2.453.941,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2.453.941,70	21,00%	515.327,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2.969.269,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003042020 - SO-04 oplocení

Místo:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradníčkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2.453.941,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1.507.561,20

1 - Zemní práce

79.570,00

2 - Zakládání

206.016,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51.550,00

997 - Přesun sutě

8.100,00

998 - Přesun hmot

1.162.325,20

PSV - Práce a dodávky PSV

892.630,50

767 - Konstrukce zámečnické

892.630,50

OST - Ostatní

53.750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003042020 - SO-04 oplocení

Místo:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Upa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,

Zahradničkova

1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2.453.941,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1.507.561,20	
D	1		Zemní práce				79.570,00	
1	K	133412011	Hloubení šachet ručně zapážených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m3	16,350	3 000,00	49.050,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,5*0,5*0,6*109		16,350			
2	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniniv třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,625	490,00	6 676,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,5*0,5*0,5*109		13,625			
3	K	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m	m3	95,375	250,00	23 843,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 13,625*7		95,375			
D	2		Zakládání				206.016,00	
4	K	27531391R	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 mrazuvzdorný - ovlávaná směs	m3	17,168	12 000,00	206.016,00	
	vv		0,5*0,5*0,6*109		16,350			
	vv		16,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		17,168			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51.550,00	
5	K	966000110	Primárně dojde v každém místě ke zkoušce základových poměrů a rozhodnutí, zda je možné zakládat stavbu na chemické kotvy nebo na základové patky		0,000		0,00	
6	K	966000111	Demontáž řetězu mezi dř. sloupky vč. dopravy a likvidace	mb	267,000	50,00	13 350,00	
7	K	966000112	Přikrytí patky kamenem	soubor	109,000	200,00	21 800,00	
8	K	96606211R	Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m v trubce	kus	82,000	200,00	16 400,00	
D	997		Přesun sutě				8.100,00	
9	K	997221121	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	997221129	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		6*3 *Přepočtené koeficientem množství		18,000			
D	998		Přesun hmot				1.162.325,20	
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m vč. sloupů	t	48,180	1 200,00	57 816,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		beton		42,180			
	vv		sloupky		6,000			
	vv		6		48,180			
	vv		Součet					
12	K	998	Přemístění stavebního materiálu vrtulníkem	t	77,503	13 000,00	1 007 539,00	
	vv		13,625*2		27,250			
	vv		17,168*2,4		41,203			
	vv		4,55*4,5		9,050			
	vv		Součet		77,503			
13	K	999	Doprava nákladními auty na meziskládku - Na Kose	t	45,753	1 149,00	52 570,20	
	vv		17,168*2,4		41,203			
	vv		4,55		4,550			
	vv		Součet		45,753			
14	K	999.1	Doprava, naložení sutí nákladními auty z meziskládky - Na Kose na skládku Košťálov	t	31,750	800,00	25 400,00	
	vv		13,625*2		27,250			
	vv		4,5		4,500			
	vv		Součet		31,750			
15	K	99911	Skládkovné kamení, zemina	t	26,000	500,00	13 000,00	
16	K	99912	Skládkovné směsný odpad	t	5,000	1 200,00	6 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				892.630,50	
D	767		Konstrukce zámečnické				892.630,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	767000001	D + M sloupku oplocení - ocelové nerezové s matným kartáčovaným povrchem (trubky Ø 60.3 x 4.0 mm). Sloupky jsou ze shora zaslepeny nerezovými víčky s logem Národního Parku. Základní vzdálenost jednotlivých sloupků od sebe je 2.5m 5,55 kg/m	kus	109,000	6,900,00	752,100,00	
	VV		1,5*5,55*109		907,425			
	VV		01a sloupek oplocení					
	VV		01b tm pro připevnění sloupku					
	VV		01c nerezová zásepka s reliéfem					
	VV		109		109,000			
18	K	767000002	D + M propojovacích řetězů - ocelové nerezové, tvar řetězu C5 (délka článku 36 mm, průměr drátu 5.0 mm)	mb	624,580	225,00	140,530,50	
	D	OST	Ostatní				53,750,00	
19	K	OST03	Pytlování do BigBagu, vyložení	kus	43,000	800,00	34,400,00	
20	M	2726113R	vak přepravní BIG BAG	kus	43,000	450,00	19,350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003052020 - VRN

KSO:

Místo: pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Upa (210475)

CC-CZ:

Datum: 24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IC:

DIČ:

28785134

CZ28785134

Projektant:

Archilab s.r.o., Zahradníčkova 1124/14, Praha 5

IC:

DIČ:

IC: 24155047

DIČ: CZ24155047

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Dokumentace pro ohlášení stavby SO 01 a Dokumentace pro územní řízení SO 02, SO 03, SO 04 SO 01 - oprava schodišťových stupňů SO 02 - vyhlídky se zábradlím a reliéfní plaketou SO 03 - mobiliář SO 04 – oplocení

Cena bez DPH

1.254.000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1.254.000,00	21,00%	263.340,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1.517.340,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003052020 - VRN

Místo:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradníčkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1.254.000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1.254.000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	105.000,00
VRN2 - Příprava staveniště	30.000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	97.000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	72.000,00
VRN6 - Územní vlivy	550.000,00
VRN7 - Provozní vlivy	300.000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	100.000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění Sněžky

Objekt:

003052020 - VRN

Místo:

pozemek 345/3 v k.ú. Horní Malá Úpa (210475)

Datum:

24.01.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Archilab s.r.o.,
Zahradníčkova
1124/14, Praha 5

Uchazeč:

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Třída Josefa II. 227, 542 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.254.000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1.254.000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							105.000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	013294000	Ostatní dokumentace - dodavatelská	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN2 Příprava staveniště							30.000,00	
4	K	020001000	Příprava staveniště, zabezpečení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN3 Zařízení staveniště							97.000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN4 Inženýrská činnost							72.000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	053002000	Poplatky - přibližný nutný zábor 68m2	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN6 Územní vlivy							550.000,00	
10	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	soubor	1,000	550 000,00	550 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN7 Provozní vlivy							300.000,00	
11	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							100.000,00	
13	K	080001000	Další náklady na pracovníky, drobný materiál - doprava na Sněžku a zpět lanovkou	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2020 01

