

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 31. 03. 2022

**SEŽEV facility s.r.o.**

**Vídeňská 298/135, Přízřenice**

**619 00 Brno**

**IČO: 29244 960**

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-447/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci odstranění závad BOZP – oprava a výměna podlahových krytin, vymalování kanceláří 0P33, 2P21, 2P22 v objektu OŘ Ostrava, Nerudova 1 Olomouc , IC6000315233 , dle nabídkového listu č. 2-036/2022 .

Zakázka: E211Z3520MSE

Dohodnutá cena: 186 038,33 Kč ( bez DPH )

Termín: 15. 04. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS2-0036/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	X
Údržba	
Oprava	
Servis	

Kategorie objektu :

A	x
B	
C	

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Odstranění závad BOZP , 0P33, 2P21, 2P22

Na základě prohlídek a zjištěných závad BOZP v daných prostorách.

Malování kanceláří, výměna podlahových krytin .

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: do 04.4.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

36

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

31.3.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

31.3.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

31.3.2022

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

7.4.2022

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

30 dní od potvrzení závazné objednávky

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2-036/2022  
Zakázka: Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

KSO:  
Místo: Olomouc Nerudova 1

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Žpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 186 038,33

---

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	186 038,33
DPH snížená	15,00%	0,00

---

Cena s DPH v CZK

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-036/2022

Zakázka: Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Místo: Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

186 038,33

01	0P33
02	2P21 + 2P22
03	VRN

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

01 - 0P33

KSO:

Místo: Olomouc Nerudova 1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

---

Cena s DPH v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**01 - 0P33**

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

997 - Přesun sutě

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

776 - Podlahy povlakové

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

01 - 0P33

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,234		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,234		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,340		
	wv		0,234*10			2,340	
	wv		Součet				2,340
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,234		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	35,139		
	wv		6,32*5,56			35,139	
	wv		Součet				35,139
7	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	70,278		
	wv		"koberec" 6,32*5,56			35,139	
	wv		"PVC" 6,32*5,56			35,139	
	wv		Součet				70,278
8	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	35,139		
	wv		6,32*5,56			35,139	
	wv		Součet				35,139
9	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	35,139		
10	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	21,270		
	wv		(6,32*2-1,25)+(5,56*2-1,24)			21,270	
	wv		Součet				21,270
11	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	21,270		
	wv		(6,32*2-1,25)+(5,56*2-1,24)			21,270	
	wv		Součet				21,270
12	M	69751204	lišta koberecová 55x9mm	m	21,270		
13	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	21,270		
	wv		(6,32*2-1,25)+(5,56*2-1,24)			21,270	
	wv		Součet				21,270
14	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	21,270		
32	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	35,139		
	wv		6,32*5,56			35,139	
	wv		Součet				35,139
15	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	35,139		
	wv		6,32*5,56			35,139	
	wv		Součet				35,139
			D 783 Dokončovací práce - nátěry				
28	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,285		
	wv		2*(1,4*0,22*0,5)			0,308	
	wv		0,354			0,354	
	wv		0,623			0,623	
	wv		Součet				1,285
31	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	1,285		
30	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	1,285		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
16	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		108,729	
	vv		6,32*5,56			35,139	
	vv		(6,32*2*3,3-1,85*2,28+1,25*2,35)			40,432	
	vv		(5,56*2*3,3-2,83*2,28+1,24*2,35)			33,158	
	vv		Součet			108,729	
35	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2		108,729	
	vv		6,32*5,56			35,139	
	vv		(6,32*2*3,3-1,85*2,28+1,25*2,35)			40,432	
	vv		(5,56*2*3,3-2,83*2,28+1,24*2,35)			33,158	
	vv		Součet			108,729	
17	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus		18,000	
18	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus		8,000	
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2		35,139	
	vv		6,32*5,56			35,139	
	vv		Součet			35,139	
20	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2		35,139	
21	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2		16,522	
	vv		"dveře" (1,24*2,35)+(1,25*2,35)			5,852	
	vv		"okna" (2,83*2,28)+(1,85*2,28)			10,670	
	vv		Součet			16,522	
22	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2		16,522	
23	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		108,729	
	vv		6,32*5,56			35,139	
	vv		(6,32*2*3,3-1,85*2,28+1,25*2,35)			40,432	
	vv		(5,56*2*3,3-2,83*2,28+1,24*2,35)			33,158	
	vv		Součet			108,729	
24	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2		10,670	
	vv		"okna" (2,83*2,28)+(1,85*2,28)			10,670	
	vv		Součet			10,670	
25	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2		5,852	
	vv		"dveře" (1,24*2,35)+(1,25*2,35)			5,852	
	vv		Součet			5,852	
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2		35,139	
	vv		6,32*5,56			35,139	
	vv		Součet			35,139	
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2		64,954	
	vv		6,32*5,56			35,139	
	vv		(6,32*3,3-1,25*2,35)			17,919	
	vv		(5,56*3,3-2,83*2,28)			11,896	
	vv		Součet			64,954	
34	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m		21,780	
	vv		3,3*3			9,900	
	vv		6,32+5,56			11,880	
	vv		Součet			21,780	
33	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2		39,204	
	vv		6,32*3,3+5,56*3,3			39,204	
	vv		Součet			39,204	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

02 - 2P21 + 2P22

KSO:

Místo: Olomouc Nerudova 1

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

**Cena s DPH v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

02 - 2P21 + 2P22

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

997 - Přesun sutě

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

775 - Podlahy skládané

---

776 - Podlahy povlakové

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

02 - 2P21 + 2P22

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t		0,252	
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,252	
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		2,520	
	vv		0,252*10			2,520	
	vv		Součet			2,520	
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		0,252	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 775 Podlahy skládané

43	K	775510953	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 1 do 2 m2	kus		2,000	
33	K	775511801	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými k dalšímu použití	m2		3,500	
	vv		0,5*3			1,500	
	vv		2*1			2,000	
	vv		Součet			3,500	
36	K	775591901	Oprava podlah dřevěných - tmelení dílčích defektů vlysových, parketových podlah	kus		8,000	
38	K	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2		3,500	
	vv		0,5*3			1,500	
	vv		2*1			2,000	
	vv		Součet			3,500	
39	K	775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2		3,500	
	vv		0,5*3			1,500	
	vv		2*1			2,000	
	vv		Součet			3,500	
40	K	775591913	Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m2		3,500	
	vv		0,5*3			1,500	
	vv		2*1			2,000	
	vv		Součet			3,500	
41	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2		3,500	
	vv		0,5*3			1,500	
	vv		2*1			2,000	
	vv		Součet			3,500	
	D	776	Podlahy povlakové				
6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2		52,640	
	vv		6,3*5,6			35,280	
	vv		3,1*5,6			17,360	
	vv		Součet			52,640	
37	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2		3,500	
	vv		0,5*3			1,500	
	vv		2*1			2,000	
	vv		Součet			3,500	
7	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2		52,640	
	vv		6,3*5,6			35,280	
	vv		3,1*5,6			17,360	
	vv		Součet			52,640	
8	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2		52,640	
	vv		6,3*5,6			35,280	
	vv		3,1*5,6			17,360	
	vv		Součet			52,640	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	52,640		
10	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,660		
	W		5,6*2+6,3+3,1		20,600		
	W		Součet		20,600		
	W		20,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,660		
11	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	20,600		
	W		5,6*2+6,3+3,1		20,600		
	W		Součet		20,600		
12	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	20,600		
13	K	776421711	Vložení napezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	20,600		
	W		5,6*2+6,3+3,1		20,600		
	W		Součet		20,600		
14	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	20,600		
42	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a seřfením vlhkým mopem	m2	52,640		
	W		6,3*5,6		35,280		
	W		3,1*5,6		17,360		
	W		Součet		52,640		
15	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	52,640		
	W		6,3*5,6		35,280		
	W		3,1*5,6		17,360		
	W		Součet		52,640		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
16	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	160,988		
	W		5,6*6,3+5,6+3,1		43,980		
	W		5,6*3,3*2-1,2*2,3		34,200		
	W		6,3*3,3*2-1,99*2,25*2		32,625		
	W		5,6*3,3*2-1,2*2,3*2		31,440		
	W		3,1*3,3*2-1,99*2,25+1,2*2,3		18,743		
	W		Součet		160,988		
17	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	14,000		
18	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	4,000		
44	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	1,000		
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	52,640		
	W		6,3*5,6		35,280		
	W		3,1*5,6		17,360		
	W		Součet		52,640		
20	M	28323156	folie pro malířské polířeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	52,640		
21	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	24,473		
	W		1,99*2,25*3		13,433		
	W		1,2*2,3*4		11,040		
	W		Součet		24,473		
22	M	28323156	folie pro malířské polířeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	24,473		
23	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	160,988		
	W		5,6*6,3+5,6+3,1		43,980		
	W		5,6*3,3*2-1,2*2,3		34,200		
	W		6,3*3,3*2-1,99*2,25*2		32,625		
	W		5,6*3,3*2-1,2*2,3*2		31,440		
	W		3,1*3,3*2-1,99*2,25+1,2*2,3		18,743		
	W		Součet		160,988		
24	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	13,433		
	W		1,99*2,25*3		13,433		
	W		Součet		13,433		
25	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	11,040		
	W		1,2*2,3*4		11,040		
	W		Součet		11,040		
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	52,640		
	W		6,3*5,6		35,280		
	W		3,1*5,6		17,360		
	W		Součet		52,640		
27	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	160,988		
	W		5,6*6,3+5,6+3,1		43,980		
	W		5,6*3,3*2-1,2*2,3		34,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
VV			6,3*3,3*2-1,99*2,25*2		32,625		
VV			5,6*3,3*2-1,2*2,3*2		31,440		
VV			3,1*3,3*2-1,99*2,25+1,2*2,3		18,743		
VV			Součet		160,988		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo: Olomouc Nerudova 1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

**Cena s DPH** v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN5 - Finanční náklady

---

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Olomouc Nerudova 1 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Olomouc Nerudova 1

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN5 Finanční náklady

1	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	173 867,600		
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------------	--	--