

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	LUHAČOVICE - KOMUNIKACE PĚŠÍ A DPODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI L.JANÁČKA		
Objekt:	SO 101.1 - Zpevněné plochy - 1.část		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Luhačovice		
Projektant:	Ing.L.Alster - Projektová kancelář A - S		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	26177005	CZ26177005
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	39 474,28	13	0,00
2		Montáž	169 462,62	14	0,00
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0,00
4		PSV	0,00	16	0,00
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		208 936,90	17	0,00
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0,00	18	0,00
7	Jiné náklady		0,00	19	0,00
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		208 936,90	20	0,00
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0,00	21	0,00
10	Hl. XI - kompletační činnost		0,00	22	0,00
11	Rezerva		0,00	23	0,00
12	Součet (ř. 8-11)		208 936,90	24	0,00
				25	VRN celkem (ř. 13-24) 0,00

### Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	208 936,90
27	DPH 21%	43 876,75
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0,00
30	Celkem (ř. 26-29)	252 813,65

Ing. Ľubomír Macák manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský  COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství  Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 101-Zpevněné plochy
		Název objektu v evid.	171
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	25.8.2016

<b>Rekapitulace rozpočtu</b>					
Název stavby :	LUHAČOVICE - KOMUNIKACE PĚŠÍ A DPODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI L.JANÁČKA				
Číslo stavby :	Luhačovice-ul.L.Janáčka		Datum:	25.8.2016	
Název SO :	SO 101.1 - Zpevněné plochy - 1.část				
Číslo SO :	SO 101-Zpevněné plochy				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	3 300,47	34 971,88	38 272,35	17,163
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	12 458,90	12 458,90	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	3 143,22	12 330,61	15 473,83	11,444
5	Komunikace	14 202,82	51 391,93	65 594,75	19,027
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	18 827,77	52 551,23	71 379,00	29,398
99	Přesun hmot	0,00	5 758,07	5 758,07	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>39 474,28</b>	<b>169 462,62</b>	<b>208 936,90</b>	<b>77,03</b>

Položkový rozpočet										
Název stavby: LUHAČOVICE - KOMUNIKACE PĚŠÍ A DPODÉLNÉ PARKOVACÍ STĀNÍ V ULICI L.JANÁČKA					Číslo stavby: Luhačovice-ul.L.Janáčka					
Název SO: SO 101.1 - Zpevněné plochy - 1.část					Číslo SO: SO 101-Zpevněné plochy					
Datum zpracování: 25.8.2016					Datum aktualizace: 25.8.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1 Zemní práce</b>										
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	11,700	0,000	0,000		32,80	383,76	
2	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,700	0,000	0,000		138,20	1 616,94	
3	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,700	0,000	0,000		123,75	1 447,88	
4	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,700	0,000	0,000		14,12	165,20	
5	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	13,575	0,000	0,000		111,06	1 507,64	
6	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	18,275	0,000	0,000		21,28	388,89	
7	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,900	0,000	0,000		476,08	1 856,71	
9	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,950	0,000	0,000		130,75	254,96	
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,475	0,000	0,000		193,12	3 374,77	
11	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,225	0,000	0,000		16,52	3 175,56	
12	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,475	0,000	0,000		123,75	2 162,53	
13	PC	Poplatek za uložení zeminy	T	29,708	0,000	0,000		160,00	4 753,28	
14	181 10-2302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	115,900	0,000	0,000		18,09	2 096,63	
15	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		31,70	2 060,50	
15/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m3	10,725	1,600	17,160	280,00	3 003,00		
16	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		17,25	1 121,25	
16/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	2,536	0,001	0,003	117,30	297,47		
17	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		18,35	1 192,75	
18	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		9,95	646,75	
19	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		3,00	195,00	
20	185 80-2133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,195	0,000	0,000		16 365,00	3 191,18	
21	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	30,000	0,000	0,000		74,74	2 242,20	
22	18580311R	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	325,000	0,000	0,000		3,50	1 137,50	
		<b>1 celkem</b>				<b>17,163</b>		<b>3 300,47</b>	<b>34 971,88</b>	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>										
1	113 20-2111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	55,000	0,000	0,000		40,70	2 238,50	
2	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	11,000	0,000	0,000		61,07	671,77	
3	113 10-7112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	11,000	0,000	0,000		114,84	1 263,24	
4	979 02-4443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	55,000	0,000	0,000		37,58	2 066,90	
5	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	11,000	0,000	0,000		35,10	386,10	
6	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,142	0,000	0,000		26,97	273,53	
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	100,408	0,000	0,000		6,90	692,82	
8	PC	Poplatek za uložení sutí	T	3,740	0,000	0,000		216,00	807,84	
9	919 73-5113	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 150 mm	m	53,000	0,000	0,000		76,57	4 058,21	
		<b>11 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>12 458,90</b>	
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>										
1	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	4,680	2,433	11,385		2 362,50	11 056,50	
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	123,700	0,000	0,004		10,30	1 274,11	
2/1	69311146	Geotextilie 400 g/m2	m2	136,070	0,000	0,054	23,10	3 143,22		
		<b>21 celkem</b>				<b>11,444</b>		<b>3 143,22</b>	<b>12 330,61</b>	
<b>5 Komunikace</b>										

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	156,000	0,000	0,000			71,60	11 169,60
2	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	78,000	0,084	6,572			172,50	13 455,00
2/1	PC1	Zámková betonová dlažba 100/200 - tl.60 mm, šedá	m2	72,720	0,130	9,454	154,10	11 206,15		
2/2	PC2	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm, červená, hmatná	m2	6,060	0,130	0,788	494,50	2 996,67		
3	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,200	0,000	0,000			116,15	2 113,93
4	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	0,910	2,433	2,214			2 362,50	2 149,88
5	PC	Oprava živičné konstrukce při výměně obrub-kompletní	m2	26,000	0,000	0,000			865,52	22 503,52
		<b>5 celkem</b>				<b>19,027</b>		<b>14 202,82</b>		<b>51 391,93</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení</b>								
1	PC	Provizorní dopravní značení	ks	1,000	0,000	0,000			2 800,00	2 800,00
2	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	52,000	0,072	3,739			85,00	4 420,00
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	0,090	4,669			110,00	5 720,00
3/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	2,621	1,000	2,621	2 150,00	5 635,15		
4	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	0,169	2,360			226,71	3 173,94
4/1	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	12,120	0,085	1,030	137,00	1 660,44		
4/2	58380373	Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	2,020	0,101	0,204	1 083,00	2 187,66		
5	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	0,130	9,333			185,23	13 336,56
5/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	34,340	0,058	1,992	119,00	4 086,46		
5/2	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	38,380	0,085	3,262	137,00	5 258,06		
6	PC	Zkoušky	ks	2,000	0,000	0,000			2 500,00	5 000,00
7	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	52,500	0,004	0,189			62,49	3 280,73
8	PC	Posun stávajícího stožáru VO, včetně přepojení a doplnění o výložník se svítidly typu ZEBRA	ks	1,000	0,000	0,000			14 820,00	14 820,00
		<b>9 celkem</b>				<b>29,398</b>		<b>18 827,77</b>		<b>52 551,23</b>
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	77,031	0,000	0,000			74,75	5 758,07
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>5 758,07</b>

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		LUHAČOVICE - KOMUNIKACE PĚŠÍ A DPODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI L.JANÁČKA				Číslo stavby:		Luhačovice-ul.L.Janáčka		
Název SO:		SO 101.1 - Zpevněné plochy - 1.část				Číslo SO:		SO 101-Zpevněné plochy		
Datum zpracování :		25.8.2016				Datum aktualizace :		25.8.2016		
						C E N A				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000			32,80	383,76
2	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000			138,20	1 616,94
3	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000			123,75	1 447,88
4	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky mezideponie 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000			14,12	165,20
5	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu d (72+6)*0,32+34*0,35*0,35	m3	13,575	0,000	0,000			111,06	1 507,64
		Odpočet odhumusování -78*0,15		0,000						
		Odpočet sutí -11*0,35		-11,700						
6	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině 13,575 'Viz 1/5 (122202201)*0,5	m3	18,275	0,000	0,000			21,28	388,89
		22,975 'Viz 1/5 (122202201)*0,5		6,788						
7	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 52*0,5*0,15	m3	3,900	0,000	0,000			476,08	1 856,71
		Obrubníky		0,000						
9	132 20-1109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině 3,900 'Viz 1/7 (132201101)*0,5	m3	1,950	0,000	0,000			130,75	254,96
		1,950 'Viz 1/7 (132201101)*0,5		1,950						
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 3,900 'Viz 1/7 (132201101)'	m3	17,475	0,000	0,000			193,12	3 374,77
		13,575 'Viz 1/5 (122202201)'		3,900						
11	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 17,475 'Viz 1/10 (162701105)*11	m3	192,225	0,000	0,000			16,52	3 175,56
		192,225 'Viz 1/10 (162701105)*11		192,225						
12	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 17,475 'Viz 1/10 (162701105)'	m3	17,475	0,000	0,000			123,75	2 162,53
		17,475 'Viz 1/10 (162701105)'		17,475						
13	PC	Poplatek za uložení zeminy 17,475 'Viz 1/10 (162701105)*1,7	T	29,708	0,000	0,000			160,00	4 753,28
		29,708 'Viz 1/10 (162701105)*1,7		29,708						
14	181 10-2302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	115,900	0,000	0,000			18,09	2 096,63

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		(72+6)+34*0,35		89,900						
		52*0,5		26,000						
15	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v ro	m2	65,000	0,000	0,000			31,70	2 060,50
		65		65,000						
15/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m3	10,725	1,600	17,160	280,00	3 003,00		
16	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu	m2	65,000	0,000	0,000			17,25	1 121,25
		65		65,000						
16/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	2,536	0,001	0,003	117,30	297,47		
17	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 10	m2	65,000	0,000	0,000			18,35	1 192,75
		65		65,000						
18	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a	m2	65,000	0,000	0,000			9,95	646,75
		65		65,000						
19	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000			3,00	195,00
		65		65,000						
20	185 80-2133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,195	0,000	0,000			16 365,00	3 191,18
		65*0,003		0,195						
21	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	30,000	0,000	0,000			74,74	2 242,20
		Předběžně		0,000						
		30		30,000						
22	18580311R	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu	m2	325,000	0,000	0,000			3,50	1 137,50
		65*5		325,000						
						17,163		3 300,47		34 971,88
11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	113 20-2111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	55,000	0,000	0,000			40,70	2 238,50
		55		55,000						
2	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámku	m2	11,000	0,000	0,000			61,07	671,77
		11		11,000						
3	113 10-7112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl	m2	11,000	0,000	0,000			114,84	1 263,24
		11		11,000						
4	979 02-4443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	55,000	0,000	0,000			37,58	2 066,90
		55		55,000						
5	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spá	m2	11,000	0,000	0,000			35,10	386,10
		11		11,000						
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,142	0,000	0,000			26,97	273,53
		Odvoz na skládku techn.služeb		0,000						
		55*0,15*0,25*2,4		4,950						
		11*0,06*2,2		1,452						
		Odvoz na skládku Rumpold		0,000						
		11*0,2*1,7		3,740						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do Odvoz na skládku techn.služeb 55*0,15*0,25*2,4*4 11*0,06*2,2*4 Odvoz na skládku Rumpold 11*0,2*1,7*20		100,408 0,000 19,800 5,808 0,000 74,800	0,000	0,000			6,90	692,82
8	PC	Poplatek za uložení sutí 11*0,2*1,7	T	3,740 3,740	0,000	0,000			216,00	807,84
9	919 73-5113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Náhradní položka - zatmělení spáry mezi živičnou konstrukcí a vyspravením u obrubníků 52+2*0,50	m	53,000 0,000 0,000 53,000	0,000	0,000			76,57	4 058,21
						0,000		0,00		12 458,90
21		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>								
1	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 Náhradní položka-vylepšení ochranné a podkl.vrstvy -realizace dle skutečné potřeby na stavbě (72+6)*0,03*2	m3	4,680 0,000 0,000 4,680	2,433	11,385			2 362,50	11 056,50
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m Pod zpevněné plochy 72+6 Pod obrubníky 52*0,65+34*0,35	m2	123,700 0,000 78,000 0,000 45,700	0,000	0,004			10,30	1 274,11
2/1	69311146	Geotextilie 400 g/m2	m2	136,070	0,000	0,054	23,10	3 143,22		
						11,444		3 143,22		12 330,61
5		<b>Komunikace</b>								
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm Kom.pěší Frakce 16-32 (72+6)*2	m2	156,000 0,000 0,000 156,000	0,000	0,000			71,60	11 169,60
2	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm sku 72+6	m2	78,000 78,000	0,084	6,572			172,50	13 455,00
2/1	PC1	Zámková betonová dlažba 100/200 - tl.60 mm, šedá	m2	72,720	0,130	9,454	154,10	11 206,15		
2/2	PC2	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm, červená, hmatná	m2	6,060	0,130	0,788	494,50	2 996,67		
3	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad pod silniční obruby Frakce 32-63 52*0,35	m2	18,200 0,000 0,000 18,200	0,000	0,000			116,15	2 113,93

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	0,910	2,433	2,214			2 362,50	2 149,88
		Podklad pod obruby		0,000						
		52*0,35*0,05		0,910						
5	PC	Oprava živičné konstrukce při výměně obrub-kompletní	m2	26,000	0,000	0,000			865,52	22 503,52
		52*0,5		26,000						
						19,027			14 202,82	51 391,93
9		<b>Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení</b>								
1	PC	Provizorní dopravní značení	ks	1,000	0,000	0,000			2 800,00	2 800,00
		1		1,000						
2	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože	m	52,000	0,072	3,739			85,00	4 420,00
		52		52,000						
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože	m	52,000	0,090	4,669			110,00	5 720,00
		52		52,000						
3/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	2,621	1,000	2,621	2 150,00	5 635,15		
4	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s t	m	14,000	0,169	2,360			226,71	3 173,94
		Obruby 150/250		0,000						
		Betonové		0,000						
		12		12,000						
		Žulové		0,000						
		2		2,000						
4/1	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	12,120	0,085	1,030	137,00	1 660,44		
4/2	58380373	Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	2,020	0,101	0,204	1 083,00	2 187,66		
5	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s	m	72,000	0,130	9,333			185,23	13 336,56
		Obruby 100/250		0,000						
		34		34,000						
		Obruby 150/250		0,000						
		38		38,000						
5/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x	kus	34,340	0,058	1,992	119,00	4 086,46		
5/2	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	38,380	0,085	3,262	137,00	5 258,06		
6	PC	Zkoušky	ks	2,000	0,000	0,000			2 500,00	5 000,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		1		1,000						
		Zkoušky únosnosti ochranné a podkladní vrstvy		0,000						
		1		1,000						
7	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	52,500	0,004	0,189			62,49	3 280,73
		Náhradní položka - zatmelení spáry mezi živičnou		0,000						
		konstrukcí a vyspravením u obrubníků		0,000						
		52+2*0,25		52,500						
8	PC	Posun stávajícího stožáru VO, včetně přepojení a doplnění	ks	1,000	0,000	0,000			14 820,00	14 820,00



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1			1,000						
						<b>29,398</b>		<b>18 827,77</b>		<b>52 551,23</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>									
<b>1</b>	<b>998 22-3011</b>	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		77,031	0,000	0,000			74,75	5 758,07
						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>5 758,07</b>

<b>Rekapitulace rozpočtu</b>					
Název stavby :	LUHAČOVICE - KOMUNIKACE PĚŠÍ A DPODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI L.JANÁČKA				
Číslo stavby :	Luhačovice-ul.L.Janáčka		Datum:	25.8.2016	
Název SO :	SO 101.1 - Zpevněné plochy - 1.část				
Číslo SO :	SO 101-Zpevněné plochy				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	3 300,47	34 971,88	38 272,35	17,163
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	12 458,90	12 458,90	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	3 143,22	12 330,61	15 473,83	11,444
5	Komunikace	14 202,82	51 391,93	65 594,75	19,027
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	18 827,77	52 551,23	71 379,00	29,398
99	Přesun hmot	0,00	5 758,07	5 758,07	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>39 474,28</b>	<b>169 462,62</b>	<b>208 936,90</b>	<b>77,03</b>

Položkový rozpočet										
Název stavby:		LUHAČOVICE - KOMUNIKACE PĚŠÍ A DPODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI L.JANÁČKA				Číslo stavby:		Luhačovice-ul.L.Janáčka		
Název SO:		SO 101.1 - Zpevněné plochy - 1.část				Číslo SO:		SO 101-Zpevněné plochy		
Datum zpracování :		25.8.2016				Datum aktualizace :		25.8.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1 Zemní práce</b>										
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	11,700	0,000	0,000		32,80	383,76	
2	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,700	0,000	0,000		138,20	1 616,94	
3	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,700	0,000	0,000		123,75	1 447,88	
4	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,700	0,000	0,000		14,12	165,20	
5	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	13,575	0,000	0,000		111,06	1 507,64	
6	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	18,275	0,000	0,000		21,28	388,89	
7	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,900	0,000	0,000		476,08	1 856,71	
9	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,950	0,000	0,000		130,75	254,96	
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,475	0,000	0,000		193,12	3 374,77	
11	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,225	0,000	0,000		16,52	3 175,56	
12	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,475	0,000	0,000		123,75	2 162,53	
13	PC	Poplatek za uložení zeminy	T	29,708	0,000	0,000		160,00	4 753,28	
14	181 10-2302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	115,900	0,000	0,000		18,09	2 096,63	
15	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		31,70	2 060,50	
15/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m3	10,725	1,600	17,160	280,00	3 003,00		
16	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		17,25	1 121,25	
16/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	2,536	0,001	0,003	117,30	297,47		
17	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		18,35	1 192,75	
18	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		9,95	646,75	
19	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000		3,00	195,00	
20	185 80-2133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,195	0,000	0,000		16 365,00	3 191,18	
21	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	30,000	0,000	0,000		74,74	2 242,20	
22	18580311R	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	325,000	0,000	0,000		3,50	1 137,50	
<b>1 celkem</b>						<b>17,163</b>		<b>3 300,47</b>	<b>34 971,88</b>	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>										
1	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55,000	0,000	0,000		40,70	2 238,50	
2	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	11,000	0,000	0,000		61,07	671,77	
3	113 10-7112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	11,000	0,000	0,000		114,84	1 263,24	
4	979 02-4443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	55,000	0,000	0,000		37,58	2 066,90	
5	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	11,000	0,000	0,000		35,10	386,10	
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,142	0,000	0,000		26,97	273,53	
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	100,408	0,000	0,000		6,90	692,82	
8	PC	Poplatek za uložení suti	T	3,740	0,000	0,000		216,00	807,84	
9	919 73-5113	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 150 mm	m	53,000	0,000	0,000		76,57	4 058,21	
<b>11 celkem</b>						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>12 458,90</b>	
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>										
1	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	4,680	2,433	11,385		2 362,50	11 056,50	
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	123,700	0,000	0,004		10,30	1 274,11	
2/1	69311146	Geotextilie 400 g/m2	m2	136,070	0,000	0,054	23,10	3 143,22		
<b>21 celkem</b>						<b>11,444</b>		<b>3 143,22</b>	<b>12 330,61</b>	
<b>5 Komunikace</b>										

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	156,000	0,000	0,000			71,60	11 169,60
2	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	78,000	0,084	6,572			172,50	13 455,00
2/1	PC1	Zámková betonová dlažba 100/200 - tl.60 mm, šedá	m2	72,720	0,130	9,454	154,10	11 206,15		
2/2	PC2	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm, červená, hmatná	m2	6,060	0,130	0,788	494,50	2 996,67		
3	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,200	0,000	0,000			116,15	2 113,93
4	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	0,910	2,433	2,214			2 362,50	2 149,88
5	PC	Oprava živičné konstrukce při výměně obrub-kompletní	m2	26,000	0,000	0,000			865,52	22 503,52
		<b>5 celkem</b>				<b>19,027</b>		<b>14 202,82</b>		<b>51 391,93</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení</b>								
1	PC	Provizorní dopravní značení	ks	1,000	0,000	0,000			2 800,00	2 800,00
2	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	52,000	0,072	3,739			85,00	4 420,00
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	0,090	4,669			110,00	5 720,00
3/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	2,621	1,000	2,621	2 150,00	5 635,15		
4	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	0,169	2,360			226,71	3 173,94
4/1	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	12,120	0,085	1,030	137,00	1 660,44		
4/2	58380373	Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	2,020	0,101	0,204	1 083,00	2 187,66		
5	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	0,130	9,333			185,23	13 336,56
5/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	34,340	0,058	1,992	119,00	4 086,46		
5/2	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	38,380	0,085	3,262	137,00	5 258,06		
6	PC	Zkoušky	ks	2,000	0,000	0,000			2 500,00	5 000,00
7	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	52,500	0,004	0,189			62,49	3 280,73
8	PC	Posun stávajícího stožáru VO, včetně přepojení a doplnění o výložník se svítidly typu ZEBRA	ks	1,000	0,000	0,000			14 820,00	14 820,00
		<b>9 celkem</b>				<b>29,398</b>		<b>18 827,77</b>		<b>52 551,23</b>
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	77,031	0,000	0,000			74,75	5 758,07
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>5 758,07</b>

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		LUHAČOVICE - KOMUNIKACE PĚŠÍ A DPODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI L.JANÁČKA				Číslo stavby:		Luhačovice-ul.L.Janáčka		
Název SO:		SO 101.1 - Zpevněné plochy - 1.část				Číslo SO:		SO 101-Zpevněné plochy		
Datum zpracování :		25.8.2016				Datum aktualizace :		25.8.2016		
						C E N A				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
	1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000		32,80	383,76
	2	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000		138,20	1 616,94
	3	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000		123,75	1 447,88
	4	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky mezideponie 78*0,15	m3	11,700	0,000	0,000		14,12	165,20
	5	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu d (72+6)*0,32+34*0,35*0,35	m3	13,575	0,000	0,000		111,06	1 507,64
			Odpočet odhumusování -78*0,15		0,000					
			Odpočet sutí -11*0,35		-11,700					
	6	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 1 až 4 do 100 m3 13,575 'Viz 1/5 (122202201)*0,5	m3	18,275	0,000	0,000		21,28	388,89
			22,975 'Viz 1/5 (122202201)*0,5		6,788					
	7	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 52*0,5*0,15	m3	3,900	0,000	0,000		476,08	1 856,71
			Obrubníky		0,000					
	9	132 20-1109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 1 až 4 do 100 m3 3,900 'Viz 1/7 (132201101)*0,5	m3	1,950	0,000	0,000		130,75	254,96
					1,950					
	10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 3,900 'Viz 1/7 (132201101)'	m3	17,475	0,000	0,000		193,12	3 374,77
			13,575 'Viz 1/5 (122202201)'		3,900					
					13,575					
	11	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 17,475 'Viz 1/10 (162701105)*11	m3	192,225	0,000	0,000		16,52	3 175,56
					192,225					
	12	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 17,475 'Viz 1/10 (162701105)'	m3	17,475	0,000	0,000		123,75	2 162,53
					17,475					
	13	PC	Poplatek za uložení zeminy 17,475 'Viz 1/10 (162701105)*1,7	T	29,708	0,000	0,000		160,00	4 753,28
					29,708					
	14	181 10-2302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	115,900	0,000	0,000		18,09	2 096,63

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		(72+6)+34*0,35		89,900						
		52*0,5		26,000						
15	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v ro	m2	65,000	0,000	0,000			31,70	2 060,50
		65		65,000						
15/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m3	10,725	1,600	17,160	280,00	3 003,00		
16	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu	m2	65,000	0,000	0,000			17,25	1 121,25
		65		65,000						
16/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	2,536	0,001	0,003	117,30	297,47		
17	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 10	m2	65,000	0,000	0,000			18,35	1 192,75
		65		65,000						
18	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a	m2	65,000	0,000	0,000			9,95	646,75
		65		65,000						
19	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	65,000	0,000	0,000			3,00	195,00
		65		65,000						
20	185 80-2133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,195	0,000	0,000			16 365,00	3 191,18
		65*0,003		0,195						
21	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	30,000	0,000	0,000			74,74	2 242,20
		Předběžně		0,000						
		30		30,000						
22	18580311R	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu	m2	325,000	0,000	0,000			3,50	1 137,50
		65*5		325,000						
						17,163		3 300,47		34 971,88
11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	113 20-2111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	55,000	0,000	0,000			40,70	2 238,50
		55		55,000						
2	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámku	m2	11,000	0,000	0,000			61,07	671,77
		11		11,000						
3	113 10-7112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl	m2	11,000	0,000	0,000			114,84	1 263,24
		11		11,000						
4	979 02-4443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	55,000	0,000	0,000			37,58	2 066,90
		55		55,000						
5	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spá	m2	11,000	0,000	0,000			35,10	386,10
		11		11,000						
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,142	0,000	0,000			26,97	273,53
		Odvoz na skládku techn.služeb		0,000						
		55*0,15*0,25*2,4		4,950						
		11*0,06*2,2		1,452						
		Odvoz na skládku Rumpold		0,000						
		11*0,2*1,7		3,740						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do Odvoz na skládku techn.služeb 55*0,15*0,25*2,4*4 11*0,06*2,2*4 Odvoz na skládku Rumpold 11*0,2*1,7*20		100,408 0,000 19,800 5,808 0,000 74,800	0,000	0,000			6,90	692,82
8	PC	Poplatek za uložení sutí 11*0,2*1,7	T	3,740 3,740	0,000	0,000			216,00	807,84
9	919 73-5113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Náhradní položka - zatmělení spáry mezi živičnou konstrukcí a vyspravením u obrubníků 52+2*0,50	m	53,000 0,000 0,000 53,000	0,000	0,000			76,57	4 058,21
						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>12 458,90</b>
	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>								
1	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 Náhradní položka-vylepšení ochranné a podkl.vrstvy -realizace dle skutečné potřeby na stavbě (72+6)*0,03*2	m3	4,680 0,000 0,000 4,680	2,433	11,385			2 362,50	11 056,50
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m Pod zpevněné plochy 72+6 Pod obrubníky 52*0,65+34*0,35	m2	123,700 0,000 78,000 0,000 45,700	0,000	0,004			10,30	1 274,11
2/1	69311146	Geotextilie 400 g/m2	m2	136,070	0,000	0,054	23,10	3 143,22		
						<b>11,444</b>		<b>3 143,22</b>		<b>12 330,61</b>
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm Kom.pěší Frakce 16-32 (72+6)*2	m2	156,000 0,000 0,000 156,000	0,000	0,000			71,60	11 169,60
2	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm sk 72+6	m2	78,000 78,000	0,084	6,572			172,50	13 455,00
2/1	PC1	Zámková betonová dlažba 100/200 - tl.60 mm, šedá	m2	72,720	0,130	9,454	154,10	11 206,15		
2/2	PC2	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm, červená, hmatná	m2	6,060	0,130	0,788	494,50	2 996,67		
3	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad pod silniční obruby Frakce 32-63 52*0,35	m2	18,200 0,000 0,000 18,200	0,000	0,000			116,15	2 113,93

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	0,910	2,433	2,214			2 362,50	2 149,88
		Podklad pod obruby		0,000						
		52*0,35*0,05		0,910						
5	PC	Oprava živičné konstrukce při výměně obrub-kompletní	m2	26,000	0,000	0,000			865,52	22 503,52
		52*0,5		26,000						
						19,027			14 202,82	51 391,93
9		<b>Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení</b>								
1	PC	Provizorní dopravní značení	ks	1,000	0,000	0,000			2 800,00	2 800,00
		1		1,000						
2	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože	m	52,000	0,072	3,739			85,00	4 420,00
		52		52,000						
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože	m	52,000	0,090	4,669			110,00	5 720,00
		52		52,000						
3/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	2,621	1,000	2,621	2 150,00	5 635,15		
4	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s t	m	14,000	0,169	2,360			226,71	3 173,94
		Obruby 150/250		0,000						
		Betonové		0,000						
		12		12,000						
		Žulové		0,000						
		2		2,000						
4/1	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	12,120	0,085	1,030	137,00	1 660,44		
4/2	58380373	Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	2,020	0,101	0,204	1 083,00	2 187,66		
5	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s	m	72,000	0,130	9,333			185,23	13 336,56
		Obruby 100/250		0,000						
		34		34,000						
		Obruby 150/250		0,000						
		38		38,000						
5/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x	kus	34,340	0,058	1,992	119,00	4 086,46		
5/2	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	38,380	0,085	3,262	137,00	5 258,06		
6	PC	Zkoušky	ks	2,000	0,000	0,000			2 500,00	5 000,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		1		1,000						
		Zkoušky únosnosti ochranné a podkladní vrstvy		0,000						
		1		1,000						
7	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	52,500	0,004	0,189			62,49	3 280,73
		Náhradní položka - zatmelení spáry mezi živičnou		0,000						
		konstrukcí a vyspravením u obrubníků		0,000						
		52+2*0,25		52,500						
8	PC	Posun stávajícího stožáru VO, včetně přepojení a doplnění	ks	1,000	0,000	0,000			14 820,00	14 820,00



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1			1,000						
						<b>29,398</b>		<b>18 827,77</b>		<b>52 551,23</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>									
<b>1</b>	<b>998 22-3011</b>	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		77,031	0,000	0,000			74,75	5 758,07
						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>5 758,07</b>