

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

| | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|
| 318 | K | 5909010020 | Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových | kus |
| 330 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců | kus |
| 331 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační | % |

| | | | | |
|----|---|-----------|---|---|
| | | | činnost | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % |

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

| | | | | |
|-----|---|------------|--|----------------|
| 48 | K | 5905030010 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m ³ |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus |
| 330 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců | kus |
| 331 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m |
| 648 | M | 5955101000 | <i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</i> | t |
| 773 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % |

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

| | | | | |
|-----|---|------------|---|----------------|
| 48 | K | 5905030010 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m ³ |
| 318 | K | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus |
| 330 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců | kus |
| 331 | K | 5909020010 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun | m |
| 648 | M | 5955101000 | <i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</i> | t |
| 777 | K | 9902100700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t |

Žst. Štramberk

| | | | | |
|-----|---|------------|---|----|
| 535 | K | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m |
| 540 | K | 5913245220 | Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm | m2 |
| 705 | M | 5963146000 | <i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva</i> | t |
| 777 | K | 9902100700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t |
| 800 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % |
| 12 | K | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 539 183,91,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- žst Štramberk

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 30. 3.2022