

Akce : **Úprava bytu č.1 Bytového domu č.p. 708 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část : **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

Zakázka : LUK063-20	Zpracováno : 11. 9. 2020	Soubor : LUK029-22	Archivní číslo :
Umístění : Byt č 1 v bytovém domě č.p. 708/1 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice			
Investor : MÚ - OMM Kopřivnice			
Objednatel : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		18 554,6		18 554,6	
součet za PSV celkem	102 821,8	196 594,7		299 416,5	
součet za MON celkem	7 840,4	16 466,5		24 306,9	
součet za PRIR celkem					3 785,2
Celkem	110 662,2	231 615,8		342 278,0	3 785,2

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%	346 063,2	51 909,5	51 909,5
21%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	342 278,0
[+]Přirážky	3 785,2
[+]DPH celkem	51 909,5

CELKEM :

bez DPH	346 063,2 Kč
vč. DPH	397 972,7 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Od souhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Úprava bytu č.1 Bytového domu č.p. 708 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK06320] - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 708/1								
oddíl 04# [PSV] - kotelny								
1 731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	5 579,4			5 579,4	5 579,4 15
2 48417430950	Kotel kondenzační nástěnný kombinovaný OMNIA 25 CSI - výkon 6 - 25 kW - TURBO DMC 35 900,-Kč Bez DPH	KUS	1,000	37 784,4	0,05	37 784,4		37 784,4 15
3 484301191	Prostorový termostat digitální	kus	1,000	1 412,5		1 412,5		1 412,5 15
4 731810111	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel 80/125 mm přes střechu provedení nerez včetně revize	soubor	1,000	11 511,9			11 511,9	11 511,9 15
5 731391817C0	Proplach přípravkem Sentinel dvojnásobný	hod	1,000	268,4			268,4	268,4 15
6 731391SE	Přípravkem Sentinel dvojnásobný X100 směs inhibitorů pro topné systémy, bod tuhnutí 0°C, 1 litr DPC - 598,-Kč bez DPH	Litr	1,000	748,6		748,6		748,6 15
8 998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	477,700	4,0			1 896,5	1 896,5 15
oddíl 04# - kotelny					0,05	39 945,5	19 256,1	59 201,6
oddíl 05# [PSV] - potrubí								
1 733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15/1 ÚT	m	4,000	351,7			1 406,8	1 406,8 15
2 733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18/1 ÚT	m	26,000	394,1	0,03		10 246,3	10 246,3 15
3 733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 22/1 ÚT	m	14,000	491,6	0,02		6 881,7	6 881,7 15
4 733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 15x1	kus	8,000	169,5			1 356,0	1 356,0 15
5 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	35,000	13,0			454,7	454,7 15
6 998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	137,160	1,4			193,4	193,4 15
oddíl 05# - potrubí					0,05		20 538,9	20 538,9
oddíl 06# [PSV] - armatury								
1 734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK provedení pro veřejné prostory	kus	5,000	395,5			1 977,5	1 977,5 15
2 734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	339,0			339,0	339,0 15
3 734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	45,2			180,8	180,8 15
4 734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	97,5			389,8	389,8 15
5 734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	189,3			189,3	189,3 15
6 734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	134,2			268,4	268,4 15
7 734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 440,8			2 881,5	2 881,5 15
8 998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	61,420	0,4			23,3	23,3 15
oddíl 06# - armatury					0,01		6 249,6	6 249,6
oddíl 07# [PSV] - otopná tělesa								
1 735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s ručním ovládáním	kus	1,000	21,2			21,2	21,2 15
2 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	28,3			84,8	84,8 15
3 735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	1,000	663,9			663,9	663,9 15

Akce: **Úprava bytu č.1 Bytového domu č.p. 708 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
4	735159220 mimo těles Cosmonova délky do 1140 mm	kus	2,000	776,9			1 553,7	1 553,7 15
5	484553170 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	1,000	4 223,4	0,02	4 223,4		4 223,4 15
6	484553230 těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1200 mm	kus	1,000	4 915,5	0,04	4 915,5		4 915,5 15
7	484553243 těleso otopné deskové multifunkční 33-V 900/600 mm	kus	1,000	4 421,1	0,05	4 421,1		4 421,1 15
8	735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	565,0			565,0	565,0 15
9	484101122 Otopný žebřík 1764/600	kus	1,000	4 025,6			4 025,6	4 025,6 15
10	998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	274,012	3,2			874,1	874,1 15
oddíl 07# - otopná tělesa					0,11	13 560,0		21 348,3
								7 788,3
oddíl 08# [PSV] - nátěry								
1	783425412 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	44,500	45,9			2 043,0	2 043,0 15
2	783621123 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 2x email a 2x tmel	m2	8,000	553,7			4 429,6	4 429,6 15
Renovace dveří včetně kování a klik								
oddíl 08# - nátěry					0,01			6 472,6
								6 472,6
oddíl 09# [MON] - HZS								
1	OST01 Napuštění systému, uvedení do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	24,000	353,1			8 474,9	8 474,9 15
2	OST02 Zednické výpomoc (průstupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,800	706,3			1 271,3	1 271,3 15
oddíl 09# - HZS								9 746,1
								9 746,1
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	1235,57107	0,6			741,3	741,3 15
oddíl 999 - přírazky								741,3
								741,3
objekt 001 - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 708/1					0,23	53 505,5		124 298,5
								70 793,0
objekt 002 [LUK15216] - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 708/1								
oddíl 03# [PSV] - plynovod vnitřní								
1	722000 Demontáž stávajícího potrubí v sutěrenu	kpl	0,500	3 333,5			1 666,8	1 666,8 15
3	733122126P POTRUBÍ MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS PLYN M		2,000	340,0			680,0	680,0 15
4	733122127P POTRUBÍ MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS PLYN M		3,000	445,4			1 336,1	1 336,1 15
5	734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	232,0			464,0	464,0 15
6	734292714 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	334,7			334,7	334,7 15
7	OST01 Revize plynoinstalace	kus	1,000	1 066,7			1 066,7	1 066,7 15
11	723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	22,500	245,3			5 520,4	5 520,4 15
oddíl 03# - plynovod vnitřní								11 068,7
								11 068,7

Akce: Úprava bytu č.1 Bytového domu č.p. 708 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1

Část: ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
7 OST01	závit Revize plynoinstalace	kus	1,000	1 066,7			1 066,7	1 066,7 15
11 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	22,500	245,3			5 520,4	5 520,4 15
oddíl 03# - plynovod vnitřní							11 068,7	11 068,7

11 068,7

oddíl 800 [MON] - HZS								
1 OST01	Revize plynoinstalace	kus	1,000	1 200,1			1 200,1	1 200,1 15
2 OST03	Zednické výpomoc (prostory, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,000	666,7			666,7	666,7 15
3 7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 253,4			1 253,4	1 253,4 15
4 541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,- Kč bez DPH	kus	1,000	7 840,4	0,04	7 840,4		7 840,4 15
5 OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,800	2 000,1			3 600,2	3 600,2 15
oddíl 800 - HZS							0,04 7 840,4	14 560,7

6 720,3

oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1 PRIR 0002	Přesun materiálů	%	256,29395	1,5			384,4	384,4 15
oddíl 999 - přírazky							384,4	384,4

384,4

objekt 002 - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 708/1					0,05	7 840,4	26 013,8
							18 173,4

objekt 003 [LUK15216] - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 708/1								
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1 721	Propojení na stávající přípojovací potrubí HT 100	ks	1,000	664,4			664,4	664,4 15
2 721194129C0	Úpravy potrubí kanalizace <i>Pro připojení kuchyňské linky včetně sekacích prací a zazdění</i>	kus	1,500	339,0			508,5	508,5 15
3 721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	1,000	405,4			405,4	405,4 15
4 721000001	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 40	M	1,000	223,7			223,7	223,7 15
6 721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	1,000	72,5			72,5	72,5 15
7 721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	80,4			80,4	80,4 15
9 721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	1,000	11,0	0,01		11,0	11,0 15
10 998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,100	706,5			70,6	70,6 15
oddíl 721 - kanalizace vnitřní							0,01	2 036,7

2 036,7

oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1 999999	Demontážní práce zařízení včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,500	5 695,2			2 847,6	2 847,6 15
2 722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	25,000	305,1	0,01		7 627,5	7 627,5 15
3 00600002	mirelon 22/20	M	25,000	23,2	0,06	579,8		579,8 15
4 722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	8,000	188,5			1 507,8	1 507,8 15
5 722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	8,000	130,2	0,01		1 041,4	1 041,4 15
6 722231011	MTZ VENTIL PRUCHOZI KE 125 C G 1/2	KUS	2,000	143,7			287,5	287,5 15
11 725540802	Dmtž ohřivačů plynových -500 l	soubor	1,000	191,2	0,31		191,2	191,2 15
12 722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	25,000	13,6	0,25		339,0	339,0 15
13 998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	631,9			315,9	315,9 15
oddíl 722 - vodovod vnitřní							0,64 579,8	14 737,8

14 158,0

Akce: Úprava bytu č.1 Bytového domu č.p. 708 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1

Část: ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1 725100010	DMTZ + MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	467,8	0,02		467,8	467,8 15
2 64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	2 915,4		2 915,4		2 915,4 15
3 551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	200,7		200,7		200,7 15
4 725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNÍ SROUBY	SOUBOR	1,000	576,3			576,3	576,3 15
5 64214333	UMYVADLO BÍLÉ TYP LYRA 55 + Sifon	KUS	1,000	1 105,1	0,01	1 105,1		1 105,1 15
6 725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	189,8	0,02		189,8	189,8 15
7 725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVÝ	Kus	1,000	264,4			264,4	264,4 15
8 7258102661	KOHOUT KULOVÝ NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	174,9			174,9	174,9 15
9 725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 152,6			1 152,6	1 152,6 15
10 72522419K	VANA Klasik 160 + podpora + sifon	SOUBOR	1,000	8 488,6	0,05		8 488,6	8 488,6 15
11 725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVÉ UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	284,8			854,3	854,3 15
12 725000233	BATERIE VANOVA TITANIRIS 92020/1.0 <i>Baterie bez vybavení</i>	KS	1,000	1 068,5		1 068,5		1 068,5 15
13 725000230	BATERIE UMYVAD TITANIRIS 92096.0	KS	1,000	1 010,2		1 010,2		1 010,2 15
14 7250003022	BATERIE DREZOVA TITANIA 95074.0	KS	1,000	1 006,1		1 006,1		1 006,1 15
15 72500031	HADICE SPRCHOVA 150 + RUŽICE + DRŽAK	KS	1,000	244,1		244,1		244,1 15
16 725810403	VENTIL ROHOVÝ +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	196,6			196,6	196,6 15
17 725810401	VENTIL ROHOVÝ S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	132,9			531,6	531,6 15
20 998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	652,2			130,4	130,4 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,11	7 550,2		20 577,6
							13 027,4	
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1 PRIR 0002	Přesun materiálů	%	373,52046	1,5			560,3	560,3 15
oddíl 999 - přírazky							560,3	560,3
objekt 003 - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 708/1								
					0,76	8 130,0		37 912,3
							29 782,4	
objekt 004 [LUK15216] - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 708/1								
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1 210800000	Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce	soubor	1,000	39 120,6			39 120,6	39 120,6 15
oddíl 921 - elektromontáže							39 120,6	39 120,6
							39 120,6	
objekt 004 - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 708/1								
							39 120,6	39 120,6
objekt 005 [LUK15216] - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 708/1								
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1 320261664.R0	Zához drážek po elektroinstalaci	soubor	1,000	86,8			86,8	86,8 15
3 622131120	Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	25,000	47,5			1 186,5	1 186,5 15
5 602011205R0	Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	28,000	218,9			6 128,1	6 128,1 15
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							7 401,4	7 401,4
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1 642942941	D + M Osazování zárubní nebo rámu dřevěných kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 761,4			3 522,9	3 522,9 15
3 767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	523,4	0,01		523,4	523,4 15

Akce: Úprava bytu č.1 Bytového domu č.p. 708 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1

Část: ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 064 - výplně otvorů				0,02			4 046,3	4 046,3
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,000	88,1			2 379,8	2 379,8 15
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							2 379,8	2 379,8
oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.bour.práce								
1	310238411 Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,700	6 111,8	1,33		4 278,2	4 278,2 15
2	612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,700	372,9			261,0	261,0 15
3	612321214 Omítka vnitřní stěn štuková	m2	0,700	268,5			187,9	187,9 15
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.bour.práce				1,33			4 727,2	4 727,2
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka								
1	766111826R0 Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 515,1	0,02		2 515,1	2 515,1 15
	Dodávané v katronu							
2	766666125 Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu	kpl	1,000	11 390,4		11 390,4		11 390,4 15
3	766522 D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	1,000	3 132,4			3 132,4	3 132,4 15
oddíl 766 - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka				0,02		11 390,4	17 037,9	17 037,9
							5 647,5	
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	6,800	51,5			350,4	350,4 15
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	6,800	569,5			3 872,7	3 872,7 15
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	6,800	535,6		3 642,2		3 642,2 15
4	771101115R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	6,800	191,2			1 300,2	1 300,2 15
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						3 642,2	9 165,5	9 165,5
							5 523,3	
oddíl 775 [PSV] - podlahy výškové a parketové								
1	966061631 Vybourání dřevěné podlahy - obklad průduchu, odnoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	16,000	196,6			3 145,9	3 145,9 15
2	776572128P Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací	m2	16,000	332,6			5 322,1	5 322,1 15
	Včetně podkladní izolační vrstvy							
3	60725012 OSB deska 3 Ntl. 15 mm uložení a těsnění mont pěnou	m2	16,000	494,9	96,00	7 919,0		7 919,0 15
	včetně hobry a lepenky							
oddíl 775 - podlahy výškové a parketové				96,00		7 919,0	16 387,0	16 387,0
							8 468,0	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsín								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2	kus	16,000	100,1	0,03		1 601,1	1 601,1 15
	Včetně lišt a rožku v ložnici							
2	775221214.RT Vyrovnací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	16,000	151,9	0,02		2 429,9	2 429,9 15
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	16,000	57,9	0,02	927,0		927,0 15
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního	m2	16,000	133,6			2 137,1	2 137,1 15

Akce: **Úprava bytu č.1 Bytového domu č.p. 708 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 708/1 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
	nebo korkového linolea							
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	16,000	423,1	0,05	6 769,1		6 769,1 15
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	19,000	38,1		723,9		723,9 15
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň					0,11	8 420,1		14 588,2
							6 168,2	
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,000	524,8	0,07		11 544,9	11 544,9 15
2	781121223 Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	22,000	446,1		9 814,6		9 814,6 15
3	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	22,000	75,9			1 670,7	1 670,7 15
4	998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,11656	604,2			70,4	70,4 15
5	612451111R0 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod obklady	m2	10,000	185,8	0,41		1 857,7	1 857,7 15
6	725980113.R0 Dvířka 300 x 300 mm plast bílý	kus	1,000	272,6			272,6	272,6 15
oddíl 781 - obklady keramické					0,48	9 814,6		25 231,0
							15 416,3	
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784191301 Penetrace podkladu hloubková protiplišňová Primalex 2x	m2	156,000	51,5			8 038,7	8 038,7 15
2	784195112R0 Malba tekutá bílá, 2 x	m2	156,000	48,8			7 615,9	7 615,9 15
oddíl 784 - malby								15 654,6
							15 654,6	
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	1166,18841	1,8			2 099,1	2 099,1 15
oddíl 999 - přírázky								2 099,1
							2 099,1	
objekt 005 - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 708/1					97,95	41 186,4		118 718,0
							77 531,6	