

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		10 101 095,00
SO02-1	UOŽI	9 918 895,00
SO02-1-1	Trakčního vedení, základy, vodiče, nátěry	8 126 982,00
SO02-1-2	Hodinové zúčtovací sazby	7 500,00
SO02-1-3	Demontáže	1 651 980,00
SO02-1-4	Revize, zkoušky, měření	112 400,00
SO02-1-5	Dopravní náklady, poplatky	20 033,00
SO02-2	Vedlejší rozpočtové náklady	182 200,00
SO02-2-1	Vedlejší rozpočtové náklady	182 200,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Ostatní náklady		
Vyplň vlastní		
Vyplň vlastní		
Vyplň vlastní		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 101 095,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Objekt:

S002-1 - UOŽI

Část:

0

Místo: 0

Datum:

Objednatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		8 126 982,00
OST - Ostatní		0,00
2) Ostatní náklady		
Zařízení staveniště		
Projektové práce		
Územní vlivy		
Provozní vlivy		
Jiné VRN		
Kompletační činnost		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 126 982,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Objekt: SO02-1 - UOŽI

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							8 126 982,00
1	M	7497300510	Vodiče trakčního vedení Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	947,000		

OST - Ostatní

13	K	7492451010	Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm2	m	100,000
6	K	7497350040	Výměna jednoho izolátoru v rameni trakčního vedení nebo SIK-u	kus	462,000
7	M	7497301490	<i>Vodiče trakčního vedení Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>
9	K	7497350070	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene trakčního vedení, SIK, závěsu	kus	250,000
10	M	7497300540	<i>Vodiče trakčního vedení lano 50 mm2 Bz (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů)</i>	<i>m</i>	<i>200,000</i>
11	M	7497300550	<i>Vodiče trakčního vedení lano 70 mm2 Bz (např. lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů)</i>	<i>m</i>	<i>200,000</i>
2	K	7497350420	Vložení izolace v podélných a příčných polích	kus	947,000
12	K	7497350430	Tažení směrového, příčného lana do 120 mm2 Bz, Cu	m	400,000
18	K	7497350610	Montáž pomocného a doplňkového sortimentu trakčního vedení	kus	300,000
19	K	7497350720	Výšková regulace troleje	m	8 000,000
14	K	7497350750	Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech sestavení	kus	30,000
20	K	7497350760	Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických	km	8,000
21	K	7497350765	Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických	km	8,000
3	K	7497351100	Montáž vložené izolace v laně napáj. převěsu Bz nebo Cu	kus	20,000
4	M	7497300050	<i>Vodiče trakčního vedení Připlátek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u</i>	<i>kus</i>	<i>462,000</i>
5	M	7497300040	<i>Vodiče trakčního vedení Materiál podsestavení pro výměnu jednoho izolátoru v rameni TV nebo SIK-u</i>	<i>kus</i>	<i>462,000</i>
8	K	7497351210	Montáž podpěrného izolátoru jednoho pro NV na liště, bráně, stožár T, BP	kus	14,000
15	K	7497351450	Montáž bleskojistky růžkové na stožáru T, P, BP	kus	14,000
16	K	7497351810	Úpravy stávajícího trakčního vedení provizorní stavy za 100 m	kus	7,000
17	M	7497400880	<i>Závěsný kabel na trakčním vedení Pomocný a doplňkový sortiment (tzv. armatury) pro uchycení izolačních, nosných, tahových a směrových prvků TV</i>	<i>kus</i>	<i>300,000</i>

VP - Vícepráce

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.
Objekt: SO02-1 - UOŽI
Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 500,00
OST - Ostatní	7 500,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 500,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.
Objekt: SO02-1 - UOŽI

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 500,00
OST - Ostatní							7 500,00
1	K	7497651010	HZS na trakčním vedení	hod	10,000	750.00	
VP - Vícepráce							0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Objekt: S002-1 - UOŽI

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 651 980,00
OST - Ostatní	1 651 980,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 651 980,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Objekt: S002-1 - UOŽI

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 651 980,00

OST - Ostatní

1 651 980,00

3	K	7492471020	Demontáže kabelových vedení vn	m	100,000
1	K	7497371065	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu vložené izolace	kus	1 423,000
2	K	7497371620	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu bleskojistky	kus	14,000

VP - Vícepráce



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.
Objekt: SO02-1 - UOŽI

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	112 400,00
OST - Ostatní	112 400,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	112 400,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.
Objekt: SO02-1 - UOŽI

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 400,00

OST - Ostatní

112 400,00

1	K	7498157010	Revize a kontroly technická kontrola	kus	20,000
3	K	7498158010	Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora úplný	hod	20,000
2	K	7498352020	Vydání příkazu "B" složité pracoviště	kus	4,000

VP - Vícepráce

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Objekt: S002-1 - UOŽI

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 033,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 033,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 033,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Objekt: S002-1 - UOŽI

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							20 033,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							20 033,00
1	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	8,710		
VP - Vícepráce							0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.
Objekt: SO02-2 - Vedlejší rozpočtové náklady
Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	182 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	182 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	182 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	182 200,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.

Objekt: SO02-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							182 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							182 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště							182 200,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000
VRN7 - Provozní vlivy					
2	K	070001000	Provozní vlivy, železniční provoz	%	1,000
1	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	KČ	1,000
3	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	...	1,000

VP - Vícepráce