

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-081

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova I, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

Ivana Střešítková DiS., tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek tel. [REDACTED]

Hana Čechová tel. [REDACTED]

Jaromír Hruška tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. značka C 45432

Sídlo: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.

Číslo účtu: 104990600/2250

Zastoupená: Miroslavem Holánkem či Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: bbi4hjh

Adresa pro doručování: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení **„Oprava sklepních prostorů, podlah, stěn, omítek, maleb, el. instalace a další stavební práce - b.č.1 Sklad, Štefánikova 53, Brno“**, systémové číslo NEN N006/22/V00000699 jako veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav sklepních prostorů, podlah, stěn, omítek, maleb, el. instalace a další stavební práce - b.č.1 Sklad, Štefánikova 53, Brno, CE 06-03-32/001 správní budova s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **„Oprava sklepních prostorů, podlah, stěn, omítek, maleb, el. instalace a další stavební práce - b.č.1 Sklad, Štefánikova 53, Brno“**, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Stavební práce v budově č.1 – opravy sklepních prostor, podlah, stěn, omítek, maleb, el. instalace a další drobné stavební práce ve vojenském areálu Sklad, Štefánikova 53 Brno v posádce Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5ti pracovních dnů po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení **„Oprava sklepních prostorů, podlah, stěn, omítek, maleb, el. instalace a další stavební práce - b.č.1 Sklad, Štefánikova 53, Brno“** systémové číslo NEN N006/22/V00000699.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

35 314 379,21 Kč bez DPH

(slovy: třicetpětmilionůtřistačtrnácttisícitřístasedmdesátdevět korun českých a dvacet jedna haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 7 416 019,63 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **42 730 398,84 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6 smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: **9.5.2022**
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **9.5.2022**
- 4.3. Práce budou provedeny ve dvou dílčích plnění.
Termín pro dokončení celého díla – 2. část: **nejpozději do 28.11.2022**
položky rozpočtu č. 640 – 1045 – střední a střední část pod štábem – stavební část
položky rozpočtu č. 1354 – 1551 – střední a střední část pod štábem – elektro část
- 4.3.1. Termín pro dokončení dílčího plnění – 1. část: **nejpozději do 30.8.2022**
položky rozpočtu č. 1 – 639 – levá a pravá stavební část
položky rozpočtu č. 1046 – 1353 – levá a pravá elektro část
Tyto termíny dle čl. 4.3. nebo 4.3.1 lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění je vojenský objekt Sklad, Štefánikova 53 Brno.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle obecně závazných předpisů, do

kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci díla, resp. jeho části nesmí zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. 11 smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu
 - provede po dokončení stavebních prací úklid
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo nebo jeho část zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3., 4.3.1., smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 *pracovní dny* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve

- spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno po 2 částech.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončeného díla nebo jeho části na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavených zhotovitelem.
1. fakturace bude provedena za dokončené položky rozpočtu:
- č. 1 – 639 – levá a pravá stavební část
- č. 1046 – 1353 – levá a pravá elektro část
2. fakturace proběhne za dokončené položky rozpočtu:
- č. 640 – 1045 – střední a střední část pod štábem – stavební část
- č. 1354 – 1551 – střední a střední část pod štábem – elektro část
- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
- Záhlaví faktury bude vyplněno:
- Odběratel: IČ: 60162694
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
- Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatel. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 25 mil. Kč.** Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a

- zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.7.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatel s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným

dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

- 11.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost (zákaz) specifikovaný v odst. 5.15. věta druhá čl. 5 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti (zákazu).

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které

- ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 53

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje
Zástupce Ředitele Odboru provozu
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Miroslav Rak
jednatel
STAVIMAL s.r.o.

Miroslav
Rak

Digitálně podepsal
Miroslav Rak
Datum: 2022.04.05
15:35:50 +02'00'

Oprava sklepních prostorů, podlah, stěn, omítek, maleb, elektroinstalace, schodišť a další
stavební práce - Sklad, Štefánikova 53 Brno b.č. 1 - položkový rozpočet

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001				
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - levá část - oprava m.č. 59,60,61,62, 1,2, schodiště m.č. 3,5,5a,b,c, a schodiště m.č. 12,15,15a				
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - levá část - oprava m.č. 59,60,61,62				
1	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška) 260cm x 340cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,16m ³ , 4 regály = 4,64m ³) (m.č. 59,60,61,62)	soub	4,00		
2	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška) 240cm x 580cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 2,52m ³) - (m.č. 59)	soub	1,00		
3	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	5,00		
4	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	15,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukolvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	5,00		
6	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	5,00		
7	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 5ks+ 1x ostění s ventilátorem	m ²	135,00		
8	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	10,00		
9	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	10,00		
10	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	25,00		
11	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	4,00		
12	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	12,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
14	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	4,00		
15	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 4ks + 1x ostění s ventilátorem	m ²	67,50		
16	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
17	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50		
18	Demontáž, dodávka a montáž kovové mříže 110x170cm z kovových svařených tyčí o průměru 5mm osazené v rámu do ostění dle stávajících mříží, včetně 2x syntetického nátěru - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00		

19	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
20	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00		
21	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	1,50		
22	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	1,50		
23	Demontáž stávajících nefunkčních dvoukřídlých kovových dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací a včetně zapravení zdiva	ks	1,00		
24	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	14,50		
25	Demontáž nefunkčních trubek včetně zapravení	bm	15,00		
26	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č 59,60,61,62	m ²	893,00		
27	Zapravení vybouraného nesoudržného zdiva dozděním z plných cihel v tl.10-15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	3,00		
28	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5 - 7cm	m ²	201,00		
29	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	14,01		
30	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	201,00		
31	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	24,12		
32	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	214,00		
33	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-18cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	201,00		
34	Malování 2x vápenná malba	m ²	202,50		
35	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Brno - Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - levá část m.č.1					
36	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50cm) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,16m ³ , 8 regálů = 9,28m ³)	soub	8,00		
37	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	6,00		
38	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	18,00		
39	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00		
40	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 210cm	ks	6,00		
41	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 6 ks+ 1x ostění s ventilátorem	m ²	81,00		
42	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	7,00		
43	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00		
44	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	17,50		
45	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	14,50		
46	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		

47	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	1,00	
48	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	3,00	
49	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	1,00	
50	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	1,00	
51	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 3ks +1ks	m ²	54,00	
52	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	1,00	
53	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50	
54	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	1,00	
55	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00	
56	Demontáž zadržovacího okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	1,50	
57	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	1,50	
58	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění zdiva	m ²	535,00	
59	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	413,00	
60	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelněním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	535,00	
61	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	330,00	
62	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5 - 7cm	m ²	233,00	
63	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	16,03	
64	Demontáž betonové podlahy o tl 10-12 cm	m ²	233,00	
65	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	28,00	
66	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	263,00	
67	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15- 18cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	233,00	
68	Malování 2x vápenná malba	m ²	548,00	
69	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (8x0,80m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	6,40	
70	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno, Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP. - levá část m.č.2				
71	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,16m ³ , 8 regálů = 9,28m ³)	soub	8,00	
72	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	4,00	
73	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	21,00	

74	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
75	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 210cm	ks	4,00		
76	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) -4 ks	m ²	54,00		
77	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
78	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
79	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	10,00		
80	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	10,00		
81	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plachu a rámu a seřízení	ks	3,00		
82	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	9,00		
83	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00		
84	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 250cm	ks	3,00		
85	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 3ks +1ks	m ²	54,00		
86	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
87	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
88	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	18,00		
89	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50		
90	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdíva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00		
91	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	1,00		
92	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	3,00		
93	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x80cm (1x s ventilací). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
94	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 250cm	ks	1,00		
95	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 1ks	m ²	13,50		

96	Demontáž a montáž kovové mříže 110x90cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
97	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,60	
98	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x90cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
99	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00	
100	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
101	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
102	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	1,00	
103	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	13,50	
104	Demontáž a montáž kovové mříže 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
105	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,60	
106	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x70cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
107	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x230cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
108	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00	
109	Dodávka a montáž kovové zárubně přisazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlé dveře 130x260cm, včetně stavebních úprav a	ks	1,00	
110	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
111	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00	
112	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	32,00	
113	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění zdiva	m ²	535,00	
114	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	413,00	
115	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelováním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	535,00	
116	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	330,00	
117	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5 - 7cm	m ²	233,00	
118	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	16,50	
119	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	233,00	
120	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	28,00	
121	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	268,00	
122	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15- 17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	233,00	
123	Malování 2x vápenná malba	m ²	521,00	

124	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (12x0,8m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	9,60		
125	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - levá část - oprava chodby se schodištěm u výtahu v suterénu - m.č.3,5,5a,b,c				
126	Demontáž a montáž schodišťového kovového madla na 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm	ks	1,00		
127	Upravení uchycení schodišťového kovového madla a to prodloužení 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm o 10-14cm přivařením	ks	3,00		
128	Nátěr 2x syntetický schodišťového madla, včetně odstranění staré barvy přebroušením (2ks madla)	m ²	3,00		
129	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně rámu a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00		
130	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového dvoukřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
131	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (1x s ventilací). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
132	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x s ventilací). Křídlo bude s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
133	Zapravení vybouraného ostění dozděním z plných cihel v tl.10-15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	3,00		
134	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	1,00		
135	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	28,00		
136	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00		
137	Demontáž a montáž kovové mříže 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
138	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00		
139	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
140	Nátěr 2x syntetický mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	6,50		
141	Nátěr 2x syntetický pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	6,50		
142	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 kovového jednoduchého proskleného pevného okna v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením - 1ks	m ²	3,50		
143	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	1,00		
144	Nátěr 2x syntetický včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	3,00		
145	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukořvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		

146	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	1,00
147	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	13,50
148	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
149	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
150	Nátěr 2x syntetický mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50
151	Nátěr 2x syntetický pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50
152	Demontáž stávajících jednokřídlových kovových dveří 90x200cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (vstup do m.č.6)	ks	1,00
153	Dodávka a montáž kovových hliníkových jednokřídlových plných dveří 90x200cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním (vstup do m.č.6)	ks	1,00
154	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové jednokřídlové dveře 90x200cm, včetně zapravení (vstup do	ks	1,00
155	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem (vstup do m.č.6)	m ²	0,50
156	Demontáž, dodávka a montáž kovové mříže 90x200cm - tahokov, včetně rámu a osazení do ostění a včetně žárového pozinkování - mezi m.č.5 a m.č.2	ks	1,00
157	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	4,00
158	Demontáž poškozeného zdiva v tl.20cm	m ²	3,00
159	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu	m ²	3,00
160	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 3", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a včetně izolace MIRALON	bm	16,00
161	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 2", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a včetně izolace MIRALON	bm	8,00
162	Demontáž, dodávka a montáž tlakového vodovodního měřidla na přívodní trubce o průměru 3"	ks	1,00
163	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 2"	ks	1,00
164	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí o průměru 3/4", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a stropu a včetně izolace MIRALON	bm	18,00
165	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu 3/4"	ks	1,00
166	Provedení průrazu o průměru 12cm zdíkem tl.80cm	ks	2,00
167	Demontáž, dodávka a montáž odpadního potrubí - plast o průměru 60mm včetně uchycení do stěn a stropní konstrukce	bm	14,00
168	Provedení průrazu o průměru 10cm zdíkem tl.95cm	ks	1,00
169	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
170	Demontáž popraskané zděné výplně v tl.30, včetně bouracích prací - (dveře do technické místnosti)	m ²	4,00
171	Dodávka a montáž zděné výplně v tl.30cm lehkým zdíkem (např. YTONG) - (dveře do technické místnosti)	m ²	4,00
172	Demontáž stávajících plných dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací - (dveře do technické místnosti)	ks	1,00
173	Dodávka a montáž jednokřídlových plných plechových dveří o rozměru 90x197cm opatřených 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování a zámkem FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně větrací mřížky o rozměru 70 x 8cm ve spodní části dveří - dveře do technické místnosti	ks	1,00
174	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro dveře 90x197cm, včetně nátěru a zapravení - srovnání lehkým zdíkem tl-5-10cm - dveře do technické místnosti	ks	1,00
175	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40
176	Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	2,25

177	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlázení cementem	m ²	1,00	
178	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	4,00	
179	Demontáž zamřížované stěny o rozměru 190x220cm se vsazenými dveřmi včetně rámu a ukotvení - (m.č.5 suterén)	ks	1,00	
180	Dodávka a montáž zamřížované stěny z tahokovu o rozměru 190x220cm v ocelovém rámu s osově vsazenými dveřmi 90x200cm z tahokovu v rámu, uzamykatelnými na zámek s vložkou a 6ks klíčů a včetně kovového uchycení stěny - ukotvení do cihelného zdiva - do stěn, podlahy a stropu - - (m.č.5 suterén)	ks	1,00	
181	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	222,00	
182	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	177,00	
183	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelováním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky - (stěny m.č.3 a 5)	m ²	156,50	
184	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	102,00	
185	Demontáž betonové podlahy o tl. 10-15 cm (m.č.5b a 5c)	m ²	16,00	
186	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA) - (m.č.5b a 5c)	m ²	19,00	
187	Dodávka a provedení betonové podlahy v tl.10-15cm s povrchovou úpravou vyhlazením s cementem, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	16,00	
188	Vyspravení podesty cementovou stěrkou, včetně srovnání podkladu dobetonováním v tl.3-5cm vyčištění a penetrace - podesta mezi rameny schodiště	m ²	4,00	
189	Vytmelení spár schodiště cementovým tmelem včetně očištění a penetrace v tl. 2-5cm, š=2-5cm	bm	42,00	
190	Vyčištění slávající dlažby el.kartáčem a ošetření penetrací v prostorách suterénu m.č.5	m ²	75,00	
191	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky před malbou (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	10,00	
192	Škrábání a sádrování (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	79,00	
193	Malování 2x PRIMALEX, včetně penetrace (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	89,00	
194	Malování 2x vápenná malba	m ²	222,50	
195	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
	Brno. Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - levá část - oprava chodby se schodištěm u výtahu v suterénu - m.č.12,15,15a			
196	Demontáž a montáž schodišťového kovového madla na 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm	ks	1,00	
197	Upravení uchycení schodišťového kovového madla a to prodloužení 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm o 10-14cm přivařením	ks	3,00	
198	Nátěr 2x syntetický schodišťového madla, včetně odstranění staré barvy přebroušením (2ks madla)	m ²	3,00	
199	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00	
200	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedohnědém odstínu dle stávajících oken o rozměru 100x100cm (1x výklopné). Křídlo bude s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
201	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedohnědém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
202	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	

203	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 210cm	ks	1,00	
204	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	18,50	
205	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
206	Demontáž a montáž kovové mříže 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
207	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
208	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
209	Nátěr 2x syntetický mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	5,60	
210	Nátěr 2x syntetický pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,00	
211	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x70cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
212	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 kovového jednoduchého proskleného pevného okna v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením - 1ks	m ²	3,50	
213	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
214	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00	
215	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně zapravení	ks	1,00	
216	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
217	Demontáž stávajících jednokřídlových kovových dveří 90x200cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (dveře z m.č.15 do m.č.13)	ks	1,00	
218	Dodávka a montáž kovových hliníkových jednokřídlových plných zateplených dveří 90x200cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00	
219	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové jednokřídlové dveře 90x200cm, včetně zapravení	ks	1,00	
220	Dodávka a montáž "L" profilu 60x60x8mm - zpevnění nadpraží, včetně ukotvení do zdiva	bm	2,40	
221	Demontáž popraskané zděné výplně v tl.30, včetně bouracích prací -	m ²	4,00	
222	Dodávka a montáž zděné výplně v tl.30cm lehkým zdivem (např. YTONG) - (dveře do technické místnosti)	m ²	4,00	
223	Demontáž stávajících plných dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací - dveře do technické místnosti	ks	1,00	
224	Dodávka a montáž jednokřídlových plných plechových dveří o rozměru 90x197cm opatřených 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování a zámkem FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně větrací mřížky o rozměru 70 x 8cm ve spodní části dveří - dveře do technické místnosti	ks	1,00	
225	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro dveře 90x197cm, včetně nátěru a zapravení - srovnání lehkým zdivem tl-5-10cm - dveře do technické místnosti	ks	1,00	
226	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva - dveře do technické místnosti	bm	2,40	
227	Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevnění nadpraží - dveře do technické místnosti	bm	2,25	
228	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem dveře do technické místnosti	m ²	1,00	
229	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění - dveře do technické místnosti	m ²	4,00	
230	Demontáž zamřížované stěny o rozměru 190x 220cm se vsazenými dveřmi včetně rámu a ukotvení	ks	1,00	

231	Dodávka a montáž zamřížované stěny z lahokovu o rozměru 190x220cm v ocelovém rámu s osově vsazenými dveřmi 90x200cm z lahokovu v rámu, uzamykacími na zámek s vložkou a 6ks klíčů a včetně kovového uchycení stěny - ukotvení do cihelného zdiva - do stěn, podlahy a stropu	ks	1,00		
232	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,50		
233	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00		
234	Demontáž poškozeného zdiva v tl.20cm	m ²	5,00		
235	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VČ maltu	m ²	5,00		
236	Demontáž, dodávka a montáž kovového "I" profilu č.12, včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru	bm	4,00		
237	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 3", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a včetně izolace MIRALON	bm	10,00		
238	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 2", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a včetně izolace MIRALON	bm	4,50		
239	Demontáž, dodávka a montáž tlakového vodovodního měřidla na přírodní trubce o průměru 3"	ks	1,00		
240	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 3"	ks	1,00		
241	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 2"	ks	1,00		
242	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	126,00		
243	Očištění stěn po dřívější demontáži omítek (m.č.15)	m ²	143,00		
244	Dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu a část stěn	m ²	119,50		
245	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelněním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	112,00		
246	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	72,00		
247	Vyspravení podesty cementovou stěrkou, včetně srovnání podkladu dobetonováním v tl.3-5cm vyčištění a penetrace (podesla mezi rameny schodiště)	m ²	4,00		
248	Vytmelnění spar schodiště cementovým tmelem včetně očištění a penetrace v tl. 2-5cm, š=2-5cm	bm	42,00		
249	Demontáž a montáž betonové dlažby ze stávajících betonových dlaždic 30x30x5cm, kladených na sucho, včetně vyrovnaní podkladu	m ²	10,00		
250	Demontáž, dodávka a rozprostření jemného písku pro uložení betonových dlaždic v tl.5-8cm	m ²	10,00		
251	Vyčištění stávající dlažby el.kartáčem a ošetření penetrací v prostorách suterénu	m ²	45,00		
252	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky před malbou (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	10,00		
253	Škrábání a sádrování (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	79,00		
254	Malování 2x PRIMALEX, včetně penetrace (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	89,00		
255	Malování 2x vápenná malba	m ²	138,00		
256	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - práva část - schodiště m.č.23,23a,20,20a a m.č.41 a m.č.24,25,26,27,29,30, a schodiště m.č.33,34,34a,36, a m.č.37,38,39,39a,39b				
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - oprava chodby se schodištěm u výtahu v suterénu - m.č.23,23a,20,20a a m.č.41				
257	Demontáž a montáž schodišťového kovového madla na 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm	ks	1,00		
258	Upravení uchycení schodišťového kovového madla a to prodloužení 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm o 10-14cm přivařením	ks	3,00		
259	Nátěr 2x syntetický schodišťového madla, včetně odstranění staré barvy přebroušením (2ks madla)	m ²	3,00		

260	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového dvoukřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
261	Demontáž, dodávka a montáž mříže - z tyčí o průměru 5mm v rámu vzájemně svařené dle stávajících mříží o rozměru 110x110cm, včetně 2x syntetického nátěru v odstínu R 6014 zapravení - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
262	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
263	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 146cm	ks	1,00		
264	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x45cm (1x výklopné). Křídlo bude s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
265	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,50		
266	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
267	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
268	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	1,00		
269	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omlíčky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	13,50		
270	Demontáž, dodávka a provedení opravy ostění kolem okna z plných cihel v tl.10cm na MVC	m ²	2,40		
271	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
272	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
273	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50		
274	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50		
275	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 kovového jednoduchého proskleného pevného okna v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením - 2ks	m ²	7,00		
276	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
277	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00		
278	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně zapravení	ks	1,00		
279	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70		
280	Demontáž stávajících jednokřídlových kovových dveří 90x200cm včetně zárubně a včetně bouracích prací - (dveře z m.č.20 do m.č.21)	ks	1,00		
281	Dodávka a montáž kovových hliníkových jednokřídlových plných dveří 90x200cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním - (Dveře z m.č.20 do m.č.21)	ks	1,00		
282	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové jednokřídlové dveře 90x200cm, včetně zapravení (dveře z m.č.20 do m.č.21)	ks	1,00		
283	Dodávka a montáž "L" profilu 60x60x8mm - zpevnění nadpraží, včetně ukotvení do zdiva (dveře z m.č.20 do m.č.21)	bm	2,40		

284	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahrazení cementem (dveře z m.č.20 do m.č.21)	m ²	0,50	
285	Demontáž, dodávka a montáž jednokřídlých plných vnitřních dřevěných dveří 90x197cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování FAB s vložkou a 6 ks klíčů (m.č.41 - 1.NP)	ks	1,00	
286	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně včetně odstranění staré barvy přebroušením (m.č.41 - 1.NP)	m ²	1,50	
287	Demontáž zamřížované stěny o rozměru 190x 220cm se vsazenými dveřmi včetně rámu a ukotvení (m.č.20 suterén)	ks	1,00	
288	Dodávka a montáž zamřížované stěny z tahokovu o rozměru 190x 220cm v ocelovém rámu s osově vsazenými dveřmi 90x200cm z tahokovu v rámu, uzamykatelnými na zámek s vložkou a 6ks klíčů a včetně kovového uchycení stěny - ukotvení do cihelného zdiva - do stěn, podlahy a stropu (m.č.20 suterén)	ks	1,00	
289	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 2", včetně tvarovek a uchycení do zdiva pod stropem a včetně izolace MIRELON	bm	5,50	
290	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 3/4", včetně tvarovek a uchycení do zdiva pod stropem a včetně izolace MIRELON	bm	5,00	
291	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 2"	ks	1,00	
292	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu na trubce o průměru 3/4"	ks	1,00	
293	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	50,60	
294	Očištění stěn po dřívější demontáži omítek (m.č.20 suterén)	m ²	62,00	
295	Očištění klenutého stropu po dřívější demontáži omítek (m.č.20 suterén)	m ²	110,00	
296	Dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	110,00	
297	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu a stěn schodiště a m.č.41	m ²	235,00	
298	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelením, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky (schodiště stěny + m.č.20 suterén)	m ²	113,00	
299	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	73,00	
300	Dodávka a montáž jednokřídlých plných plechových dveří o rozměru 90x197cm opatřené 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování a zámek FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně větrací mřížky o rozměru 70 x 8cm ve spodní části dveří - dveře do technické místnosti	ks	1,00	
301	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně včetně odstranění staré barvy přebroušením - dveře do technické místnosti	m ²	1,50	
302	Demontáž stávající dlažby - m.č.41	m ²	10,50	
303	Demontáž betonové podlahy včetně podkladní vrstvy o tl.15 cm - m.č.41	m ²	10,50	
304	Vyrovnání podkladu pískem v tl. 5-7cm - m.č.41	m ²	10,50	
305	Demontáž, dodávka a montáž fólie - m.č.41	m ²	10,50	
306	Dodávka a provedení podkladního betonu v tl.5-8cm - m.č.41	m ²	10,50	
307	Dodávka a provedení vyrovnávací podkladní stěrky pod dlažbu - m.č.41	m ²	10,50	
308	Dodávka a montáž dlažby včetně soklu o rozměru 30x30cm šedý odstín (např. TAURUS nebo KRÉTA), včetně vodotěsného vyspárování - m.č.41	m ²	12,00	
309	Vyspravení podesty cementovou stěrkou, včetně srovnání podkladu dobetonováním v tl.3-5cm vyčištění a penetrace (podesta mezi rameny schodiště)	m ²	4,00	
310	Výtmelení spar schodiště cementovým tmelem včetně očištění a penetrace v tl. 2-5cm, š=2-5cm	bm	42,00	
311	Vyčištění stávající dlažby el.kartáčem a ošetření penetrací v prostorech suterénu	m ²	48,50	
312	Demontáž betonové podlahy o tl. 10-15 cm (m.č.23a pod schodama)	m ²	6,50	
313	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA)(m.č.23a pod schodama)	m ²	8,00	

314	Dodávka a provedení betonové podlahy v tl. 10-15cm s povrchovou úpravou vyhlazením s cementem, a včetně dilatace s pružnou výplní (m.č.23a pod schodama)	m ²	6,50	
315	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky před malbou (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	10,00	
316	Škrábání a sádrování (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	79,00	
317	Malování 2x PRIMALEX, včetně penetrace - prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou a m.č.41	m ²	174,00	
318	Malování 2x vápenná malba	m ²	295,00	
319	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno - Smědšanská 53 - ob. 001 - 1.PP - pravá část m.č.24 a 25				
320	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška) 300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 0,83m ³ , 10 regálů = 8,30m ³)	soub	10,00	
321	Demontáž dřevěného sloupku v=150cm na kovovém profilu "U" č.125 dl.70cm ukotveném do betonové podlahy.	ks	1,00	
322	Demontáž zděného soklu o rozměru 75cmx30cmx45cm m.č. 25	ks	1,00	
323	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	7,00	
324	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	21,00	
325	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00	
326	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	6,00	
327	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 6 ks+ 1x okno stávající	m ²	94,50	
328	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	5,00	
329	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	5,00	
330	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	22,50	
331	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	22,50	
332	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
333	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení - (2x zazdění pro osazení ventilátoru)	ks	2,00	
334	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm 2 ks - (2x zazdění pro osazení ventilátoru)	m ²	3,00	
335	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - (2x zazdění pro osazení ventilátoru)	m ²	3,00	
336	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 12m ²)	m ²	24,00	
337	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
338	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
339	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50	
340	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50	
341	Vyspravení nadpraží nad oknem hrubou omítkou a stavebním polystyrénem včetně přetření cementovým lepidlem a vyztužení perlíčkou	m ²	2,00	

342	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového dvoukřídleho okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x130cm (1x otevíravé, 1x otevíravé s ventilací). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
343	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	1,00		
344	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	13,50		
345	Demontáž a montáž kovové mříže 110x140cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
346	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x140cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
347	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	3,50		
348	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	3,50		
349	Vyspravení nadpraží nad oknem hrubou omítkou a stavebním polystyrénem včetně přetření cementovým lepidlem a vyztužení perlínkou	m ²	1,00		
350	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 135x235cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00		
351	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x230cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	2,00		
352	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x230cm, včetně zapravení	ks	2,00		
353	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70		
354	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00		
355	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	516,00		
356	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	642,00		
357	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelněním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	516,00		
358	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	398,00		
359	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5 - 7cm	m ²	296,00		
360	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	20,72		
361	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	296,00		
362	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	59,20		
363	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA)	m ²	336,00		
364	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15- 17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	296,00		
365	Malování 2x vápenná malba	m ²	779,00		
366	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (12x0,75m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	9,00		
367	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - pravá část m.č.26					
368	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 0,83m ³ , 10regálů = 8,30m ³)	soub	10,00		
369	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,50		
370	Zapravení otvoru ve zdi dozděním z plných cihel v tl.10-15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	1,00		
371	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm , včetně rámu, petlice a zapravení	ks	2,00		
372	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1ks	m ²	1,50		

373	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	1,50	
374	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	8,00	
375	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	24,00	
376	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	8,00	
377	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	8,00	
378	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 9ks	m ²	121,50	
379	Demontáž a montáž kovové mříže 120x180cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	9,00	
380	Demontáž a montáž pletiva v rámu 120x180cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	5,00	
381	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	40,50	
382	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	22,50	
383	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná ø velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00	
384	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	629,00	
385	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	484,00	
386	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelením, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	629,00	
387	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	388,00	
388	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5 - 7cm	m ²	274,00	
389	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	19,18	
390	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	274,00	
391	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	54,80	
392	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	313,00	
393	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15- 17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	274,00	
394	Malování 2x vápenná malba	m ²	606,00	
395	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (12x0,75m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	10,50	
396	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno, Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - pravá část m.0.27				
397	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,16m ³ , 6 regálů = 6,96m ³)	soub	6,00	
398	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,40	
399	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	5,00	

400	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	18,00	
401	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x180cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, uložení a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	5,00	
402	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	5,00	
403	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)5ks +1ks	m ²	81,00	
404	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00	
405	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
406	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	27,00	
407	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	9,00	
408	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
409	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm , včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00	
410	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm	m ²	1,50	
411	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 2 x	m ²	1,50	
412	Demontáž kovového rámu o rozměru 135x235cm	ks	1,00	
413	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	193,00	
414	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	443,00	
415	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovítrnými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelováním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	193,00	
416	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	102,00	
417	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm	m ²	177,00	
418	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	12,39	
419	Demontáž betonové podlahy o tl.10 - 12 cm	m ²	177,00	
420	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	35,40	
421	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	197,00	
422	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	177,00	
423	Demontáž, dodávka a montáž betonové vyspádané podlahy v tl.20cm u dveří do m.č.29-30	m ²	4,00	
424	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00	
425	Malování 2x vápenná malba	m ²	524,00	
426	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (8x1,3m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	10,40	
427	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
	Brno, Sklad Štefánikova 53 - obj. 901 - 1. PP - pravá část m.č.29-30			
428	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,16m ³ , 2 regály = 2,32m ³)	soub	2,00	
429	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,30	

430	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	1,00	
431	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	3,00	
432	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	1,00	
433	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	1,00	
434	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 1ks +1ks	m ²	27,00	
435	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	2,00	
436	Demontáž a montáž pleťva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	2,00	
437	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	9,00	
438	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pleťva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	9,00	
439	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm , včetně rámu a petlice a zapravení	ks	1,00	
440	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	1,50	
441	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 2 x	m ²	1,50	
442	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 135x235cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
443	Demontáž, dodávka a montáž cihelné přízdívky z plných cihel v tl 15cm, včetně ukotvení do nosného stávajícího zdiva, včetně vnitřní omítky	m ²	7,70	
444	Demontáž, dodávka a montáž zpevnění nadpraží z profilu "L" 60x60x8mm	bm	1,60	
445	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x230cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00	
446	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x230cm, včetně zapravení a 2x syntetického nátěru	ks	1,00	
447	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
448	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00	
449	Provedení průrazu pro odvětrání místnosti ve zdivu tl.70cm o rozměru 30x30cm, včetně vyspravení vnitřní části otvoru vnitřní omítkou.	ks	1,00	
450	Dodávka a montáž odvětrávací kovové mřížky o rozměru 30x30cm včetně rámu a osazení do CETRISdesky včetně zapravení	ks	1,00	
451	Dodávka a montáž odvětrávací kovové mřížky o rozměru 30x30cm včetně rámu a osazení do zdiva včetně zapravení	ks	1,00	
452	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	88,00	
453	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	75,50	
454	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelováním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	88,00	
455	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazené 20cm nad zemí	ks	58,00	
456	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm	m ²	38,50	
457	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	2,70	
458	Demontáž betonové podlahy o tl.10 - 12 cm	m ²	38,50	

459	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	7,70	
460	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	44,00	
461	Dodávka a provedení drátobetonu v tl. 15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	38,50	
462	Demontáž, dodávka a montáž betonové vyspávané podlahy v tl. 20cm u dveří do m.č. 29-30	m ²	4,00	
463	Malování 2x vápenná malba	m ²	135,50	
464	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj. 001 - 1.PP - oprava chodby se schodištěm u výtahu v suterénu - pravá strana - m.č. 33,34,34a,36				
465	Demontáž kovových konzol dl. 20 - 30cm, včetně zapravení	ks	5,00	
466	Demontáž nefukčních trubek o průměru 12-15cm včetně ucpávky a zapravení	ks	2,00	
467	Demontáž a montáž schodišťového kovového madla na 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm	ks	1,00	
468	Upravení uchycení schodišťového kovového madla a to prodloužení 3ks kotevních konzol z tyčové oceli o průměru 8mm o 10-14cm přivařením	ks	3,00	
469	Nátěr 2x syntetický schodišťového madla, včetně odstranění staré barvy přebroušením (2ks madla)	m ²	3,00	
470	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00	
471	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
472	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
473	Zapravení vybouraného ostění dozděním z plných cihel v tl. 30cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	3,00	
474	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 210cm	ks	1,00	
475	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	18,50	
476	Demontáž, dodávka a montáž kovové mříže 110x70cm z kovových svařených tyčí o průměru 5mm osazené v rámu do ostění dle stávajících mříží, včetně 2x syntetického nátěru - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
477	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x70cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
478	Demontáž a montáž kovové mříže 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
479	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	2,00	
480	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 kovového jednoduchého proskleného pevného okna v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením - 1ks	m ²	3,50	
481	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	1,00	
482	Nátěr 2x syntetický včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	3,00	

483	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	1,00		
484	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	1,00		
485	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	13,50		
486	Demontáž a montáž kovové mříže 120x180cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	1,00		
487	Nátěr 2x syntetický mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	4,50		
488	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úroveň stávajícího terénu	ks	1,00		
489	Demontáž stávajících jednokřídlových kovových zateplených dveří 90x200cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (vstup do m.č.32)	ks	1,00		
490	Dodávka a montáž kovových hliníkových jednokřídlových plných dveří 90x200cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním (vstup do m.č.32)	ks	1,00		
491	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové jednokřídlové dveře 90x200cm, včetně zapravení (vstup do	ks	1,00		
492	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem (vstup do m.č.32)	m ²	0,50		
493	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	4,00		
494	Demontáž poškozeného zdiva v tl.20cm	m ²	3,00		
495	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu	m ²	3,00		
496	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 2", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a včetně izolace MIRALON	bm	24,00		
497	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí - hlavního přívodu o průměru 1", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a včetně izolace MIRALON	bm	9,00		
498	Demontáž, dodávka a montáž tlakového vodovodního měřidla na přívodní trubce o průměru 2"	ks	1,00		
499	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 2"	ks	1,00		
500	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí o průměru 3/4", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a stropu a včetně izolace MIRALON	bm	5,00		
501	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu 3/4"	ks	1,00		
502	Provedení průrazu o průměru 12cm zdívkou tl.80cm	ks	2,00		
503	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00		
504	Demontáž popraskané zděné výplně v tl.30, včetně bouracích prací	m ²	4,00		
505	Dodávka a montáž zděné výplně v tl.30cm lehkým zdívkou (např. YTONG) - (dveře do technické místnosti)	m ²	4,00		
506	Demontáž stávajících plných dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací - dveře do technické místnosti	ks	1,00		
507	Dodávka a montáž jednokřídlových plných plechových dveří o rozměru 90x197cm opatřených 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování a zámkem FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně větrací mřížky o rozměru 70 x 8cm ve spodní části dveří - dveře do technické místnosti	ks	1,00		
508	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro dveře 90x197cm, včetně nátěru a zapravení - srovnání lehkým zdívkou tl-5-10cm - dveře do technické místnosti	ks	1,00		
509	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva - dveře do technické místnosti	bm	2,40		
510	Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevnění nadpraží - (dveře do technické místnosti)	bm	2,25		

511	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahrazení cementem (dveře do technické místnosti)	m ²	1,00	
512	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (dveře do technické místnosti)	m ²	4,00	
513	Demontáž zamřížované stěny o rozměru 190x 220cm se vsazenými dveřmi včetně rámu a ukotvení (m.č.34 suterén)	ks	1,00	
514	Dodávka a montáž zamřížované stěny z tahokovu o rozměru 190x 220cm v ocelovém rámu s osově vsazenými dveřmi 90x200cm z tahokovu v rámu, uzamykatelnými na zámek s vložkou a 6ks klíčů a včetně kovového uchycení stěny - ukotvení do cihelného zdiva - do stěn, podlahy a stropu (m.č.34 suterén)	ks	1,00	
515	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	223,00	
516	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	177,00	
517	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm (např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelováním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	156,50	
518	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	102,00	
519	Demontáž betonové podlahy o tl. 10-15 cm - (m.č.34 a 34a)	m ²	16,00	
520	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA) - (m.č.34 a 34a)	m ²	19,00	
521	Dodávka a provedení betonové podlahy v tl.10-15cm s povrchovou úpravou vyhlazením s cementem, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	16,00	
522	Vyspravení podesty cementovou stěrkou, včetně srovnání podkladu dobetonováním v tl.5-8cm vyčištění a penetrace - podesta mezi rameny schodiště	m ²	4,00	
523	Vytmelení spár schodiště cementovým tmelem včetně očištění a penetrace v tl. 2-5cm, š=2-5cm	brn	42,00	
524	Vyčištění stávající dlažby el.kartáčem a ošetření penetrací v prostorách suterénu m.č.33 a34	m ²	75,00	
525	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky před malbou (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	10,00	
526	Škrábání a sádrování (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	79,00	
527	Malování 2x PRIMALEX, včetně penetrace (prostor schod. ramena mezi 1.NP a podestou)	m ²	89,00	
528	Malování 2x vápenná malba	m ²	209,00	
529	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP. - pravá část m.č.37				
530	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	7,00	
531	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	21,00	
532	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
533	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	3,00	
534	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 3 ks+ 1x okno stávající	m ²	54,00	
535	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00	
536	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
537	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	10,00	
538	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	5,00	

539	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00		
540	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení - 1x zazdění pro osazení ventilátoru	ks	1,00		
541	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm	m ²	1,50		
542	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace)	m ²	1,50		
543	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
544	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	1,00		
545	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	13,50		
546	Demontáž a montáž kovové mříže 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
547	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
548	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,50		
549	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,50		
550	Vyspravení nadpraží nad oknem hrubou omítkou a stavebním polystyrénem včetně přetření cementovým lepidlem a vyztužení perlínkou	m ²	1,00		
551	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x45cm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00		
552	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	3,00		
553	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	40,50		
554	Demontáž a montáž kovové mříže 110x55cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00		
555	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x55cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00		
556	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	3,50		
557	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	3,50		
558	Vyspravení nadpraží nad oknem hrubou omítkou a stavebním polystyrénem včetně přetření cementovým lepidlem a vyztužení perlínkou	m ²	3,00		
559	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x230cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
560	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x240cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00		
561	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlé dveře 130x245cm, včetně zapravení	ks	1,00		
562	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70		
563	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00		
564	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	37,00		
565	Očištění zdiva po dřívější demontáži omítky	m ²	536,50		
566	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	415,00		

567	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelněním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	536,50		
568	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	330,00		
569	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5 - 7cm	m ²	235,00		
570	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	16,50		
571	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	235,00		
572	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	28,20		
573	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	268,00		
574	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15- 17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	235,00		
575	Malování 2x vápenná malba	m ²	523,00		
576	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (12x0,8m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	9,60		
577	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
	Brno, Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - pravá část m.č.38				
578	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	6,00		
579	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	18,00		
580	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00		
581	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	6,00		
582	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 6 ks+ 1x ostění s ventilátorem	m ²	94,50		
583	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	7,00		
584	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00		
585	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	17,50		
586	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	7,50		
587	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
588	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm , včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00		
589	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	1,50		
590	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	1,50		
591	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x60cm (1x výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
592	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	1,00		
593	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	13,50		

594	Demontáž a montáž kovové mříže 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
595	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x70cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
596	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,50	
597	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,50	
598	Vyspravení nadpraží nad oknem hrubou omítkou a stavebním polystyrénem včetně přetření cementovým lepidlem a vyztužení perlínkou	m ²	1,00	
599	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x70cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
600	Očištění zdiva po dřívější demontáži omítky	m ²	534,00	
601	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	415,50	
602	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelněním, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	534,00	
603	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	330,00	
604	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5 - 7cm	m ²	229,00	
605	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	16,03	
606	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	229,00	
607	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	27,45	
608	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA)	m ²	262,00	
609	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15- 18cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	229,00	
610	Malování 2x vápenná malba	m ²	853,00	
611	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (10x0,80m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	8,00	
612	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Břín - Sklář Štefáníkova 53 - obj.001 - 1.PP - pravá část m.č. 49, 49a, 49b				
613	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)260cm x 340cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,16m ³ , 2 regály = 2,32m ³)	soub	2,00	
614	Demontáž masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)240cm x 1300cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 4,64m ³)	soub	1,00	
615	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	9,00	
616	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	27,00	
617	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	9,00	
618	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 210cm	ks	9,00	
619	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 9ks+ 1x ostění s ventilátorem	m ²	135,00	
620	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	10,00	

621	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	7,00	
622	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	25,00	
623	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	17,50	
624	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
625	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00	
626	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	1,50	
627	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	1,50	
628	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	23,00	
629	Demontáž nefunkčních trubek včetně zapravení	bm	30,00	
630	Demontáž vnitřní omítky tl. 3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č. 39,39a,39b	m ²	888,00	
631	Zapravení vybouraného nesoudržného zdiva dozděním z plných cihel v tl. 10-15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	5,00	
632	Demontáž asfaltového povrchu o tl. 5 - 7cm	m ²	199,00	
633	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	13,93	
634	Demontáž betonové podlahy o tl. 10-12 cm	m ²	199,00	
635	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	23,90	
636	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	222,00	
637	Dodávka a provedení drátobetonu v tl. 15- 18cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	199,00	
638	Malování 2x vápenná malba	m ²	135,00	
639	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - střední část - oprava m.č.67,66,65,64,63				
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - střední část m.č.67				
640	Demontáž a rozebrání masivních dřevěných regálů (sířka x délka x výška) 280cm x 2440cm x 60cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 40,992m ³ , 2regály = 81,874m ³)	soub	2,00	
641	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	14,00	
642	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	42,00	
643	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	14,00	
644	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 250cm	ks	14,00	
645	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 14+ 2ks	m ²	216,00	
646	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	13,00	
647	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	13,00	

648	Nátěr 2x syntetický mříže v odstínu R 6014 včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	58,80	
649	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	58,50	
650	Demontáž, dodávka a montáž kovové mříže 110x170cm z kovových svařených tyčí o průměru 5mm osazené v rámu do ostění dle stávajících mříží, včetně 2x syntetického nátěru - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
651	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
652	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení	ks	2,00	
653	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm 2 ks	m ²	3,00	
654	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 2 x	m ²	3,00	
655	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	369,00	
656	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	865,00	
657	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s úpravou obložení přetmelením, přebroušením, penetrací, nátěrem a zakončení olistováním a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky o průměru 5cm	m ²	369,00	
658	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	326,00	
659	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm-7cm	m ²	324,50	
660	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	19,47	
661	Demontáž betonové podlahy o tl.15 - 20 cm	m ²	324,50	
662	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	65,00	
663	Vyrovnání podkladní vrstvy podsypem frakce 4-8mm v tl.5-7cm	m ²	324,50	
664	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA), včetně vytažení nad podlahu 20cm	m ²	355,50	
665	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	324,50	
666	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (10x0,80cm) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	12,80	
667	Malování 2x vápenná malba	m ²	1054,00	
668	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno, Sklad Štátníkova 63 - ob. 901 - 1.PP - střední část m.2.66				
669	Demontáž a rozebrání masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška)280cm x 1300cm x 60cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 21,84m ³ , 2regály = 43,68m ³)	soub	2,00	
670	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	8,00	
671	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	23,00	
672	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	8,00	
673	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	8,00	
674	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 8+1 ks x 13,5m ²	m ²	121,50	

675	Demontáž a montáž kovové mříže 120x180cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	8,00		
676	Demontáž a montáž pletiva v rámu 120x180cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	5,00		
677	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	36,00		
678	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	22,50		
679	Demontáž, dodávka a montáž kovové mříže 110x170cm z kovových svařených tyčí o průměru 5mm osazené v rámu do ostění dle stávajících mříží, včetně 2x syntetického nátěru - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00		
670	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdíva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00		
671	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlych plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00		
672	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm	m ²	1,50		
673	Dodávka a montáž zdíva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 2 x	m ²	1,50		
674	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	255,00		
675	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	500,50		
676	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s úpravou obložení přetmelováním, přebroušením, penetrací, nátěrem a zakončení olistováním a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky o průměru 5cm	m ²	255,00		
677	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	201,00		
678	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5-7cm	m ²	192,50		
679	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	9,63		
680	Demontáž betonové podlahy o tl.15 - 20 cm	m ²	192,50		
681	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	9,63		
682	Vyrovnání podkladní vrstvy podsypem frakce 4-8mm v tl.5-7cm	m ²	192,50		
683	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA), včetně vytažení nad podlahu 20cm	m ²	211,50		
684	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-20cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	192,50		
685	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdíva a včetně 2x syntetického nátěru (10x0,80m) - ochrana zdíva před manipulačními vozíky	bm	8,00		
686	Malování 2x vápenná malba	m ²	622,00		
687	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Brno - Sklad Štefánikova 63 - obj.001 - 1.PP - střední část m.č.63 a 65					
688	Demontáž a rozebrání masivního dřevěného regálu (šířka x délka x výška)280cm x 1280cm x 60cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 21,51m ³)	soub	1,00		
689	Demontáž a rozebrání masivního dřevěného regálu (šířka x délka x výška)360cm x 260cm x 60cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 5,62m ³)	soub	1,00		
690	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlych plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	4,00		
691	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlych kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	12,00		

692	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídleho okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00	
693	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	4,00	
694	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 4+2ks	m ²	81,00	
695	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
696	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00	
697	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	13,50	
698	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	27,00	
699	Demontáž, dodávka a montáž kovové mříže 110x170cm z kovových svařených tyčí o průměru 5mm osazené v rámu do ostění dle stávajících mříží, včetně 2x syntetického nátěru - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
700	Demontáž stávající nefunkční kanalizace DN 60-100 uchycené pod stropem	bm	6,00	
701	Demontáž stávající nefunkční kanalizace DN 120-150 uchycené pod stropem, včetně zaslepení přípojky a zapravení stropu a zdiva 2x o průměru 15-20cm	bm	2,80	
702	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 včetně izolace MIRELON a včetně uchycení do zdiva a stropu	bm	16,00	
703	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00	
704	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení	ks	2,00	
705	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 2 ks	m ²	3,00	
706	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 2 x	m ²	3,00	
707	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm- stěny, očištění - m.č.65 a 63	m ²	214,50	
708	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	320,50	
709	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s úpravou obložení přetmelněním, přebroušením, penetrací, nátěrem a zakončení olistováním a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky o průměru 5cm	m ²	214,50	
710	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazené 20cm nad zemí	ks	125,00	
711	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x220cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
712	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x230cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00	
713	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x230cm, včetně zapravení	ks	1,00	
714	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
715	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00	
716	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do obložení zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (18x1,4m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	6,00	
717	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm-7cm	m ²	145,00	
718	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	10,15	
719	Demontáž betonové podlahy o tl.15 - 20 cm	m ²	145,00	

720	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	29,00	
721	Vyrovnání podkladní vrstvy podsypem frakce 4-8mm v tl.5-7cm	m ²	145,00	
722	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA), včetně vytažení nad podlahu 20cm	m ²	157,50	
723	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-20cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	145,00	
724	Malování 2x vápenná malba	m ²	354,50	
725	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - střední část m.č.64 vchod do kotelny ze dvora			
726	Demontáž stávajících dvoukřídlových venkovních alypických dveří 100x190cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
727	Dodávka a montáž kovových dvoukřídlových plných venkovních dveří 100x190cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů - vstup do kotelny ze dvora	ks	1,00	
728	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva z vnitřní strany pro kovové dvoukřídlé dveře 100x190cm, včetně zapravení	ks	1,00	
729	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
730	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - střední část pod štáblem - oprava m.č.40,40a,42,43,44,45,47,48,48a,b,c,d,49-51.52-55,56,56a,56b,56c,57,58			
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - střední část pod štáblem m.č.45 - schodiště			
731	Nátěr 2x syntetický schodišťového madla, včetně odstranění staré barvy přebroušením (1ks madla)	m ²	1,50	
732	Demontáž rámu stávajících kovových dvoukřídlých dvířek o rozměru 110x130cm, včetně zapravení	ks	1,00	
733	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
734	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 2ks	m ²	27,00	
735	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
736	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
737	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	3,00	
738	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,50	
739	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
740	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č.45	m ²	72,00	
741	Zapravení vybouraného nesoudržného zdiva dozděním z plných cihel v tl.10-15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	1,00	
742	Vytmelení spar schodiště cementovým tmelem včetně očištění a penetrace v tl. 2-5cm, š=2-5cm	bm	32,00	
743	Malování 2x vápenná malba	m ²	27,00	
744	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - střední část pod štáblem m.č.48,48a,b,c,d - chodba m.č.48,48a - chodba			
745	Demontáž jednokřídlových kovových dvířek o rozměru 50x53cm, včetně rámu a včetně bouracích prací	ks	1,00	
746	Demontáž zazděného otvoru o rozměru 50x50cm zdivem tl.15cm	m ²	0,25	
747	Dodávka a montáž jednokřídlových otevíravých plechových dvířek s pákovým uzávěrem, žárově pozinkované o rozměru 50x53cm, včetně gumového těsnění a včetně zapravení	ks	1,00	

748	145cm - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu (1otvor = 0,85m ²)	m ²	0,85	
749	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění 1 dvířka =0,75m ²	m ²	0,75	
750	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	2,00	
751	Demontáž, dodávka a montáž kovového rámu pro kovová dvířka se zaoblenou horní částí z "L" profilu 50x50x5mm, včetně pantů pro stávající dvířka o rozměru 110x130cm	ks	2,00	
752	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek a rámu, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	6,00	
753	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x160cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
754	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 250cm	ks	2,00	
755	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 2ks	m ²	27,00	
756	Demontáž a montáž kovové mříže 110x170cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
757	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	9,00	
758	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x170cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00	
759	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x255cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00	
760	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	2,00	
761	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně zapravení a 2x syntetického nátěru	ks	1,00	
762	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
763	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00	
764	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	9,00	
765	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně rámu	ks	1,00	
766	Zapravení vybouraného nesoudržného zdiva dozděním z plných cihel v tl.20cm, včetně ukotvení dozdvíčky k původnímu zdivu	m ²	1,50	
767	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, včetně očištění - m.č.48 a 48a	m ²	364,20	
768	Demontáž vnitřní omítky klenutého stropu včetně očištění	m ²	135,50	
769	Demontáž podlahy z plných cihel kladených na plochu s částečnými dobetonávkami a částečnou betonovou dlažbou včetně podkladu v celkové tl.15-17cm	m ²	78,50	
770	Likvidace odpadu - cihel a betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	11,77	
771	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	90,50	
772	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní - m.č.48 a 48a	m ²	78,50	
773	Demontáž podkladní vrstvy podlahy pro kanálek pro uložení rozvodu vody do hl. 10cm š.=25cm podél stěny v dl. 34,5bm (0,86m ³) - m.č.48	bm	34,50	
774	Dodávka a montáž betonového kanálku o vnitřním rozměru 15x15cm pro uložení vodovodního potrubí - m.č.48 a 48a	bm	34,50	
775	Dodávka a montáž žárově pozinkovaného žebrového plechu tl.4mm pro zakrytí kanálku pro vodovodní potrubí š.25cm dl.34,5bm - m.č.48,48a	m ²	8,65	

776	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro studenou vodu 2", včetně tvarovek a izolace MIRELON	bm	34,50
777	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního kovového potrubí o průměru 1", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a včetně izolace MIRALON	bm	32,00
778	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 1"	ks	2,00
779	Malování 2x vápenná malba	m ²	37,00
m.č.48b - místnost na konci chodby			
780	Vyklizení místnosti od sutí a směsného odpadu včetně svislého přemístění do 5m a vodorovného přemístění do 10km a včetně likvidace	m ³	2,00
781	Demontáž, dodávka a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dvířek o rozměru 110x130cm s horním obloukem s provětrávacími otvory dle stávajících dvířek a s uzavíráním na petlici s bočními drážky dle stávajícího řešení, včetně 2 x syntetického nátěru v odstínu R 6014 včetně základové barvy	ks	1,00
782	Demontáž, dodávka a montáž kovového rámu pro kovová dvířka se zaoblenou horní částí z "L" profilu 50x50x5mm, včetně pantů pro stávající dvířka o rozměru 110x130cm a včetně 2x syntetického nátěru v odstínu R 6014 včetně základové barvy	ks	1,00
783	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
784	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	1,00
785	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 9ks+ 1x ostění s ventilátorem	m ²	13,50
786	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
787	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,50
788	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
789	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových dveří 100x200cm včetně zárubně a včetně bouracích prací a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00
790	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, včetně očištění - m.č.48,48a	m ²	31,00
791	Demontáž podlahy z plných cihel kladených na plochu s částečnými dobetonávkami a částečnou betonovou dlažbou včetně podkladu v celkové tl.15-17cm	m ²	4,20
792	Likvidace odpadu - cihel a betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	0,71
793	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	15,00
794	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	78,50
795	Malování 2x vápenná malba	m ²	13,50
796	Likvidace odpadu a úklid m.č.48,48a,48b	soub	1,00
m.č.48c a m.č.48d - místnosti pod schodištěm			
797	Vyklizení místnosti od sutí a směsného odpadu včetně svislého přemístění do 5m a vodorovného přemístění do 10km a včetně likvidace	m ³	3,50
798	Zapravení vybouraného ostění dozděním z plných cihel v tl.30cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	1,00
799	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	13,50
800	Demontáž, dodávka a montáž kovové mříže žárově pozinkované z tahokovu v rámu o rozměru 40x40cm osazené do stropu, včetně zapravení - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
801	Demontáž zamřížované stěny o rozměru 190x 220cm se vsazenými dveřmi včetně rámu a ukotvení - m.č.48c	ks	1,00

802	Dodávka a montáž zamřížované stěny z tahokovu o rozměru 190x220cm v ocelovém rámu s osově vsazenými dveřmi 90x200cm z tahokovu v rámu, uzamykatelnými na zámek s vložkou a 6ks klíčů a včetně kovového uchycení - ukotvení do cihelného zdiva - do stěn, podlahy a stropu - m.č.48c	ks	1,00		
803	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro studenou vodu 2", včetně tvarovek a izolace MIRELON - m.č.48c	bm	6,00		
804	Demontáž, dodávka a montáž tlakového vodovodního měřidla na přívodní trubce o průměru 2" - m.č.48c	ks	1,00		
805	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 2" - m.č.48c	ks	2,00		
806	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm a očištění stěn (m.č.48c a 48d)	m ²	82,00		
807	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm a očištění stropu (m.č.48c a 48d)	m ²	29,00		
808	Vyčištění stávající dlažby el.kartáčem a ošetření penetrací v prostorech suterénu m.č.48c	m ²	6,10		
809	Demontáž betonové podlahy o tl. 10-15 cm - m.č.48d	m ²	7,00		
810	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA) - m.č.48d	m ²	8,50		
811	Dodávka a provedení betonové podlahy v tl.10-15cm s povrchovou úpravou vyhlazením s cementem, a včetně dilatace s pružnou výplní - m.č.48d	m ²	7,00		
812	Malování 2x vápenná malba	m ²	13,50		
813	Likvidace odpadu a úklid m.č.48,48a,48b, 48c,48d	soub	1,00		
	Průběh střešní konstrukce 53 - obj.004 - 1.PA - vyhledání a odstranění m.č.40,40a				
814	Demontáž nefunkčního odstaveného bojleru o rozměru dl.250cm a o průměru 100cm, včetně vypuštění zbytkové vody, rozřezání a včetně demontáže 2 ks nosných konzol ukotvených do zdiva a svislého přemístění do 10m a naložení a zapravení zdiva po demontáži konzol - m.č.40	ks	1,00		
815	Demontáž rozvodného ocelového potrubí od odstaveného nefunkčního bojleru o průměru 15cm - m.č.40	bm	15,00		
816	Zapravení proslupů po demontáži rozvodů ve stropní konstrukci o průměru 15cm montážní pěnou, stavebním polystyrénem a omítkou - m.č.40	ks	2,00		
817	Demontáž nefunkčního odstaveného topidla - kamen na tuhé palivo - m.č.40	ks	1,00		
818	Demontáž plechové roury vedoucí do m.č.40a o průměru 15 cm	bm	3,00		
819	Zapravení otvoru o průměru 15cm ve zdivu tl. 80cm po demontáži roury dozděním	ks	3,00		
820	Demontáž rozvodů vody pro odstavený bojler o průměru 3/4", včetně zaslepení	bm	11,00		
821	Demontáž komínových dvířek 15x30cm s rámem, včetně zapravení komínového zdiva	ks	1,00		
822	Demontáž dřevěných polic 250cmx600cmx30cm	soub	2,00		
823	Demontáž kovových konzol dl.40cm, včetně zapravení	ks	6,00		
824	Demontáž popraskané nesoudržné zděné výplně v tl.15, včetně bouracích prací a uvedení stávající konstrukce do původního stavu - průchod do m.č. 42	m ²	17,50		
825	podlahovou jímku, včetně rámu o rozměrech 50x50cm, žárově pozinkovaného	ks	1,00		
826	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnaní plechu a rámu a seřízení	ks	1,00		
827	Demontáž, dodávka a montáž kovového rámu pro kovová dvířka se zaoblenou horní částí z "L" profilu 50x50x5mm, včetně navaření nových pantů pro stávající dvířka o rozměru 110x130cm	ks	1,00		
828	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	3,00		
829	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování.	ks	1,00		
830	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 250cm	ks	1,00		

831	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1 okno 13,5m ²) - 2ks	m ²	13,50	
832	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
833	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
834	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,00	
835	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	1,00	
836	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x255cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
837	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00	
838	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně zapravení a 2x syntetického nátěru	ks	1,00	
839	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
840	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
841	Demontáž, dodávka a montáž PVC potrubí pro studenou vodu 3/4", včetně tvarovek a izolace MIRELON a uchycení do zdiva a stropu - m.č. 40a, 40	bm	22,00	
842	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 včetně uchycení do zdiva a stropu	bm	13,00	
843	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,00	
844	Zapravení vybouraného ostění dozděním z plných cihel v tl.30cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	1,00	
845	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č 40, 40a	m ²	174,00	
846	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm-7cm - m.č.40	m ²	29,00	
847	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	10,15	
848	Demontáž betonové podlahy o tl.15 - 20 cm	m ²	145,00	
849	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	29,00	
850	Vyrovnání podkladní vrstvy podsypem frakce 4-8mm v tl.5-7cm	m ²	145,00	
851	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA), včetně vytažení nad podlahu 20cm	m ²	157,50	
852	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-20cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	145,00	
853	Malování 2x vápenná malba	m ²	18,50	
854	Vyčištění stávající podlahy m.č.40a	m ²	8,00	
855	Likvidace odpadu a úklid m.č.40, 40a	soub	1,00	
	Břm. Sklad Stěhání 53 - obj.001 - 1 PP - srovnání a oprava stávků m.č.42,43,44			
856	Demontáž a rozebrání dřevěného regálu (šířka x délka x výška)480 x 450 x 30cm, 310x250x30cm a 4x 240x120x30cm včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (celkem = cca 12,35m ³)	soub	1,00	
857	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	3,00	
858	Demontáž, dodávka a montáž kovového rámu pro kovová dvířka se zaoblenou horní částí z "L"profilu 50x50x5mm, včetně navaření nových pantů pro stávající dvířka o rozměru 110x130cm	ks	3,00	
859	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	9,00	
860	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování.	ks	3,00	

861	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu-250cm	ks	3,00	
862	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 2ks	m ²	54,00	
863	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00	
864	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	4,00	
865	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	10,00	
866	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	10,00	
867	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm , včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00	
868	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	1,50	
869	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	1,50	
870	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x255cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
871	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00	
872	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x255cm, včetně zapravení a 2x syntetického nátěru.	ks	1,00	
873	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70	
874	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
875	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č 42,43,44	m ²	575,00	
876	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,50	
877	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm-7cm	m ²	133,00	
878	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	9,31	
879	Demontáž betonové podlahy o tl.15 - 20 cm	m ²	133,00	
880	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	26,60	
881	Vyrovnání podkladní vrstvy podsypem frakce 4-8mm v tl.5-7cm	m ²	133,00	
882	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA), včetně vytažení nad podlahu 20cm	m ²	160,00	
883	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-20cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	133,00	
884	Malování 2x vápenná malba	m ²	59,00	
885	Likvidace odpadu a úklid m.č.42,43,44	scub	1,00	
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - střední část pov. úklid m.č.42-44			
886	Demontáž a rozebrání dřevěného regálu (šířka x délka x výška)240x120x30cm včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (celkem = cca 0,854m ³)	soub	1,00	
887	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	5,00	
889	Demontáž, dodávka a montáž kovového rámu pro kovová dvířka se zaoblenou horní částí z "L" profilu 50x50x5mm, včetně pantů pro stávající dvířka o rozměru 110x130cm	ks	5,00	
890	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří a rámu, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	15,00	

891	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídleho okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x130cm (2x pevně, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	5,00		
892	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešíkmeného parapetu 250cm	ks	5,00		
893	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) 2ks	m ²	94,50		
894	Demontáž a montáž kovové mříže 110x140cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	7,00		
895	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x140cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	7,00		
896	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	31,50		
897	Zapravení vybouraného ostění dozděním z plných cihel v tl.15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	10,00		
898	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlych plných dveří o rozměru 110x130cm , včetně rámu, petlice a zapravení	ks	2,00		
899	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	3,00		
900	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 15cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	3,00		
901	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č 49-51	m ²	1157,00		
902	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	17,00		
903	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm-7cm	m ²	305,00		
904	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	21,36		
905	Demontáž betonové podlahy o tl.15 - 20 cm	m ²	305,00		
906	Likvidace odpadu - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	61,00		
907	Vyrovnání podkladní vrstvy podsypem frakce 4-8mm v tl.5-7cm	m ²	305,00		
908	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA), včetně vytažení nad podlahu 20cm	m ²	322,50		
909	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-20cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	305,00		
910	Malování 2x vápenná malba	m ²	94,50		
911	Likvidace odpadu a úklid m.č.49-51	soub	1,00		
	Bmo Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - úprava skladu - m.č.52-55				
912	Demontáž a rozebrání dřevěného regálu (šířka x délka x výška) 240x730x30cm včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (celkem = cca 5,26m ³)	soub	1,00		
913	Demontáž a rozebrání dřevěného regálu (šířka x délka x výška)240x120x30cm včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (celkem = cca 0,854m ³)	soub	1,00		
914	Demontáž, dodávka a montáž PVC potrubí pro studenou vodu 3/4", včetně tvarovek a izolace MIRELON a uchycení do zdiva a stropu - m.č. 52-55	bm	24,00		
915	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 včetně uchycení do zdiva a stropu	bm	20,00		
916	Demontáž dřevěných příček o celkové ploše 29m ² , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	m ²	29,00		
917	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlych plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	4,00		
918	Demontáž, dodávka a montáž kovového rámu pro kovová dvířka se zaoblenou horní částí z "L"profilu 50x50x5mm, včetně navaření nových pantů pro stávající dvířka o rozměru 110x130cm	ks	4,00		

919	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	12,00	
920	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování.	ks	4,00	
921	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	4,00	
922	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1 okno 13,5m ²) - 5ks	m ²	67,50	
923	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu, petlice a zapravení	ks	1,00	
924	Demontáž zazděného okna o rozměru 110x130cm tl. zdiva 15-20cm - 1 ks	m ²	1,50	
925	Dodávka a montáž zdiva z plných cihel v tl. 20cm na VC maltu s otvorem o rozměru 40x40cm pro osazení ventilátoru HXM-400 (dodávka ventilátoru HXM-400 viz elektro část specifikace) - 1 x	m ²	1,50	
926	Demontáž stávajících dvoukřídlých kovových zateplených dveří 130x255cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00	
927	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlých plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým leštění	ks	2,00	
928	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlé dveře 130x260cm, včetně zapravení a 2x syntetického nátěru	ks	2,00	
929	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl. 8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	1,50	
930	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00	
931	Zapravení vybouraného ostění dozděním z plných cihel v tl. 15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	10,00	
932	Demontáž vnitřní omítky tl. 3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č. 52-55	m ²	747,00	
933	Nátěr 2x syntetický žlutý, stávajících rozvodů plynu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením - m.č. 52-55	m ²	5,00	
934	Demontáž asfaltového povrchu o tl. 5cm-7cm m.č. 52-55	m ²	255,00	
935	Likvidace odpadů - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	17,85	
936	Demontáž betonové podlahy o tl. 15 - 20 cm	m ²	255,00	
937	Likvidace odpadů - betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	51,00	
938	Vyrovnání podkladní vrstvy podsypem frakce 4-8mm v tl. 5-7cm	m ²	255,00	
939	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA), včetně vytažení nad podlahu 20cm	m ²	281,00	
940	Dodávka a provedení drátobetónu v tl. 15-20cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	255,00	
941	Malování 2x vápenná malba	m ²	77,50	
942	Likvidace odpadů a úklid m.č. 52-55	scub	1,00	
	Brno - Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - zámek, čistič plynu Státem m.č. 56, 56a, 56b, 56c, 57			
	m.č. 56 - chodba			
943	Demontáž, dodávka a montáž PVC potrubí pro studenou vodu 3/4", včetně tvarovek a izolace MIRELON a uchycení do zdiva a stropu	bm	10,00	
944	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 70 včetně čistícího kusu a včetně uchycení do zdiva a stropu	bm	12,00	
945	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 80 včetně čistícího kusu a včetně uchycení do zdiva a stropu	bm	6,00	
946	Demontáž starého rozvodu vody 3/4", včetně zaslepení	bm	12,00	
947	Demontáž podkladní vrstvy podlahy pro kanálek pro uložení rozvodu vody do hl. 10cm š.=25cm podél stěny v dl. 34,5bm (0,86m ³) - m.č. 56	bm	10,50	
948	Dodávka a montáž betonového kanálku o vnitřním rozměru 15x15cm pro uložení vodovodního potrubí - m.č. 56	bm	10,50	
949	Dodávka a montáž žárově pozinkovaného žebrového plechu tl. 4mm pro zakrytí kanálku pro vodovodní potrubí š. 25cm dl. 10,5bm - m.č. 56	m ²	2,60	
950	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro studenou vodu 2", včetně tvarovek a izolace MIRELON - m.č. 56-56a	bm	16,00	

951	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 2" - m.č.56a	ks	1,00	
952	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm, včetně drobných oprav vyrovnání plechu a rámu a seřízení	ks	1,00	
953	Demontáž, dodávka a montáž kovového rámu pro kovová dvířka se zaoblenou horní částí z "L" profilu 50x50x5mm, včetně pantů pro stávající dvířka o rozměru 110x130cm	ks	2,00	
954	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek a rámu, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	6,00	
955	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavošedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování.	ks	1,00	
956	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 220cm	ks	1,00	
957	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 2ks	m ²	13,50	
958	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
959	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00	
960	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	2,50	
961	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	2,50	
962	Zapravení vybouraného nesoudržného zdiva dozděním z plných cihel v tl.20cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	1,50	
963	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č.56	m ²	153,00	
964	Demontáž podlahy z plných cihel kladených na plochu s částečnými dobetonávkami a částečnou betonovou dlažbou včetně podkladu v celkové tl.15-17cm	m ²	34,50	
965	Likvidace odpadu - cihel a betonu, včetně naložení a úklidu	m ³	5,20	
966	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA)	m ²	39,50	
967	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní - m.č.56a	m ²	34,50	
968	Malování 2x vápenná malba m.č.57 - schodiště	m ²	13,50	
969	Nátěr 2x syntetický schodišťového madla, včetně odstranění staré barvy přebroušením (1ks madla)	m ²	1,50	
970	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových dvířek o rozměru 110x130cm , včetně rámu a zapravení	ks	2,00	
971	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavošedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
972	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 3ks	m ²	40,50	
973	Malba 2x PRIMALEX, včetně penetrace (ostění okna za dveřmi - vstupní část 1.NP)	m ²	13,50	
974	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
975	Nátěr 2x syntetický v odstínu RAL 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	7,50	
976	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	3,00	
977	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	7,50	
978	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	

979	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00		
980	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně zapravení	ks	1,00		
981	Zapravení betonové podlahy v tl.5-8cm	m ²	0,70		
982	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č 57	m ²	69,00		
983	Zapravení vybouraného nesoudržného zdiva dozděním z plných cihel v tl.10-15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	1,50		
984	Vytmelení spár schodiště cementovým tmelem včetně očištění a penetrace v tl. 2-5cm, š=2-5cm	bm	44,00		
985	Vyspravení podesty cementovou stěrkou, včetně srovnání podkladu dobetonováním v tl.3-5cm vyčištění a penetrace - podesta mezi rameny schodiště	m ²	4,00		
	m.č.56a,56b,56c místnosti u schodiště				
986	Vyklizení místnosti od sutí a směsného odpadu včetně svislého přemístění do 5m a vodorovného přemístění do 10km a včetně likvidace	m ³	2,00		
987	Demontáž kovových konzol - držáků z pásovin 30x3mm dl. 25cm, včetně zapravení	ks	2,00		
988	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlových dveří o rozměru 110x130cm , včetně rámu a zapravení - m.č.56a	ks	1,00		
989	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlového okna v tmavě šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování. - okno v m.č.56a	ks	1,00		
990	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 220cm	ks	1,00		
991	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - okno v m.č.56a	m ²	13,50		
992	Demontáž a montáž kovové mříže 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu okno v m.č.56a	ks	1,00		
993	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 mříže včetně odstranění staré barvy přebroušením okno v m.č.56a	m ²	2,50		
994	Demontáž, dodávka a montáž pletiva (žárově pozinkovaná síť svařovaná o velikosti oka 19mm) v ocelovém rámu o velikosti 110x110cm, včetně osazení do zdiva a nátěru rámu 2x syntetickým nátěrem v odstínu RAL 6014 - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu - okno v m.č.56a	ks	1,00		
995	Zapravení vybouraného nesoudržného zdiva dozděním z plných cihel v tl.20cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu m.č.56,56a,56b,56c a 57	m ²	1,50		
996	Demontáž zamřížované stěny o rozměru 190x 220cm se vsazenými dveřmi včetně rámu a ukotvení - m.č.56a suterén	ks	1,00		
997	Dodávka a montáž zamřížované stěny z tahokovu o rozměru 190x 220cm v ocelovém rámu s osově vsazenými dveřmi 90x200cm z tahokovu v rámu, uzamykatelnými na zámek s vložkou a 6ks klíčů a včetně kovového uchycení stěny - ukotvení do cihelného zdiva - do stěn, podlahy a stropu m.č 56a suterén	ks	1,00		
998	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny a stropy, očištění - m.č 56a,56b,56c	m ²	178,00		
999	Vyčištění stávající dlažby el.kartáčem a ošetření penetrací v prostorách suterénu m.č 56a a 56b	m ²	18,50		
1000	Demontáž betonové podlahy o tl. 10-15 cm - m.č.56c	m ²	7,00		
1001	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA) - m.č.56c	m ²	8,50		
1002	Dodávka a provedení betonové podlahy v tl.10-15cm s povrchovou úpravou vyhlazením s cementem, a včetně dilatace s pružnou výplní - m.č.56c	m ²	7,00		
1003	Malování 2x vápenná maľba - ostění	m ²	13,50		
1004	Likvidace odpadu a úklid m.č.56,56a,56b,56c,57	soub	1,00		
	Brno - Sklad Štefánikova 63 - obj.001 - 1.PP - střední část pod střešním m.č.56				
1005	Vyklizení místnosti od sutí včetně svislého přemístění do 5m a vodorovného přemístění do 10km a včetně likvidace	m ³	1,20		

1006	Demontáž starého rozvodu vody 3/4", včetně zaslepení	bm	12,00
1007	Demontáž, dodávka a montáž betonové revizní šachty o vnitřním rozměru 60x90cm, hl. 50cm a tl. stěny 10cm, včetně bednění a poklopu 60x90cm s rámem osazeném do betonové stěny šachty	ks	1,00
1008	Demontáž cihelné vrstvy tl. 15cm	m ²	1,50
1009	Provedení výkopu v podkladní vrstvě zeminy do hl. 45-50cm	m ³	0,72
1010	Demontáž cihelné podlahy s dobetonávkou v tl. 15 cm - m.č.58	m ²	22,00
1011	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA) - m.č.58	m ²	26,00
1012	Dodávka a provedení betonové podlahy v tl. 10-15cm s povrchovou úpravou vyhlazením s cementem, a včetně dilatace s pružnou výplní - m.č.58	m ²	22,00
1013	Zasypání nefunkční jímky o rozměru 55x40x50cm pískem	m ³	0,11
1014	Demontáž popraskané zděné výplně v tl. 30, včetně bouracích prací	m ²	4,00
1015	Dodávka a montáž zděné výplně v tl. 30cm lehkým zdivem (např. YTONG)	m ²	4,00
1016	Demontáž stávajících plných dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací - dveře do technické místnosti	ks	1,00
1017	Dodávka a montáž jednokřídlých plných plechových dveří o rozměru 90x197cm opatřených 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování a zámek FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně větrací mřížky o rozměru 70 x 8cm ve spodní části dveří - dveře do technické místnosti	ks	1,00
1018	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro dveře 90x197cm, včetně nátěru a zapravení - srovnání lehkým zdivem tl. 5-10cm - dveře do technické místnosti	ks	1,00
1019	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40
1020	Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	2,25
1021	Zapravení betonové podlahy v tl. 8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	1,00
1022	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	5,00
1023	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých dveří o rozměru 110x130cm, včetně rámu a zapravení	ks	1,00
1024	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového jednokřídlého okna v tmavo šedém odstínu o rozměru 100x100cm (výklopné). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování.	ks	1,00
1025	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 280cm až 300cm	ks	1,00
1026	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²) - 2ks	m ²	13,50
1027	Demontáž a montáž pletiva v rámu 110x110cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
1028	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 pletiva v rámu včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	2,50
1029	Demontáž, dodávka a montáž mříže - z tyčí o průměru 5mm v rámu vzájemně svařené dle stávajících mříží o rozměru 110x110cm, včetně 2x syntetického nátěru v odstínu R 6014 zapravení - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	1,00
1030	Zapravení vybouraného ostění dozděním z plných cihel v tl. 15cm, včetně ukotvení dozdivky k původnímu zdivu	m ²	6,00
1031	Malování 2x vápenná malba	m ²	13,50
1032	Likvidace odpadu a úklid m.č.58	soub	1,00
	Brno Sklad Stelánikova 55 - obj.001 - 1.PP - m.č.47		
1033	Vyklizení místnosti od suti a směsného odpadu včetně svislého přemístění do 5m a vodorovného přemístění do 10km a včetně likvidace	m ³	2,00
1034	Zarovnání odbourané zidky tl. 30cm u hlavního kanalizačního svodu - demontáž, dodávka a montáž zdiva z plných cihel tl. 30cm	m ²	2,50
1035	Demontáž stávajících plných dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací - dveře do technické místnosti	ks	1,00

1036	Dodávka a montáž jednokřídlých plných plechových dveří o rozměru 90x197cm opatřených 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování a zámekem FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně větrací mřížky o rozměru 70 x 8cm ve spodní části dveří - dveře do technické místnosti	ks	1,00		
1037	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro dveře 90x197cm, včetně nátěru a zapravení - srovnání lehkým zdivem tl-5-10cm - dveře do technické místnosti	ks	1,00		
1038	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40		
1039	Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	2,25		
1040	Zapravení betonové podlahy v tl.8-12cm	m ²	1,00		
1041	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění	m ²	5,00		
1042	Demontáž, dodávka a montáž kovového potrubí pro studenou vodu 5/4", včetně tvarovek a izolace MIRELON	bm	10,50		
1043	Demontáž, dodávka a montáž přímého ventilu na trubce o průměru 5/4"	ks	2,00		
1044	Likvidace odpadu a úklid m.č.47	soub	1,00		
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - celý objekt - suterén - stavební část				
1045	Demontáž a montáž hasicího přístroje včetně držáku s uchycením na stěnu v m.č. 1,2,19,24,25,26,27,29,37,38,39,40,43,49,52,61,63,66,67	ks	36,00		
	Brno Sklad Štefánikova 53 Brno - ELEKTROINSTALACE				
	DEPO - obj.001- 1.PP - sklep m.č. 002, 3, 5; 5a - výtahová část				
1046	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	21,00		
1047	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	21,00		
1048	Demontáž stávajícího AL vedení	m	62,00		
1049	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	52,00		
1050	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZŽ	m	10,00		
1051	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	28,00		
1052	Zpětná montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže , přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	20,00		
1053	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	1,00		
1054	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	6,00		
1055	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	2,00		
1056	Demontáž krabice rozvodná	ks	16,00		
1057	Zpětná montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	15,00		
1058	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	1,00		
1059	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	6,00		
1060	Zpětná montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V , 16A IP 44	ks	6,00		
1061	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	1,00		
1062	Zpětná montáž na obklad , zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	1,00		
1063	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	10,00		
1064	Zpětná montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A	ks	6,00		
1065	Zpětná montáž spínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A	ks	1,00		
1066	Zpětná montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A	ks	2,00		
1067	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00		
1068	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	1,00		
1069	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech.parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	1,00		
1070	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	1,00		
1071	Dodávka a montáž plechové samotížné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	1,00		

1072	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	1,00
1073	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	1,00
1074	Zazdění otvorů po průřezích a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	2,20
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 005a, rozvaděč R5 (m.č. 001, 002, 005, 059, 060, 061, 062) - 1. část		
1075	Vyhledání a označení všech vyvodů v R5	soub	1,00
1076	V R5 odpojení a demontáž jističí prvek	ks	1,00
1077	Dodávka a montáž do R5 jistič VENT technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí :230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1078	Mechanická úprava a popis rozvaděče R5	soub	1,00
1079	Provedení popisu kabelů vedoucích do R5 kabelovými štitky	soub	1,00
1080	Vysekání drážky pro chráničku pr. 40	m	2,00
1081	Demontáž, dodávka a montáž chránička pr. 40	m	2,00
1082	Zazdění otvorů po průřezích, drážkách a oprava omítek	m2	1,00
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 001, 059, 060, 061, 062 - 2. část		
1083	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	27,00
1084	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	27,00
1085	Demontáž stávajícího AL vedení	m	65,00
1086	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	55,00
1087	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZŽ	m	10,00
1088	Demontáž rošů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	63,00
1089	Zpětná montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	31,00
1090	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	2,00
1091	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	28,00
1092	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos MonoFlex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	4,00
1093	Demontáž krabice rozvodná	ks	18,00
1094	Zpětná montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	16,00
1095	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	2,00
1096	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	6,00
1097	Zpětná montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V , 16A IP 44	ks	6,00
1098	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	2,00
1099	Zpětná montáž na obklad , zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	2,00
1100	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	10,00
1101	Zpětná montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A	ks	2,00
1102	Zpětná montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A	ks	6,00
1103	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00
1104	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	2,00
1105	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech.parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	2,00
1106	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	2,00
1107	Dodávka a montáž plechové samotížné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	2,00
1108	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	2,00
1109	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	2,00
1110	Zazdění otvorů po průřezích a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	2,20
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0015 - 1. část		
1111	V R1 odpojení a demontáž jističí prvek	ks	1,00

	Dodávka a montáž do R1 jistič č.1 technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
1112		ks	1,00		
1113	Mechanická úprava a popis rozvaděče R1	soub	1,00		
1114	Provedení popisu kabelů vedoucích do R1 kabelovými štítky	soub	1,00		
1115	Provedení průrazu zdívm 30-80cm	ks	1,00		
1116	Vysekání drážky pro chráničku pr. 40	m	1,00		
1117	Demontáž, dodávka a montáž chránička pr. 40	m	1,00		
1118	Demontáž stávajícího AL vedení	m	10,00		
1119	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	10,00		
1120	Zazdění otvorů a oprava omítek po vysekání drážek a průrazech	m2	1,00		
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0012,15,15a -prava část				
1121	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	45,00		
1122	Zpětná montáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	45,00		
1123	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	5,00		
1124	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	5,00		
1125	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	5,00		
1126	Zpětná montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A	ks	1,00		
1127	Zpětná montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A	ks	4,00		
1128	Demontáž krabice rozvodná	ks	5,00		
	Zpětná montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	5,00		
1129		ks	5,00		
1130	Demontáž slaboproudé kabelové trasy , včetně přichytek	m	50,00		
1131	Zpětná montáž slaboproudé kabelové trasy, včetně přichytek	m	50,00		
	Zazdění otvorů po průrazech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,00		
1132		m2	1,00		
1133	Očištění vedení a instalace	m	45,00		
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č.0017,0018 -prava část				
1134	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	12,00		
	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže , přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) . technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	12,00		
1135		m	12,00		
1136	Demontáž stávajícího AL vedení	m	48,00		
1137	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	22,00		
1138	Demontáž krabice rozvodná	ks	3,00		
1139	Demontáž obkladu	m2	8,00		
1140	Zpětná montáž obkladu včetně vytmelení , přebroušení a výmalby	m2	8,00		
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0020,20a, 23,23a -prava část				
1141	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	45,00		
1142	Zpětná montáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	45,00		
1143	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	6,00		
1144	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	5,00		
	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66, včetně polepu, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h	ks	1,00		
1145		ks	1,00		
1146	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	5,00		
1147	Zpětná montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A	ks	3,00		
1148	Zpětná montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A	ks	2,00		
1149	Demontáž krabice rozvodná	ks	5,00		
	Zpětná montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	5,00		
1150		ks	5,00		
	Zazdění otvorů po průrazech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,00		
1151		m2	1,00		
1152	Očištění vedení a instalace	m	45,00		
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0024,25 -prava část				
1153	Provedení průrazu zdívm 30-80cm	ks	1,00		
1154	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	22,00		
1155	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	21,00		
	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66, včetně polepu, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h	ks	1,00		
1156		ks	1,00		
1157	Demontáž stávajícího AL vedení	m	66,00		
1158	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	56,00		

1159	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZŽ	m	10,00
1160	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	46,00
1161	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	30,00
1162	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	5,00
1163	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	12,00
1164	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos MonoFlex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	4,00
1165	Demontáž krabice rozvodná	ks	17,00
1166	Zpětná montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	15,00
1167	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	2,00
1168	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	8,00
1169	Zpětná montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A IP 44	ks	8,00
1170	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	2,00
1171	Zpětná montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	2,00
1172	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	7,00
1173	Zpětná montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A	ks	4,00
1174	Zpětná montáž spínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A	ks	1,00
1175	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00
1176	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	2,00
1177	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	2,00
1178	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	2,00
1179	Dodávka a montáž plechové samotižné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	2,00
1180	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	2,00
1181	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	2,00
1182	Zazdění otvorů po průrazech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	2,00
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0024, rozvaděč PR1 (m.č. 024, 025)		
1183	Vyhledání a označení všech vývodů v PR1	soub	1,00
1184	V PR1 odpojení a demontáž jističí prvek	ks	2,00
1185	Dodávka a montáž do PR1 jistič SZN technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitá pracovní napětí :230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1186	Dodávka a montáž do PR1 jistič VENT technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovitá pracovní napětí :230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1187	Mechanická úprava a popis rozvaděče PR1	soub	1,00
1188	Provedení popisu kabelů vedoucích do PR1 kabelovými štítky	soub	1,00
1189	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	8,00
1190	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	8,00
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0026 - práva 2361		
1191	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	19,00
1192	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E	ks	19,00
1193	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	38,00
1194	Demontáž slávacího AL vedení	m	284,00
1195	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	151,00
1196	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	2,00

1197	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	6,00
1198	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	94,00
1199	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	21,00
1200	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZŽ	m	10,00
1201	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	139,00
1202	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	35,00
1203	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	8,00
1204	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	88,00
1205	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	16,00
1206	Demontáž krabice rozvodná	ks	32,00
1207	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	32,00
1208	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	7,00
1209	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	7,00
1210	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	1,00
1211	Dodávka a montáž na obklad , zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	1,00
1212	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	4,00
1213	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
1214	Dodávka a montáž spínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
1215	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00
1216	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	1,00
1217	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech.parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	1,00
1218	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	1,00
1219	Dodávka a montáž plechové samotížné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	1,00
1220	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	1,00
1221	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	1,00
1222	Zazdění otvorů po průrazech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,20
	DEPO - obj.001 - 1 PP - sklep m.č. 0027,28,29,30,32 - pravá část		
1223	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	20,00
1224	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E	ks	18,00
1225	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	36,00
1226	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66, včetně polepu, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h	ks	2,00
1227	Demontáž stávajícího AL vedení	m	275,00
1228	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	192,00
1229	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	2,00
1230	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	12,00
1231	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	49,00
1232	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	10,00
1233	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZŽ	m	10,00
1234	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	120,00
1235	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	6,00

1236	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	15,00	
1237	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	8,00	
1238	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	87,00	
1239	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos MonoFlex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	12,00	
1240	Demontáž krabice rozvodná	ks	32,00	
1241	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	32,00	
1242	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	4,00	
1243	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	4,00	
1244	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	1,00	
1245	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	1,00	
1246	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	7,00	
1247	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	3,00	
1248	Dodávka a montáž spínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00	
1249	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00	
1250	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	2,00	
1251	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	2,00	
1252	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	2,00	
1253	Dodávka a montáž plechové samostatné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	2,00	
1254	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	2,00	
1255	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	2,00	
1256	Zazdění otvorů po průřezích a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,20	
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0033, 34, 36, 37 - první			
1257	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	23,00	
1258	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E	ks	21,00	
1259	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	42,00	
1260	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66, včetně polepu, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h	ks	2,00	
1261	Demontáž stávajícího AL vedení	m	322,00	
1262	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	178,00	
1263	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	2,00	
1264	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	16,00	
1265	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	60,00	
1266	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	16,00	
1267	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	40,00	
1268	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZZ	m	10,00	
1269	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	152,00	
1270	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	12,00	
1271	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	20,00	
1272	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	8,00	

1273	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	110,00	
1274	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	10,00	
1275	Demontáž krabice rozvodná	ks	36,00	
1276	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	36,00	
1277	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	4,00	
1278	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	4,00	
1279	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	1,00	
1280	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	1,00	
1281	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	10,00	
1282	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	3,00	
1283	Dodávka a montáž spínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00	
1284	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	6,00	
1285	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	1,00	
1286	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech.parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	1,00	
1287	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	1,00	
1288	Dodávka a montáž plechové samostatné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	1,00	
1289	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	1,00	
1290	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	1,00	
1291	Zazdění otvorů po průrazech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,20	
	DEPO- obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0033, rozvaděč R33 (m.č. 026, 027, 028, 029, 030, 033, 034, 036, 037, 038) - pravá část			
1292	Vyhledání a označení všech vývodů v R33	soub	1,00	
1293	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče včetně jističů a spínacích prvků	soub	1,00	
1294	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R33 na omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků s kapsou na doklady ve dveřích) In-100A, IP 40/20, liniové schéma rozvaděče, tech.parametry shodné s Moeller BF-U-4/96-G-C	ks	1,00	
1295	Demontáž stávajícího AL vedení	m	5,00	
1296	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 4 x 50 mm2	m	5,00	
1297	Dodávka a montáž smrštitelné kabelové čepičky s termoplastickým lepidlem umožňující uzavření konce kabelu CYKY 4 x 50	ks	2,00	
1298	Dodávka a montáž do R33 hlavní vypínač technická data: Jmenovitý proud : 100A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00	
1299	Dodávka a montáž do R33 výkonový jistič 3 x 80A B Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 80A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 400 V: 12,5 kA, Krytí : IP20, Počet pólů : 3	ks	1,00	
1300	Dodávka a montáž do R33 varistorový svodič přepětí: technické parametry shodné s Moeller SPB-12/280/4	ks	1,00	
1301	Dodávka a montáž do R33 jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1302	Dodávka a montáž do R33 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	

1303	Dodávka a montáž do R33 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
1304	Dodávka a montáž do R33 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	11,00	
1305	Dodávka a montáž do R33 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	
1306	Dodávka a montáž do R33 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
1307	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R33	soub	1,00	
1308	Provedení popisu kabelů vedoucích do R33 kabelovými štítky	soub	1,00	
1309	Provedení popisu okruhů R33 popisovačem	soub	1,00	
DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0038, 39, 39a, 39b				
1310	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	31,00	
1311	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E	ks	29,00	
1312	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	58,00	
1313	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66, včetně polepu, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h	ks	2,00	
1314	Demontáž stávajícího AL vedení	m	461,00	
1315	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	336,00	
1316	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	10,00	
1317	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	30,00	
1318	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	66,00	
1319	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	4,00	
1320	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ŽŽ	m	15,00	
1321	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně příchylek	m	171,00	
1322	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže , příchylek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	74,00	
1323	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	18,00	
1324	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně příchylek, hmoždinek a vrutů	m	83,00	
1325	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně příchylek, hmoždinek a vrutů	m	14,00	
1326	Demontáž krabice rozvodná	ks	46,00	
1327	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	46,00	
1328	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	5,00	
1329	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	5,00	
1330	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	1,00	
1331	Dodávka a montáž na obklad , zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	1,00	
1332	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	10,00	
1333	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	7,00	
1334	Dodávka a montáž spínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00	
1335	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00	
1336	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	2,00	

1337	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	2,00	
1338	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	2,00	
1339	Dodávka a montáž plechové samotižné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	2,00	
1340	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	2,00	
1341	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	2,00	
1342	Zazdění otvorů po průřezích a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,20	
	DEPO - obj.001-1 PP - sklep m.č. 0038, rozvaděč R38 (m.č. 038, 039, 039a, 039b) - střešní článek			
1343	Demontáž stávajícího rozvaděče R38 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00	
1344	Dodávka a montáž na omítku rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3 , 42 modulů , technické parametry shodné Famatel Acqua + 39421 a držáku dokumentace, líniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek kabelových ok ,řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00	
1345	Dodávka a montáž do R38 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň, vhodného pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do R38: technické parametry shodné s typ SALTEK SLP-275V/4	ks	1,00	
1346	Dodávka a montáž do R38 hlavní vypínač technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00	
1347	Dodávka a montáž do R38 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1348	Dodávka a montáž do R38 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00	
1349	Dodávka a montáž do R38 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	6,00	
1350	Dodávka a montáž do R38 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
1351	Dodávka a montáž do R38 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1352	Provedení popisu kabelů vedoucích do R38 kabelovými šlitky	soub	1,00	
1353	Provedení popisu okruhů R38 popisovačem	soub	1,00	
	DEPO - obj.001-1 PP - sklep m.č. 0067 - střešní článek			
1354	Provedení průrazu zdířem 30-80cm	ks	1,00	
1355	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	37,00	
1356	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	36,00	
1357	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66, včetně polepu, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h	ks	1,00	
1358	Demontáž stávajícího AL vedení	m	729,00	
1359	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	215,00	
1360	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	230,00	
1361	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	20,00	
1362	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	168,00	
1363	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	50,00	
1364	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	6,00	
1365	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZZ	m	40,00	

1366	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	193,00	
1367	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	11,00	
1368	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	106,00	
1369	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	67,00	
1370	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	36,00	
1371	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	40,00	
1372	Demontáž krabice rozvodná	ks	67,00	
1373	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	67,00	
1374	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	14,00	
1375	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	14,00	
1376	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	3,00	
1377	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	3,00	
1378	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	14,00	
1379	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00	
1380	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	8,00	
1381	Dodávka a montáž spínač bílý č.7 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	4,00	
1382	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	2,00	
1383	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	2,00	
1384	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	2,00	
1385	Dodávka a montáž plechové samotížné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	2,00	
1386	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	2,00	
1387	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	2,00	
1388	Zazdění otvorů po průřezech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	2,00	
	DEPO - obj.001- 1 PR - sklep m.č. 0067, rozvaděč R67			
1389	Demontáž stávajícího rozvaděče R67 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00	
1390	Dodávka a montáž na omítku rozvaděče dle ČSN EN 60 439-3, 54 modulů, technické parametry shodné Famatel Acqua + 39054 a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00	
1391	Dodávka a montáž do R67 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň, vhodného pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do R67: technické parametry shodné s typ SALTEK SLP-275V/4	ks	1,00	
1392	Dodávka a montáž do R67 hlavní vypínač technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00	
1393	Dodávka a montáž do R67 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1394	Dodávka a montáž do R67 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	

1395	Dodávka a montáž do R67 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
1396	Dodávka a montáž do R67 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00
1397	Dodávka a montáž do R67 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1398	Provedení popisu kabelů vedoucích do R67 kabelovými štitky	soub	1,00
1399	Provedení popisu okruhů R67 popisovačem	soub	1,00
DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0066 - střední část			
1400	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	20,00
1401	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	10,00
1402	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. <i>Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236</i> ACc E	ks	10,00
1403	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	20,00
1404	Demontáž stávajícího AL vedení	m	331,00
1405	Dodávka , montáž : kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	140,00
1406	Dodávka , montáž : kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	50,00
1407	Dodávka , montáž : kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	5,00
1408	Dodávka , montáž : kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	86,00
1409	Dodávka , montáž : kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	30,00
1410	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZZ	m	20,00
1411	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	134,00
1412	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže , přichytek, držáků , závěsů, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	68,00
1413	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	35,00
1414	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	40,00
1415	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	26,00
1416	Demontáž krabice rozvodná	ks	35,00
1417	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	35,00
1418	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	8,00
1419	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	8,00
1420	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	2,00
1421	Dodávka a montáž na obklad , zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	2,00
1422	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	5,00
1423	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
1424	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	4,00
1425	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	1,00
1426	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	1,00
1427	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	1,00
1428	Dodávka a montáž plechové samotížné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	1,00
1429	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	1,00
1430	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	1,00

1431	Zazdění otvorů po průřezech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,20	
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0063, 0065 - střední část			
1432	Provedení průrazu zdívm 30-80cm	ks	1,00	
1433	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	15,00	
1434	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. <i>Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E</i>	ks	13,00	
1435	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	26,00	
1436	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66, včetně polepu, hmoždinek a vrutů. <i>Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h</i>	ks	2,00	
1437	Demontáž stávajícího AL vedení	m	266,00	
1438	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	125,00	
1439	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	40,00	
1440	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	5,00	
1441	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	70,00	
1442	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	8,00	
1443	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	6,00	
1444	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZZ	m	12,00	
1445	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně příchyték	m	81,00	
1446	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,příchylek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	14,00	
1447	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,příchylek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	27,00	
1448	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	25,00	
1449	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně příchylek, hmoždinek a vrutů	m	32,00	
1450	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 20), včetně příchylek, hmoždinek a vrutů	m	8,00	
1451	Demontáž krabice rozvodná	ks	25,00	
1452	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	25,00	
1453	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	6,00	
1454	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	6,00	
1455	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	1,00	
1456	Dodávka a montáž na obklad , zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	1,00	
1457	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	6,00	
1458	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00	
1459	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	4,00	
1460	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	1,00	
1461	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech.parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	1,00	
1462	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	1,00	
1463	Dodávka a montáž plechové samotížné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	1,00	
1464	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	1,00	
1465	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	1,00	
1466	Zazdění otvorů po průřezech a demontáži dřevěných skříněk zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,20	
	DEPO - obj.001- 1 PP - sklep m.č. 0063, rozvaděč R63 - střední část			
1467	Demontáž stávajícího rozvaděče R63 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00	

1468	Dodávka a montáž na omítku rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3 , 54 modulů , technické parametry shodné Farnel Acqua + 39054 a držáků , dokumentace , liniové schéma rozvaděče , doklad o kusové zkoušce . (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče , držáků , propojovacích vedení , propojovacích listů , svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L , Pe , N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků)	ks	1,00	
1469	Dodávka a montáž do R63 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň , vhodného pro 3-fázový systém TN-S , instalace na vstupu do R63 : technické parametry shodné s typ SALTEK SLP-275V/4	ks	1,00	
1470	Dodávka a montáž do R63 hlavní vypínač technická data : Jmenovitý proud : 32A , Jmenovité pracovní napětí : 400V , Krytí : IP 20 , Počet pólů : 3	ks	1,00	
1471	Dodávka a montáž do R63 jistič technická data : Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 6A , Jmenovité pracovní napětí : 230V , Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA , Krytí : IP 20 , Počet pólů : 1 , Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00	
1472	Dodávka a montáž do R63 jistič technická data : Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 10A , Jmenovité pracovní napětí : 230V , Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA , Krytí : IP 20 , Počet pólů : 1 , Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	
1473	Dodávka a montáž do R63 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data : Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 10A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V , Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA , Krytí : IP 20 , Počet pólů : 2 , Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00	
1474	Dodávka a montáž do R63 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data : Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V , Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA , Krytí : IP 20 , Počet pólů : 2 , Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00	
1475	Dodávka a montáž do R63 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data : Vypínací charakteristika : B , Jmenovitý proud : 16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 400V , Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA , Krytí : IP 20 , Počet pólů : 4 , Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
1476	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R63	soub	1,00	
1477	Provedení popisu kabelů vedoucích do R63 kabelovými štítky	soub	1,00	
1478	Provedení popisu okruhů R63 popisovačem	soub	1,00	
	DEPO - obj.001-1 PP - sklep m.č.0040-58 - střední část pod stlačením			
1479	Provedení průrazu zdírem 30-80cm	ks	12,00	
1480	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítidla	ks	64,00	
1481	Zpětná montáž stávajícího svítidla průmyslové 1 x 50W IP 66 , včetně hmoždinek a vrutů	ks	1,00	
1482	Zpětná montáž , zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	2,00	
1483	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66 , hmoždinek a vrutů . Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E	ks	57,00	
1484	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	114,00	
1485	Dodávka a montáž nouzové svítidlo průmyslové 4,5W IP 66 , včetně polepu , hmoždinek a vrutů . Technické parametry shodné s Trevos PRIMA LED 1,2ft PCc NM1h	ks	4,00	
1486	Demontáž stávajícího AL vedení	m	857,00	
1487	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	654,00	
1488	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	48,00	
1489	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5A x 1,5 mm2	m	30,00	
1490	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	50,00	
1491	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	50,00	
1492	Dodávka a montáž kabel CYA 4 ZZ	m	25,00	
1493	Demontáž slaboproudé kabelové trasy vedené v chrániče , včetně přichytek	m	100,00	
1494	Zpětná montáž slaboproudé kabelové trasy vedené v chrániče , včetně přichytek	m	100,00	
1495	Demontáž roštů , žlabů , trubek v kabelové trase , včetně přichytek	m	400,00	

1496	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	60,00	
1497	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	55,00	
1498	Dodávka a montáž podložka pod krabici na výše uvedený žlab, včetně příslušenství	ks	25,00	
1499	Dodávka a montáž trubka tuhá pr. 20 (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	275,00	
1500	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos MonoFlex 20), včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	10,00	
1501	Demontáž krabice rozvodná	ks	61,00	
1502	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	61,00	
1503	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	2,00	
1504	Dodávka a montáž na obklad, zapojení a odzkoušení zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	2,00	
1505	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	2,00	
1506	Dodávka a montáž na obklad , zapojení a odzkoušení zásuvky 5P 400V 16A IP 44	ks	2,00	
1507	Odpojení a demontáž spínače, IP 44	ks	30,00	
1508	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	14,00	
1509	Dodávka a montáž spínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	6,00	
1510	Dodávka a montáž spínač bílý č.6 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik)	ks	10,00	
1511	Odpojení a demontáž ventilátorů	ks	4,00	
1512	Dodávka a montáž axiální ventilátor pr. 400, včetně příslušenství, tech.parametry shodné s Elektro Design HXM 400	ks	4,00	
1513	Odpojení a demontáž žaluzie ventilátoru	ks	4,00	
1514	Dodávka a montáž plechové samotížné žaluzie, včetně příslušenství k výše uvedenému ventilátoru	ks	4,00	
1515	Odpojení a demontáž termostatu s hydrostatem	ks	4,00	
1516	Dodávka a montáž termostatu s hydrostatem, včetně příslušenství, tech. parametry shodné s Elektro Design HYG7001	ks	4,00	
1517	Žazdění otvorů po průrazech, drážkách a oprava omítek	m2	2,50	
	DEPO - obj.001- 1 RP - sklep m.č. 0056, rozvaděč R56 (m.č. 040-58, 63) - přístrojová skříň pod střešní			
1518	Vyhledání a označení všech vývodů v R56	soub	1,00	
1519	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče včetně jističů a spínacích prvků	soub	1,00	
1520	Vysekání drážky pro chráničku pr. 40	m	2,00	
1521	Demontáž, dodávka a montáž chránička pr. 40	m	2,00	
1522	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R56 na omítku dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče ,držáků , propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků s kapsou na doklady ve dveřích) In-100A , IP 40/20, liniové schéma rozvaděče, tech.parametry shodné s Moeller BF-U-4/96-G-C	ks	1,00	
1523	Demontáž stávajícího AL vedení	m	33,00	
1524	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4 x 50 mm2	m	3,00	
1525	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	30,00	
1526	Dodávka a montáž směřitelné kabelové čepičky s termoplastickým lepidlem umožňující uzavření konce kabelu CYKY 4 x 50	ks	2,00	
1527	Dodávka a montáž do R56 hlavní vypínač technická data: Jmenovitý proud : 100A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00	
1528	Dodávka a montáž do R56 výkonový jistič 3 x 80A B Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 80A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 400 V: 12,5 kA, Krytí : IP20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	

1529	Dodávka a montáž do R56 varistorový svodič přepětí: technické parametry shodné s Moeller SPB-12/280/4	ks	1,00	
1530	Dodávka a montáž do R56 jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00	
1531	Dodávka a montáž do R56 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	4,00	
1532	Dodávka a montáž do R56 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00	
1533	Dodávka a montáž do R56 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	9,00	
1534	Dodávka a montáž do R56 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00	
1535	Dodávka a montáž do R56 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00	
1536	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R56	soub	1,00	
1537	Provedení popisu kabelů vedoucích do R56 kabelovými štítky	soub	1,00	
1538	Provedení popisu okruhů R56 popisovačem	soub	1,00	
1539	Zazdění otvorů po průrazech, drážkách a oprava omítek	m ²	0,50	
	DEPO - obj.001 - 1 PP - sklep m.č. 052 - přebudování pod			
1540	Vybouření poškozeného zdiva 0,25m ³ ve zdivu 100cm	ks	1,00	
1541	Zazdění vybouřaného otvoru, včetně opravy omítek	m ²	3,00	
1542	Dodání výkresové dokumentace stavební a el instalace dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00	
1543	Provedení prohlídky a zpracování protokolu o učení vnějších vlivů b. č.1 1 PP	soub	1,00	
1544	Dodání výkresové dokumentace upravovaných R1, PR1, R5 a dodávaných rozvaděčů R33, R38, R56, R63, R67, dle skutečného zapojení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00	
1545	Provedení výchozí revize opravované elektroinstalace a rozvaděčů včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
1546	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00	
1547	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00	
1548	Uklid pracovišť	soub	1,00	
1549	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	Brno, Štefanikova 53 - obj.001			
1550	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 6 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00	
1551	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztlížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00	
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
Cena celkem bez DPH činí				35 314 379,21
DPH 21% činí				7 416 019,63
Cena zakázky včetně DPH činí				42 730 398,84

