

Položkový soupis prací a dodávek

S:	86	Zateplení MŠ Břeclav
O:	01	Zateplení fasády
R:	160506	MŠ Břeclav fasáda zateplení nad soklem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				276 571,80		
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení (1,25*1,05+0,9*2,05+1,25*1+1*2,3+1,3*2,2+0,75*0,85*2+0,75*0,9*3+1,2*1,05+1,25*1,05*2+0,95*2,05+0,5*0,5) (2,74*1,62+0,65*0,65*2+1,55*2,3+2,59*1,6+1,74*1,6+1,3*0,88+1,23*1,08+1,75*2,1*2+1,7*2,86+1,85*1,73) (1,25*1,5*3+1,23*1,1*2+1,85*1,1*2+0,7*1,1+1,25*1,3*3+1,85*1,7*2)	m2	76,94770 18,95000 33,66000 24,34000	10,00	769,48		RTS
2	622311620RT3	Zateplovací systém fasáda, XS 022 tl. 50. s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact 0,18*0,9*2	m2	0,32400 0,32000	500,00	162,00		Vlastní
3	622324014R00	Soklová lišta hliník KZS BASF tl. 140 mm 51,1-3,7	m	47,40000 47,40000	50,00	2 370,00		RTS
4	622324334RT3	Zatepl.syst.MultiTherm, fasáda, EPS NEO. tl.140 mm, s omítkou silikonovou Multiputz ZS 3,0 kg/m2 115,2 81,2+2,7*1,8+1,1*2,9+3,5*2,5 127 93+0,3*3 -0,18*0,9*2 -(1,25*1,05+0,9*2,05+1,25*1+1*1,8+1,3*2,2+0,75*0,85*2+0,75*0,9*3+1,2*1,05+1,25*1,05*2) - (2,74*1,62+0,65*0,65*2+1,55*2,3+2,59*1,6+1,74*1,6+1,3*0,88+1,23*1,08+1,75*2,1*2+1,7*2,86+1,85*1,73+2,38*1,62) -(1,25*1,5*3+1,23*1,1*2+1,85*1,1*2+0,7*1,1+1,25*1,3*3+1,85*1,7*2)	m2	355,67020 115,20000 98,00000 127,00000 93,90000 -0,32000 -16,25000 -37,52000	720,00	256 082,54		RTS
5	622324350RT3	MultiTherm, povrchová úprava ostění KZS s EPS, s omítkou silikonovou Multiputz ZS 3,0 kg/m2 (0,9+2,05*2+2,04*2)*0,14	m2	1,27120 1,27000	300,00	381,36		RTS
6	622324354RT3	Zatepl.syst.MultiTherm. ostění, EPS NEO, tl. 40 mm, s omítkou silikonovou Multiputz ZS 3,0 kg/m2	m2	47,91360	60,00	2 874,82		RTS

		(1,25+1,05*2+1,25+1*2+2,3*2+1,3+2,2*2+0,75*2+0,85*2*2+0,75*3*0,9*2*3+1,2+1,05*2+1,25*2+1,05*2*2)*0,32		14,06000				
		(2,74+1,62+1,55+2,3*2+2,59+1,5+1,74+1,6+1,3+0,88*2+1,23+1,08*2+1,75*2+2,1*2*2+1,7+2,86*2+1,85+1,73*2+2,38+1,52)*0,32		17,00000				
		(1,25*3+1,5*2*3+1,23*2+1,1*2*2+1,85*2+1,1*2*2+0,7+1,1*2+1,25*3+1,3*2*3+1,85*2+1,7*2*2)*0,32		16,85000				
7	622324373R00	Zatepl.syst.MultiTherm, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	15,05280	450,00	6 773,76		Vlastní
		(1,25+1,25+0,75*5+1,2+1,25*2)*0,32		3,18000				
		(2,74+2,59+1,74+1,3+1,23+1,75*2+1,7+1,85+2,38)*0,32		6,09000				
		(1,25*3+1,23*2+1,85*2+0,7+1,25*3+1,85*2)*0,32		5,78000				
8	622324732RT1	Zatepl.syst.MultiTherm,fasáda, min.vlna KV, tl.100, s omítkou silikonovou Multiputz ZS 3.0 kg/m2	m2	2,70000	750,00	2 025,00		RTS
9	622391001R00	Příplatek-mtž KZS pohledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	2,70000	150,00	405,00		RTS
10	622401903R00	Příplatek za zaoblení omítky stěn, štuk. hlazené	m2	7,60500	150,00	1 140,90		RTS
		3,5*2,5-1,3*0,88		7,61000				
11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	358,69420	10,00	3 586,94		RTS
		0,324+355,6702+2,7		358,69000				
Díl:	64	Výplně otvorů				18 300,00		
12	64001	D+M Okno plast pr. 650mm	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
13	64002	D+M Větrací mřížky, demontáž stávajících	ks	13,00000	100,00	1 300,00		Vlastní
		3+3+3+4		13,00000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				23 091,10		
14	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami.š.do 1 m, H 10 m	m2	271,66000	35,00	9 508,10		RTS
		(16,1+12,8)*9,4		271,66000				
15	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	271,66000	30,00	8 149,80		RTS
16	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	271,66000	20,00	5 433,20		RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 000,00		
17	953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	10,00000	400,00	4 000,00		RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 687,93		
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,25285	150,00	1 687,93		RTS
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				4 800,00		
19	720001	ZTI - posunutí lapačů střešních splavenin	kpl	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
Díl:	764	Konstrukce klempířské				55 931,14		
20	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	50,00000	330,00	16 500,00		RTS
21	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm. do 45°	m	50,00000	10,00	500,00		RTS
22	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,50000	10,00	25,00		RTS
		1*2+0,5		2,50000				
23	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	45,59000	10,00	455,90		RTS
		1,25*7+0,75*5+1,2+1,5+1,23*3+1,75*2+1,85*5+5,15+4,35+0,7+1,25*3		45,59000				

24	764421230R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm	m	31,00000	160,00	4 960,00	RTS
25	764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm	m	5,20000	320,00	1 664,00	RTS
26	764421270R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm	m	9,10000	400,00	3 640,00	RTS
27	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	31,00000	10,00	310,00	RTS
28	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm 5,9+5.1+9,1+5,2	m	25,30000 25,30000	10,00	253,00	RTS
29	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 9,5*4	m	38,00000 38,00000	10,00	380,00	RTS
30	764551623R00	Odskok soklový Ti Zn RHEINZINK, kruhový, 120/60 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS
31	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových 9,5*4	m	38,00000 38,00000	70,00	2 660,00	RTS
32	764778302R00	PREFA, oplechování parapetů, PREFALZ, RŠ 250 mm 1*2	m	2,00000 2,00000	250,00	500,00	RTS
33	764778303R00	PREFA, oplechování parapetů. PREFALZ, RŠ 330 mm	m	0,50000	330,00	165,00	RTS
34	764778304R00	PREFA, oplechování parapetů. PREFALZ, RŠ 400 mm 1,25*7+0,75*5+1,2+1,5+1,23*3+1,75*2+1,85*5+5,15+4,35+0,7 5,9+5,1	m	52,84000 41,84000 11,00000	400,00	21 136,00	RTS
35	764778305R00	PREFA, oplechování parapetů, PREFALZ, RŠ 520 mm 1,25*3	m	3,75000 3,75000	520,00	1 950,00	Vlastní
36	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	t	0,46448	500,00	232,24	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 000,00	
37	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	100,00000	20,00	2 000,00	RTS
Díl:	783	Nátěry				1 023,49	
38	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email 1,25*1,05+1,25*1+0,75*0,85*2+0,75*0,9*3+1,2*1,05+1,25*1,05*2	m2	9,74750 9,75000	90,00	877,28	RTS
39	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	9,74750	15,00	146,21	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				13 777,00	
40	21001	Hromosvod	kpl	1,00000	13 777,00	13 777,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				751,38	
41	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60110	100,00	60,11	RTS
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,60110	100,00	60,11	RTS
43	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,60110	150,00	90,17	RTS
44	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,40442	100,00	240,44	RTS
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,60110	500,00	300,55	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				20 000,00	
46	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 500,00	

47	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS

položka -MATERIÁL SILNOPROUD	jednotka	počet	materiál/ ks	materiál celkem (Kč)	montáž/ks	montáž celkem (Kč)
Hromosvod	jednotka	počet	materiál/ ks	materiál	montáž/ks	montáž celkem
Hromosvodní svorka spojovací SS	ks	30	11	330	20	600
Hromosvodní svorka okapová SO	ks	10	16	160	20	200
Hromosvodní svorka zkušební SZ	ks	4	40	160	20	80
Podpěra vedení na hřebenačce PV15c	ks	50	20	1 000	30	1500
Podpěra vedení do zdiva PV17pppp	ks	50	20	1 000	30	1500
Označovací štítek	ks	4	15	60	20	80
Drát ALMgSi	m	110	25	2 750	30	3300
Oddálený jímač						
Držák izol.tyčí DOHS	ks	2	100	200	50	100
Izolační tyč ITJc 43	ks	2	160	320	100	200
Jímací tyč JR2 18/10 t,AlMgSi	ks	1	450	450	100	100
SJ1b	ks	1	20	20	50	50
Hromosvod materiál celkem				5 330		
přirážka 5% na prořez a podružný materiál				267		
materiál celkem				5 597		
Hromosvod montáže celkem						6 680
Hromosvod materiál + montáže CELKEM						12 277 Kč
revize a zkoušky elektro	soubor	1			1 500	1 500 Kč
Kalkulace CELKEM						13 777 Kč
Ceny jsou bez DPH a bez výkopů						