

Soupis dodávek kolejnicového systému - DOZP Česká Kamenice				
Budova, patro, oddělení	Místnosti - popis systému	Množství	Cena (bez DPH 15%)	
DOZP Česká Kamenice - 2.NP II. ETAPA	<p>Chodba 201 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,5 x 1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Chodba 202 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 7,9 x 2 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Koupelna 207 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,3 x 3,9 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 210 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 5,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 211/1 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 5,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 211/2 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,2 x 5,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Koupelna 212 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,2 x 2 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Chodba 213 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,2 x 2,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            WC 214/1 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 1,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            WC 214/2 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 217 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 6,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 218 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 6,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 220 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,5 x 3,7 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 221 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 2,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Chodba 221/1 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,2 x 1,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti.</p> <p><b>Nosnost min. 150 kg.</b>  <b>Montáž je částečně provedena na pomocné konstrukce.</b>  <b>Každá místnost je řešena pevnými a pohyblivými kolejnicemi.</b>  <b>Kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, inicializační revize a zaškolení.</b>  <b>Minimální počet držáků do stěn 53 ks, a pomocných konstrukcí 13 ks</b></p>	1	985 000 Kč	
DOZP Česká Kamenice - 3.NP I. ETAPA	<p>Chodba 301 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 9,4 x 1,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Chodba 302 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 7,9 x 1,9 m pro pokrytí části plochy místnosti.            Koupelna 307 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,3 x 3,9 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 310 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 5,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 311 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 5,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Koupelna 312 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,2 x 2 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Chodba 313 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,3 x 2,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            WC 314/1 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,7 x 1,2 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            WC 314/2 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,7 x 1 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 317 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,3 x 6,7 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 318 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 6,7 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 320 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,5 x 3,7 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Ložnice 321 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,3 x 2,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti.            Chodba 321/1 - Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,3 x 2,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti.</p> <p><b>Nosnost min. 150 kg.</b>  <b>Montáž je částečně provedena na pomocné konstrukce.</b>  <b>Každá místnost je řešena pevnými a pohyblivými kolejnicemi.</b>  <b>Kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, inicializační revize a zaškolení.</b>  <b>Minimální počet držáků do stěn 41 ks, a pomocných konstrukcí 16 ks</b></p>	1	943 000 Kč	
I. ETAPA	Vybavení	Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s třibodovým zavěšením asistenčního vaku a volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg	2	179 095 Kč
		Závěs pro transport, velikost M	2	12 629 Kč
		Závěs pro transport, velikost L	2	12 629 Kč
		Závěs pro transport s oporou hlavy, velikost M	2	12 629 Kč
		Závěs pro transport s oporou hlavy, velikost L	2	12 629 Kč
		Závěs pro sprchování, velikost M	2	11 603 Kč
		Závěs pro sprchování, velikost L	2	11 603 Kč
		Závěs pro sprchování s oporou hlavy, velikost M	2	11 603 Kč
		Závěs pro sprchování s oporou hlavy, velikost L	2	11 603 Kč
		Závěs pro použití toalety, velikost M	2	12 629 Kč
		Závěs pro použití toalety, velikost L	2	12 629 Kč
		Závěs pro použití toalety s oporou hlavy, velikost M	2	16 970 Kč
		Závěs pro použití toalety s oporou hlavy, velikost L	2	16 970 Kč
		Závěs pro nácvik chůze včetně kyčelního pásu, velikost M	1	17 917 Kč
		Závěs pro nácvik chůze včetně kyčelního pásu, velikost L	1	17 917 Kč
		<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>		<b>2 299 055 Kč</b>
		<b>CELKEM (VČETNÉ DPH)</b>		<b>2 643 913 Kč</b>