

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ID:151613



KUJIP01CFIM0

*ke sml. 3395/21 Y. 1244*

uzavřené dne 29. 6. 2021 (ID 146249) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

**„Domov ve Věži – komunitní bydlení 2 – stavební práce“**

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina
tel:	564 602 283, 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou</b>
se sídlem:	Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ 620 28 081
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil
zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby:	Milan Kruml
tel.:	+420 567 771 805
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**1) Článek 2 – Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>15 632 370,15 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>2 344 855,53Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>17 977 225,70 Kč</b>

**Slovy: sedmnáctmilionůdevětsetsedmdesátsedmtisícdvěstědvacetpět a 70/100 korun**

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	14 444 444,00 Kč
Cena díla celkem s DPH:	16 611 110,60 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena méněprací bez DPH	-121 006,70 Kč
Cena víceprací bez DPH:	1 308 932,85 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


Příloha: položkový rozpočet – změnový list 1, 2, 3.1, 3.2, 5, 6, 7, 8 a 10.

V Ledči nad Sázavou


V Jihlavě - 1. 04. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

  
ATOS, spol. s r.o. / s.r.l. / s.r.l. / s.r.l.  
IČ: 480 26 07 / DIČ: CZ480260700  
Muzovo nám. 148, Ledč nad Sázavou  
tel./fax: 553 931 210

Ing. Jaroslav Brodíl  
jedenatel společnosti

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 1682/57, 585 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

# ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>1</b>
	Datum: <b>10.12.2021</b>

Týká se části stavby: **Schodiště**

## Popis změny:

V rozpočtu chyběly položky pro dodávku a montáž prefabrikovaného schodiště. Součástí uložení schodiště je podezdění cihelnou příčkou podesty na spodním objektu a dodávka a osazení svařeného ocelového profilu (2 x U) pro uložení schodišťových ramen na horním objektu.

Schodiště bylo obsaženo v PD, nebylo v rozpočtu.

Projednáno na KD č.2 (15.9.2021), KD č.3 (29.9.2021), KD č.4 (6.10.2021), KD č.5 (13.10.2021).

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **0,- Kč bez DPH**

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 156.326,86 Kč bez DPH**

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : + 156.326,86 Kč bez DPH**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Nesoulad PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 1.9.2021			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			

Ing.arch.  
Václav  
Jankovec

Digitálně podepsal Ing.arch. Václav Jankovec / DN: c=cz, 2.5.4.97+INTRCZ-25171232, o=Václav Jankovec, ou=Ing.arch. Václav Jankovec, cn=Václav Jankovec, serialNumber=286064 Datum: 2022.03.17 15:10:56 +0100

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

**Objekt:****ZL 1 - schodiště - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce****KSO:**

Místo: Obec Věž

**CC-CZ:**

Datum: 01.09.2021

**Zadavatel:**

Kraj Vysočina

**IČ:**

70890749

**DIČ:**

CZ70890749

**Zhotovitel:**

ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

**IČ:**

62028081

**DIČ:**

CZ62028081

**Projektant:****IČ:****DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****156 326,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 326,86	21,00%	32 828,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****189 155,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

**Objekt:****ZL 1 - schodiště - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce****Místo:**

Obec Věž

**Datum:**

01.09.2021

**Zadavatel:**

Kraj Vysočina

**Projektant:****Zhotovitel:**

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****156 326,86****HSV - Práce a dodávky HSV****155 892,58**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 138,09

4 - Vodorovné konstrukce

147 625,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

129,49

**PSV - Práce a dodávky PSV****434,28**

783 - Dokončovací práce - nátěry

434,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

ZL 1 - schodiště - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce

Místo:

Obec Věž

Datum:

01.09.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Leděč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>156 326,86</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				155 892,58	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 138,09	
1	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	0,294	928,00	272,83	CS ÚRS 2021 01
2	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	0,294	166,00	48,80	CS ÚRS 2021 01
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,143	8 800,00	1 258,40	CS ÚRS 2021 01
4	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,143	25 100,00	3 589,30	CS ÚRS 2021 01
11	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových dopiňkových konstrukcí při montáži dílců	m	2,820	503,00	1 418,46	CS ÚRS 2021 01
5	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	2,095	740,00	1 550,30	CS ÚRS 2021 01
D		4	Vodorovné konstrukce				147 625,00	
6	K	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	212,00	424,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	43512431.R1	D+M schodiškových konstrukcí	kus	1,000	61 619,00	61 619,00	Kalkulace
8	K	43512431.R2	D+M schodiškových konstrukcí	kus	1,000	85 582,00	85 582,00	Kalkulace
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				129,49	
9	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,235	551,00	129,49	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				434,28	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				434,28	
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,948	110,00	434,28	CS ÚRS 2021 01

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce		Číslo změny: 2		
		Datum: 10.12.2021		
Týká se části stavby: <b>Základy</b>				
<b>Popis změny:</b> Stávající terén neodpovídal předpokladu projektové dokumentace, proto bylo použito větší množství betonu základových pasů a základových zdí z tvárnice ze ztraceného bednění (opravený výkres základů předán 14.9.2021) V projektové dokumentaci byl navržen nedostatečný průměr KARI sítí (4 mm) a byl nahrazen KARI sítí prům. 6 mm (upřesněno dne 29.9.2021). 9.9.2021 projektant zastavil práce do vyřešení rozporu PD se skutečností. 14.9. předány upravené výkresy základů. Projednáno na KD č.6 (20.10.2021).				
Cena méně práce uvedené v tomto ZL :		- 11.462,58 Kč bez DPH		
Cena více práce uvedené v tomto ZL :		+ 159.974,20 Kč bez DPH		
<b>Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :</b>		<b>+ 148.511,62 Kč bez DPH</b>		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
	nesoulad PD nebo rozpočtu	<input checked="" type="checkbox"/>		
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 6.10.2021			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			

Ing.arch.  
Václav  
Jankovec

Digitalizováno pomocí aplikace Vektor  
Jankovec  
DN: c=cz,  
2.5.4.97.4.1.3.0.2.5.1.17.12.12,  
ou=INVESTICE, ou=001, ou=ing. arch.  
serialNumber=238458  
Date: 2023.05.17 15:11:31 +0100

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

ZL 2 - základy - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 06.10.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>148 511,62</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 511,62	21,00%	31 187,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>179 699,06</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

**ZL 2 - základy - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce**

Místo:

Obec Věž

Datum:

06.10.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Leděč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>148 511,62</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	148 511,62
2 - Zakládání	144 699,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 812,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

ZL 2 - základy - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce

Místo: Obec Věž

Datum: 06.10.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>148 511,62</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				148 511,62	
D		2	Zakládání				144 699,33	
1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,552	20 765,54	-11 462,58	SOD
			<i>Poznámka k položce: sít 150/150/4</i>					
2	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,237	29 700,00	36 738,90	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce: sít 150/150/6</i>					
3	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,989	1 954,87	17 572,33	SOD
4	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	86,275	989,37	85 357,90	SOD
5	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	14,805	941,00	13 931,51	CS ÚRS 2021 01
6	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	14,805	173,00	2 561,27	CS ÚRS 2021 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 812,29	
9	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	3,726	1 023,16	3 812,29	SOD

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>3.1</b>
	Datum: <b>11.3.2022</b>

Týká se části stavby: **Střecha**

**Popis změny:**

V rozpočtu byly nesprávné výměry u ocelové konstrukce krovu, dodávky a montáže tesařských konstrukcí – krov a klempířských prací (oplechování atik). Dále nebylo řešeno provedení a kotvení námětků probíhajících římsy pod vikýři, obklad římsy palubkami vč. nátěru.




Střecha byla obsažena v PD, nebyla v rozpočtu.

Projednáno na KD č.4 (6.10.2021), KD č.6 (20.10.2021), KD č.7 (27.10.2021).

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **0,- Kč bez DPH**

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 465.897,09 Kč bez DPH**

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **+ 465.897,09 Kč bez DPH****

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 8.3.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů 			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl 			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec 			

Ing.arch.  
Václav  
Jankovec

Ogkára jankovec Václav  
Jankovec  
DIK-002 254 97-0102 257 722  
DIK-002 254 97-0102 257 722  
DIK-002 254 97-0102 257 722  
DIK-002 254 97-0102 257 722  
Datum: 2022.03.17 15:20:41:00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 3.1 - střecha - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>465 897,09</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	465 897,09	21,00%		97 838,39
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>563 735,48</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: ZL 3.1 - střecha - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Místo: Obec Věž  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 1. 9. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>465 897,09</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	56 323,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 284,80
998 - Přesun hmot	38,50
PSV - Práce a dodávky PSV	409 573,79
762 - Konstrukce tesařské	268 521,09
764 - Konstrukce klempířské	72 780,47
765 - Krytina skládaná	6 178,54
766 - Konstrukce truhlářské	2 016,00
767 - Konstrukce zámečnické	27 781,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	32 295,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: ZL 3.1 - střecha - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Místo: Obec Věž Datum: 1. 9. 2021  
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:  
 Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>465 897,09</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 323,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 284,80	
1	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	kus	156,000	83,90	13 088,40	CS ÚRS 2021 01
	W		"3ks na 1 námětek"					
	W		3*52		156,000			
	W		Součet		156,000			
2	M	42392870	konzola 100/100-27 otvor D 11mm	kus	156,000	90,90	14 180,40	CS ÚRS 2021 01
	W		"3ks na 1 námětek"					
	W		3*52		156,000			
	W		Součet		156,000			
3	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	156,000	186,00	29 016,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"3ks na 1 námětek"					
	W		3*52		156,000			
	W		Součet		156,000			
D	998		Přesun hmot				38,50	
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,429	89,74	38,50	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				409 573,79	
D	762		Konstrukce tesařské				268 521,09	
5	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	81,514	263,00	21 438,18	Kalkulace
	W		(4*(13,6*0,7))*1,2		45,696			
	W		(2*(8,82*0,7))*1,2		14,818			
	W		(2*(12,5*0,7))*1,2		21,000			
	W		Mezisoučet		81,514			
	W		Součet		81,514			
6	K	762082120	Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	34,000	29,63	1 007,42	SOD
	W		"položka 163 v SOD					
	W		CHYBÍ 34 KS					
	W		34		34,000			
	W		Součet		34,000			
7	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbovým a plísňovým nálezům třída ohrožení 3 a 4	m3	10,875	782,42	8 508,82	SOD
	W		"nová výměra"					
	W		11,94672+5,2884+3,056+0,584		20,875			
	W		Mezisoučet		20,875			
	W		"v SOD"					
	W		-10		-10,000			
	W		Mezisoučet		-10,000			
	W		Součet		10,875			
8	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	104,000	166,00	17 264,00	CS ÚRS 2021 01
	W		52*2		104,000			
	W		Součet		104,000			
9	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	104,000	35,30	3 671,20	CS ÚRS 2021 01
	W		52*2		104,000			
	W		Součet		104,000			
10	M	31197003	tyč závitová Pz 4 6 M10	m	24,000	38,20	916,80	CS ÚRS 2021 01
11	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	450,340	181,41	81 896,18	SOD
	W		"pozice 1.1					
	W		7,5*22		165,000			
	W		"pozice 1.2					
	W		4*52		208,000			
	W		"pozice 1.3					
	W		3,2*46		147,200			
	W		"pozice 1.4					
	W		1,5*2		3,000			
	W		"pozice 2					
	W		2*4		8,000			
	W		"pozice 4					
	W		4,5*34		153,000			
	W		+ námětky					
	W		(0,715*52)		37,180			
	W		(0,54*52)		28,080			
	W		(0,44*52)		22,880			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		772,340			
	W		v SOD					
	W		-322		-322,000			
	W		Mezisoučet		-322,000			
	W		Součet		450,340			
12	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	6,642	7 020,00	46 626,84	SOD
	W		(2,64+3,328+2,3552+0,048+0,1152+1,9584+0,73)*1,1		12,292			
	W		Mezisoučet		12,292			
	W		v SOD					
	W		-5,65		-5,650			
	W		Mezisoučet		-5,650			
	W		Součet		6,642			
13	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	31,000	261,30	8 100,30	SOD
	W		"pozice 3.1					
	W		6,5*2		13,000			
	W		"pozice 3.2					
	W		5,5*2		11,000			
	W		"pozice 3.3					
	W		8,5*2		17,000			
	W		"pozice 3.4					
	W		(1,5*3)*2		9,000			
	W		"pozice 3.5					
	W		4,8*2		9,600			
	W		Mezisoučet		59,600			
	W		V SOD					
	W		-28,6		-28,600			
	W		Součet		31,000			
14	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,942	7 020,00	6 612,84	SOD
	W		(0,3276+0,2772+0,4284+0,2268+0,24192)*1,1		1,652			
	W		Mezisoučet		1,652			
	W		V SOD					
	W		-0,710		-0,710			
	W		Mezisoučet		-0,710			
	W		Součet		0,942			
15	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	67,930	429,00	29 141,97	CS ÚRS 2021 01
	W		palubky					
	W		67,93		67,930			
	W		Součet		67,930			
18	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontrařati	m	280,000	58,97	16 511,60	SOD
	W		22*7,5		165,000			
	W		52*4		208,000			
	W		46*3,2		147,200			
	W		2*1,5		3,000			
	W		Mezisoučet		523,200			
	W		V SOD					
	W		-243,2		-243,200			
	W		Mezisoučet		-243,200			
	W		Součet		280,000			
19	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,850	6 300,00	5 355,00	SOD
	W		(0,04*0,06*19,2)*1,15		0,053			
	W		0,797		0,797			
	W		Součet		0,850			
20	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	10,875	941,81	10 242,18	SOD
21	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,663	1 491,29	11 427,76	SOD
D	764		Konstrukce klempířské				72 780,47	
26	K	7642244R1	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z poplastovaného plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	82,400	350,00	28 840,00	SOD
	W		SKUTEČNOST - SOD					
	W		155,6-73,2		82,400			
	W		Součet		82,400			
27	K	7642244R2	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z poplastovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	41,200	745,50	30 714,60	SOD
	W		SKUTEČNOST - SOD					
	W		77,8-36,6		41,200			
	W		Součet		41,200			
28	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	42,640	304,00	12 962,56	CS ÚRS 2021 01
	W		8,82+12,5+8,82+12,5		42,640			
	W		Součet		42,640			
29	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,265	993,61	263,31	SOD
D	765		Krytina skládaná				6 178,54	
34	K	765191063	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí nevětrané střechy	m	42,640	114,00	4 860,98	CS ÚRS 2021 01
	W		8,82+12,5+8,82+12,5		42,640			
	W		Součet		42,640			
35	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	42,640	30,90	1 317,58	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8,82+12,5+8,82+12,5		42,640			
	W		Součet		42,640			
36	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,000	562,89	0,00	SOD
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 016,00	
37	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	19,200	105,00	2 016,00	CS ÚRS 2021 01
	W		16*1,2		19,200			
	W		Součet		19,200			
	D	767	Konstrukce zámečnické				27 781,84	
38	M	1301094R1	ocel profilová U 240	t	0,588	19 880,00	11 689,44	SOD
	W		skutečnost					
	W		(3798+259+829+64)/1000		4,950			
	W		Mezisoučet		4,950			
	W		sod					
	W		-((3210+259+829+64)/1000)		-4,362			
	W		Mezisoučet		-4,362			
	W		Součet		0,588			
39	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	588,000	24,07	14 153,16	SOD
	W		skutečnost					
	W		3798+259+829+64		4 950,000			
	W		Mezisoučet		4 950,000			
	W		sod					
	W		-(3210+259+829+64)		-4 362,000			
	W		Mezisoučet		-4 362,000			
	W		Součet		588,000			
40	M	54825509	buldok 75x23x1,30mm oboustr.	kus	104,000	14,50	1 508,00	CS ÚRS 2021 01
	W		2*52		104,000			
	W		Součet		104,000			
41	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,621	694,43	431,24	SOD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				32 295,85	
42	K	783113101	Jednánásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	163,028	90,60	14 770,34	CS ÚRS 2021 01
	W		pohledová					
	W		2*81,514		163,028			
	W		Součet		163,028			
43	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesafských konstrukcí	m2	81,514	215,00	17 525,51	CS ÚRS 2021 01
	W		palubky					
	W		81,514		81,514			
	W		Součet		81,514			



## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 –  
stavební práce

Číslo změny: 3.2

Datum: 11.3.2022

Týká se části stavby: **Střecha – změna typu krytiny na vikýřích**

### Popis změny:

Vzhledem k nízkému sklonu střešních vikýřů a sněhové oblasti kde se stavba nachází, bude změna střešní krytiny na vikýřích z původně uvažovaných střešních tašek na falcovaný lakovaný plech. Součástí je doplnění skladby o prkenný záklop, pojistnou folii a klempířské doplňky.

Projednáno na KD č.4 (6.10.2021), KD č.8 (3.11.2021).

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : - 109.544,12 Kč bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : + 335.088,21 Kč bez DPH

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : + 225.544,09 Kč bez DPH**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
	nesoulad PD nebo rozpočtu	<input checked="" type="checkbox"/>		
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 8.3.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec	Ing.arch. Václav Jankovec		

Digitačně podepsán Ing. arch. Václav  
Jankovec  
Číslo eCD  
23.497=MFK2.2.111332  
=Příloha 11.3.2022  
Václav Jankovec, Jankovec  
519418082123p  
uzel@jankovec.cz  
Datum: 2022.03.11 11:12:27 v01.00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 3.2 - střecha - změna typu krytiny - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2  
- stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>225 544,09</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 544,09	21,00%	47 364,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>272 908,35</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 3.2 - střecha - změna typu krytiny - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2  
- stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**225 544,09**

PSV - Práce a dodávky PSV

225 544,09

762 - Konstrukce tesafské

48 377,18

764 - Konstrukce klempířské

228 844,39

765 - Krytina skládaná

-51 677,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

ZL 3.2 - střecha - změna typu krytiny - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>225 544,09</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				225 544,09	
D	762		Konstrukce tesařské				48 377,18	
1	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	4,742	782,42	3 710,24	SOD
	W		výměra + prořez (143,7*0,03)*1,1		4,742			
	W		Součet		4,742			
2	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,742	7 870,00	37 319,54	CS ÚRS 2022 01
	W		výměra + prořez (143,7*0,03)*1,1		4,742			
	W		Součet		4,742			
3	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	152,225	122,00	18 571,45	CS ÚRS 2022 01
	W		152,225		152,225			
	W		Součet		152,225			
4	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí přes 360 do 600 mm	m2	-149,813	75,00	-11 235,98	SOD
	W		-149,813		-149,813			
	W		Součet		-149,813			
5	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	-1,197	6 300,00	-7 541,10	SOD
	W		-1,197		-1,197			
	W		Součet		-1,197			
6	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,742	941,81	4 466,06	SOD
	W		výměra + prořez (143,7*0,03)*1,1		4,742			
	W		Součet		4,742			
7	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,070	1 491,29	3 086,97	SOD
D	764		Konstrukce klempířské				228 844,39	
8	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	42,640	163,00	6 950,32	CS ÚRS 2021 01
	W		8,82+12,5+8,82+12,5		42,640			
	W		Součet		42,640			
9	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	152,225	1 360,00	207 026,00	CS ÚRS 2021 01
	W		152,225		152,225			
	W		Součet		152,225			
10	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	152,225	41,20	6 271,67	CS ÚRS 2021 01
	W		152,225		152,225			
	W		Součet		152,225			
11	K	764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	26,960	275,00	7 414,00	CS ÚRS 2021 01
	W		4*(2*3,37)		26,960			
	W		Součet		26,960			
12	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,190	993,61	1 182,40	SOD
D	765		Krytina skládaná				-51 677,48	
13	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2	m2	-149,813	194,38	-29 117,65	SOD
	W		-149,813		-149,813			
	W		Součet		-149,813			
14	M	59244530	taška betonová pro sklon střechy od 7° základní 1/1 365x480mm	kus	-1 348,000	42,95	-57 896,60	SOD
	W		-1348		-1 348,000			
	W		Součet		-1 348,000			
15	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve ((3,57*8,82)*2)+((3,57*12,5)*2)	m2	152,225	41,40	6 302,12	CS ÚRS 2021 01
	W		152,225		152,225			
	W		Součet		152,225			
16	M	DRK.02202641	DELTA TRELA PLUS (1,5mx30m)	m2	182,670	179,49	32 787,44	CS ÚRS 2021 01
	W		152,225*1,2		182,670			
17	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-6,667	562,89	-3 752,79	SOD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

ZL 5 - oprava schodů - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 25.11.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>77 622,80</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 622,80	21,00%	16 300,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>93 923,59</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

**ZL 5 - oprava schodů - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce**

Místo:

Obec Věž

Datum:

25.11.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>77 622,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	76 324,94
1 - Zemní práce	727,54
2 - Zakládání	1 797,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 394,24
4 - Vodorovné konstrukce	48 482,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 267,80
997 - Přesun sutě	1 365,71
998 - Přesun hmot	288,96
PSV - Práce a dodávky PSV	1 297,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66,53
767 - Konstrukce zámečnické	542,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	688,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt: ZL 5 - úprava schody - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce

**ZL 5 - oprava schodů - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 25.11.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>77 622,80</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>76 324,94</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>727,54</b>	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,646	974,00	629,20	CS ÚRS 2022 01
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,646	20,25	13,08	SOD
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,646	22,74	14,69	SOD
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,646	100,00	64,60	SOD
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,646	9,24	5,97	SOD
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>1 797,99</b>	
6	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,284	1 998,29	567,51	SOD
7	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR!	t	0,005	49 900,00	249,50	CS ÚRS 2022 01
P			<i>Poznámka k položce sif 150/150/6</i>					
8	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,130	1 954,87	254,13	SOD
9	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	0,650	989,37	643,09	SOD
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	0,003	27 920,98	83,76	SOD
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>16 394,24</b>	
11	K	3.R	Statický výpočet	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	Kalkulace
12	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,142	11 500,00	1 633,00	CS ÚRS 2022 01
13	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,142	45 200,00	6 418,40	CS ÚRS 2022 01
14	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	6,380	618,00	3 942,84	CS ÚRS 2022 01
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>48 482,70</b>	
15	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,054	4 100,00	221,40	CS ÚRS 2022 01
16	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímocarých v do 4 m	m2	0,260	864,00	224,64	CS ÚRS 2022 01
17	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímocarých v do 4 m	m2	0,260	141,00	36,66	CS ÚRS 2022 01
18	K	435121111.R1	Demontáž schodišťového prefabrikovaného ramene	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	Kalkulace
P			<i>Poznámka k položce: R23, R22, R1, R2</i>					
19	K	435121111.R2	Montáž schodišťového prefabrikovaného ramene	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	Kalkulace
P			<i>Poznámka k položce: R23, R22</i>					
20	K	435121111.R3	Montáž schodišťového prefabrikovaného ramene	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	Kalkulace
P			<i>Poznámka k položce: R1, R2</i>					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>7 267,80</b>	
21	K	962033111	Bourání zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3	m3	0,195	5 960,00	1 162,20	CS ÚRS 2022 01
22	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4,240	1 440,00	6 105,60	CS ÚRS 2022 01
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>1 365,71</b>	



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,410	112,00	45,92	CS ÚRS 2022 01
24	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	12,300	12,70	156,21	CS ÚRS 2022 01
25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,410	118,00	48,38	CS ÚRS 2022 01
26	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,410	1 190,00	487,90	CS ÚRS 2022 01
27	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,410	1 530,00	627,30	CS ÚRS 2022 01
D 998			Přesun hmot				288,96	
28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	3,220	89,74	288,96	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 297,86	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				66,53	
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	41 055,00	41,06	SOD
30	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,495	10,58	15,82	SOD
31	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	0,650	14,84	9,65	SOD
D 767			Konstrukce zámečnické				542,76	
32	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kn	kg	2,808	145,00	407,16	CS ÚRS 2022 01
33	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,003	45 200,00	135,60	CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				688,57	
34	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,644	122,00	688,57	CS ÚRS 2022 01

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>6</b>
	Datum: <b>11.03.2022</b>

Týká se části stavby: **Tepelná izolace ostění otvorů**

**Popis změny:**

V rozpočtu chyběla dodávka montáž tepelné izolace ostění venkovních otvorů.

Tepelná izolace ostění otvorů byla obsažena v PD nebyla pouze v rozpočtu.  
Projednáno na KD č.13 (8.2.2022)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : 0,- Kč bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : + 8.084,30 Kč bez DPH

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : + 8.084,30 Kč bez DPH**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Nesouhlas PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 24.1.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			Ing.arch. Václav Jankovec

Digitálně podepsal Ing.arch. Václav Jankovec  
ID: 15111220  
Číslo dokladu: 11111220  
Ing.arch. Václav Jankovec  
Ústecký územní projektantství, s.r.o.  
IČ: 25220202  
Datum: 2022.03.11 15:13:47 +0100

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

ZL 6 - tep. izol. - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **8 084,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 084,30	21,00%	1 697,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **9 782,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: **ZL 6 - tep. izol. - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 1. 9. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 084,30</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	8 084,30
713 - Izolace tepelné	8 084,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: ZL 6 - tep. izol. - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 084,30**

0 PSV Práce a dodávky PSV

**8 084,30**

0 713

Izolace tepelné

**8 084,30**

1	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,880	264,00	3 928,32	CS ÚRS 2022 01
	vv		((11,82+7,88+6+4+6+5+7,5+5+6+18+16+26,4+4,4)*0,12		14,880			
	vv		Součet		14,880			
2	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa, tl 60mm	m2	15,624	266,00	4 155,98	CS ÚRS 2022 01
	vv		((11,82+7,88+6+4+6+5+7,5+5+6+18+16+26,4+4,4)*0,12)*1,05		15,624			
	vv		Součet		15,624			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce	Číslo změny: 7
	Datum: 11.3.2022

Týká se části stavby: **Zálivková výztuž panelů**

**Popis změny:**

V rozpočtu chyběla dodávka a montáž zálivkové výztuže panelů.

Zálivková výztuž nebyla obsažena v PD, nebyla v rozpočtu.  
2.12 a 3.12.2021 byly předány výkresy zálivkové výztuže.  
Projednáno na KD č.13 (8.2.20221)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :	0,- Kč bez DPH
Cena více práce uvedené v tomto ZL :	+ 20.458,- Kč bez DPH
<b>Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :</b>	<b>+ 20.458,- Kč bez DPH</b>

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žadostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 24.1.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Krumí			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			Ing.arch. Václav Jankovec <small>                     Opatření představených: Václav Jankovec                      IČO: 214343432 DIČ: CZ214343432                      Sídlo: Václavova 1022, 250 02, Praha 5                      IČO: 214343432 DIČ: CZ214343432                      Zapsáno v obchodním rejstříku                      Městský soud v Praze, oddíl: 0001, číslo listiny: 142/2017 S                      Spisová značka: C 214343432/0001                 </small>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 7 - výztuž panelů - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 458,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	20 458,00	21,00%	4 296,18	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>24 754,18</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: **ZL 7 - výztuž panelů - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 1. 9. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20 458,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	20 458,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 458,00



# PRÁCE

Objekt: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

## ZL 7 - výztuž panelů - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Místo: Obec Věž  
 Zadavatel: Kraj Vysočina  
 Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 1. 9. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 458,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 458,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 458,00	
1	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,386	53 000,00	20 458,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"VÝZTUŽ ORANŽOVÁ"					
	W		((90*1,6)*(0,617/1000))*1,1		0,098			
	W		"VÝZTUŽ RŮŽOVÁ"					
	W		((8*6,21)*(0,617/1000))*1,1		0,034			
	W		((1*7,21)*(0,617/1000))*1,1		0,005			
	W		"TRMINKY ZELENÉ"					
	W		((((163/0,3)*0,21)*(0,222/1000))*1,1		0,028			
	W		((2*163)*(0,617/1000))*1,1		0,221			
	W		Mezisoučet				0,386	
	W		Součet				0,386	



# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 8 - hliníkové dv - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 13.12.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>78 384,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 384,00	21,00%	16 460,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>94 844,64</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: **ZL 8 - hliníkové dv - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 13.12.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 384,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	78 384,00
767 - Konstrukce zámečnické	78 384,00

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 8 - hliníkové dv - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž  
 Zadavatel: Kraj Vysočina  
 Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 13.12.2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**78 384,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 78 384,00

D 767 Konstrukce zámečnické 78 384,00

1	K	D12P, D12L	Dveře AL vchodové jednokřídlé s pevnými bočními díly 2960x2040 mm, dovnitř otevíravé - doplnění		2,000	13 748,00	27 496,00	Kalkulace
---	---	------------	---	--	-------	-----------	-----------	-----------

P  
 Poznámka k položce:  
 - specifikace dle přílohy D12P, D12L  
 - doplněn elektrický 1 bodový zámek, bezpečnostní zasklení z ext.  
 puřenit v 250 mm

2	K	D01a	Dveře Al vchodové dvoukřídlé 1470x2040 mm, dovnitř otevíravé - doplnění příslušenství		1,000	15 632,00	15 632,00	Kalkulace
---	---	------	---	--	-------	-----------	-----------	-----------

P  
 Poznámka k položce:  
 - specifikace dle přílohy D01a  
 - doplněno elektrický 1 bodový zámek, bezpečnostní zasklení oboustranné, puřenit v 250 mm  
 - panikové kování klíka-koule, funkce E  
 - samozavírač s aretací

3	K	D01b, D01c	Dveře Al vchodové dvoukřídlé 1470x2040 mm, ven otevíravé - doplnění příslušenství		2,000	17 628,00	35 256,00	Kalkulace
---	---	------------	---	--	-------	-----------	-----------	-----------

P  
 Poznámka k položce:  
 - specifikace dle přílohy D01b, D01c  
 - doplněno elektrický 1 bodový zámek, bezpečnostní zasklení oboustranné, puřenit v 250 mm  
 - panikové kování klíka-koule, funkce E  
 - samozavírač s aretací

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>10</b>
	Datum: <b>11.3.2022</b>

Týká se části stavby: **Materiál XPS**

**Popis změny:**

V rozpočtu chyběl k položce č.78 (stavební) montáž kontaktního zateplení materiál XPS.

XPS byl obsažen v PD, nebyl v rozpočtu.  
Projednáno na KD č.14 (22.2.2022)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :	<b>0,- Kč bez DPH</b>
Cena více práce uvedené v tomto ZL :	<b>+ 7.097,39 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :</b>	<b>+ 7.097,39 Kč bez DPH</b>

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 7.2.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			Ing.arch. Václav Jankovec

Digitálně podepsaný Václav Jankovec  
Adresa: IČO: 252 279 118 IČZ: 20772322  
e-mail: jankovec@jankovec.cz  
Město: Jankovec, ul. Jankovec  
PSČ: 252 02  
Datum: 2022.03.11 10:51:11 +01:00

# PRŮVODNÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II  
Objekt:

**ZL 10 - materiál XPS - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II**

KSO:  
Místo: Obec Věž

CC-CZ:  
Datum: 07.02.2022

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:  
ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **7 097,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 097,39	21,00%	1 490,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **8 587,84**

v CZK

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt: **ZL 10 - materiál XPS - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II**

Místo: Obec Věž  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 07.02.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>7 097,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 097,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 097,39



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

**ZL 10 - materiál XPS - Domov ve Věži - Komunitní bydlení II**

Místo: Obec Věž

Datum: 07.02.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 097,39</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 097,39	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 097,39	
1	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm "k položce 78 z SOD chybí materiál"	m2	39,873	178,00	7 097,39	CS ÚRS 2022 01
	vv		189,873*0,2*1,05		39,873			