


SMLOUVA O DÍLO

č. 7908/0821/104/2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: **nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**
IČ: **00289931**
DIČ: **CZ00289931**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města**
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **Šibor stavby s.r.o.**
sídlo: **Litohoř 53, 675 44 Litohoř**
zapsaný v obchodním rejstříku: **C 83906 vedená u Krajského soudu v Brně**
IČ: **03211649**
DIČ: **CZ03211649**
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 

(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Obnova parkové zdi a brány malého městského parku (vstup z ul. Tovačovského sady)

- 2.1. Předmětem díla je obnova parkové zdi a brány vč. odvlhčení malého městského parku (vstup z ul. Tovačovského sady), na pozemku parc. č. 1 v katastrálním území Moravské Budějovice. Obnova omítek brány do parku z ulice Tovačovského sady, na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Moravské Budějovice, kde se nachází nemovitá kulturní památka zámek, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek 38918/7-2850, a zároveň se nachází na území Městské památkové zóny Moravské Budějovice, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek 2093.

- 2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Obchodních podmínkách a v Soupisu prací, dodávek a služeb. Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny v Rozhodnutí - závazném stanovisku č. j. MUMB/OVUP/27683/2019 ze dne 04.11.2019 vydaném MěÚ Moravské Budějovice, OVUP.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. 1 v k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či mezisklady materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	1 050 860,65 Kč
DPH dle sazby 21 %	220 680,74 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 271 541,39 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně s přidané hodnoty a činí 1 050 860,65 Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši 220 680,74 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- | | |
|--|------------------------------------|
| 4.1. Zahájení prací: | dnem předání a převzetí staveniště |
| 4.2. Dokončení prací nejpozději do: | 30. 08. 2022 |
| 4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 08. 2022 |
| 4.4. Předpokládané zahájení prací je od 01. 04. 2022. | |

- 4.5. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
- 4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.8. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce a uživatelů.
- 4.9. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.10. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.11. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.12. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.13. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.14. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.15. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.16. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.

- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.2 a 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 6.22. V případě, že objednateli vznikne škoda, a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkořaudování stavby příslušným stavebním úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

- 8.8. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.18. Zhotovitel je povinen si v dostatečném předstihu odsouhlasit veškeré použité materiály se zástupcem Objednatele.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na

zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.

- b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
- c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
- d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
- e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
- f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
- g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
- h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Tato akce je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění

předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.

- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.14. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 31.3.2022

V Litohoři dne: 30.3.2022

Za Objednatel

Ing. Vlastimil Bařinka

František Šibor

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2018-200 Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice

Zadavatel Město Moravské Budějovice
 nám. Míru 31
 67602 Moravské Budějovice
 IČO: 00289931
 DIČ: CZ00289931

Zhotovitel: Šibor stavby s.r.o.
 Litohoř 53
 67544 Litohoř
 IČO: 03211649
 DIČ: CZ03211649

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			797 668,49
MON			195 692,16
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			37 500,00
Celkem			20 000,00
			1 050 860,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 050 860,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1050860,65 CZK

v MOR. BUDĚJOVICÍCH dne 31.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
01	Malý městský park	0,00	1 050 860,65		1 050 860,65	100

210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) -	0,00	986 248,33	986 248,33	94
220-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) -	0,00	64 612,32	64 612,32	6
Celkem za stavbu				1 050 860,65	100

Popis stavby: 2018-200 - Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice

Popis objektu: 01 - Malý městský park

Popis rozpočtu: 210-2021 - Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 220-2021 - Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - neuznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			117 768,86	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			47 289,44	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 689,52	4
5	Komunikace	HSV			4 622,99	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			418 956,25	40
8	Trubní vedení	HSV			22 500,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 992,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 958,94	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 071,96	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 087,02	4
711	Izolace proti vodě	PSV			131 444,75	13
765	Krytiny tvrdé	PSV			25 247,41	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 000,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			59 731,01	6
VN	Vedlejší náklady	VN			37 500,00	4

ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	2
Cena celkem					1 050 860,65	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce								
1 112201102R00	Odstavení pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	773,00	773,00	21,00	935,33	800-1	RTS 22/I
	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
	pařez : 1								
					114 290,15		138 291,08		

2 130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	13,32000	750,00	9 990,00	21,00	12 087,90	800-1	RTS 22/I
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.								
	Začátek provozního součtu								

	vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0	8,82000							
	vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0	9,24000							
	stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8	1,92000							
	pilíře : 1,1*0,6*1,0*2	1,32000							
	nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0	3,42000							
	stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8	1,92000							
	Konec provozního součtu								

3 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	26,64000	1 365,00	36 363,60	21,00	43 999,96	800-1	RTS 22/I
	vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0	8,82000							
	vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0	9,24000							
	pilíře : 1,1*0,6*1,0*2	1,32000							
	nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0	3,42000							
	stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8	1,92000							
	stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8	1,92000							

4 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,64000	286,50	7 632,36	21,00	9 235,16	800-1	RTS 22/I
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
	vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0	8,82000							
	vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0	9,24000							
	pilíře : 1,1*0,6*1,0*2	1,32000							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O: 01	Malý městský park
R: 210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0		3,42000						
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000						
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000						
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	399,60000	22,60	9 030,96	21,00	10 927,46	800-1	RTS 22/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
Začátek provozního součtu										
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0		8,82000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0		9,24000						
		pilíře : 1,1*0,6*1,0*2		1,32000						
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0		3,42000						
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000						
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000						
		Konec provozního součtu								
		odvoz 15 km : 26,64*15		399,60000						
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	26,64000	266,50	7 099,56	21,00	8 590,47	800-1	RTS 22/I
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0										
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0		8,82000						
		pilíře : 1,1*0,6*1,0*2		9,24000						
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0		1,32000						
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		3,42000						
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000						
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m ² z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	26,64000	235,50	6 273,72	21,00	7 591,20	800-1	RTS 22/I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0		8,82000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0		9,24000						
		pilíře : 1,1*0,6*1,0*2		1,32000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0		3,42000					
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					
8	162201476R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 3 000 m	kus	1,00000	449,00	449,00	21,00	543,29	800-1 RTS 22/I
		s naložením, složením a dopravou, pařez : 1							
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	26,64000	773,00	20 592,72	21,00	24 917,19	800-1 RTS 22/I
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0		8,82000					
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0		9,24000					
		piliře : 1,1*0,6*1,0*2		1,32000					
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0		3,42000					
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	26,64000	16,80	447,55	21,00	541,54	800-1 RTS 22/I
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0		8,82000					
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0		9,24000					
		piliře : 1,1*0,6*1,0*2		1,32000					
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0		3,42000					
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	26,64000	587,00	15 637,68	21,00	18 921,59	800-1 RTS 22/I
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*1,0		8,82000					
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*1,0		9,24000					
		piliře : 1,1*0,6*1,0*2		1,32000					
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*1,0		3,42000					
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2	12 21257212 R00	Základy a zvláštní zakládání				47 289,44		57 220,22		
		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,28000	1 277,00	2 911,56	21,00	3 522,99	800-2	RTS 22/I
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*0,1		0,88200						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*0,1		0,92400						
		piliře : 1,1*0,6*0,1*2		0,13200						
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*0,1		0,34200						
13	212571121 R00	Výplň trativodů kamenivem drobným, těženým	m3	20,52000	941,00	19 309,32	21,00	23 364,28	800-2	RTS 22/I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,								
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*0,9		7,93800						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*0,9		8,31600						
		piliře : 1,1*0,6*0,9*2		1,18800						
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*0,9		3,07800						
14	212755114 RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	38,00000	55,00	2 090,00	21,00	2 528,90	800-2	RTS 18/I
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70		14,70000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40		15,40000						
		piliře : 1,1*2		2,20000						
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)		5,70000						
15	274313511 R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15	m3	4,22400	2 645,00	11 172,48	21,00	13 518,70	801-1	RTS 22/I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene,								
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000						
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,8*0,8		1,92000						
		Mezisoučet		3,84000						
		proliti 10% : 3,84*0,1		0,38400						
16	274351215 R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	2,40000	613,00	1 471,20	21,00	1 780,15	801-1	RTS 22/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,2*2		1,20000						
		stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,2*2		1,20000						
17	274351292 R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	2,40000	136,50	327,60	21,00	396,40	801-1	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. stěna ke kostelu - základ : 3,0*0,2*2 stěna k poliklinice - základ : 3,0*0,2*2								
18	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	88,56000	113,00	10 007,28	21,00	12 108,81	800-2	RTS 22/I
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,6*4		35,28000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,6*4		36,96000						
		pilíře : 1,1*0,6*4		2,64000						
		nápojení kanalizace : (3,7+2,0)*0,6*4		13,68000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 689,52		48 024,32		
19	311211123R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 neopracované pod omítkou,	m3	8,40000	4 405,00	37 002,00	21,00	44 772,42	801-1	RTS 22/I
		stěna ke kostelu - přezdění : 3,0*0,7*2,0		4,20000						
		stěna k poliklinice - přezdění : 3,0*0,7*2,0		4,20000						
20	317235811R00	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, pilíře : 1,1*0,8*0,2*2	m3	0,35200	7 635,00	2 687,52	21,00	3 251,90	801-4	RTS 22/I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
21	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	110,04500	73,80	8 121,32	21,00	9 826,80	801-1	RTS 22/I
		vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95		28,66500						
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00		14,70000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00		30,80000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20		18,48000						
		pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2		17,40000						
22	619441110R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů o délce do 2000 mm, šířky do 100 mm při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot), pilíře : (1,1+0,8+1,1+0,8)*2	m	7,60000	730,00	5 548,00	21,00	6 713,08	801-4	RTS 22/I
				7,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O: 01	Malý městský park
R: 210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	62247112R00	Náter vnějších stěn aligicidní a fungicidní cihelná hlava - stěna ke kostelu : 14,70*0,7 cihelná hlava - stěna k poliklinice : 15,40*0,7	m2	21,07000	100,50	2 117,54	21,00	2 562,22	801-4	RTS 22/I
				10,29000						
				10,78000						

24	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	110,04500	194,00	21 348,73	21,00	25 831,96	801-1	RTS 22/I
		vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95		28,66500						
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00		14,70000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00		30,80000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20		18,48000						
		pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2		17,40000						

25	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	110,04500	62,10	6 833,79	21,00	8 268,89	801-1	RTS 22/I
		vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95		28,66500						
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00		14,70000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00		30,80000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20		18,48000						
		pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2		17,40000						

26	60201121RV5	Omitkový systém Nanotherm DUO, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	110,04500	1 650,00	181 574,25	21,00	219 704,84		Vlastní
		vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95		28,66500						
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00		14,70000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00		30,80000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20		18,48000						
		pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2		17,40000						

27	60201124RV1	Zvýšená spořeba - vyrovnání zdíva, dozdivek, pleťování ručně, tl.15 mm	m2	55,02250	450,00	24 760,13	21,00	29 959,76		Vlastní
		Zacátek provozního součtu								
		vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95		28,66500						
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00		14,70000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00		30,80000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20		18,48000						
		pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2		17,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu										
50% plochy : 110,045/2										
28	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL, Kalkputz	m2	110,04500	390,00	42 917,55	21,00	51 930,24		Vlastní
vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95										
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00										
vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00										
vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20										
pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2										
29	602021101RV1	Antisanitrací přednástřík Hydrofobizer 50% krytí, ručně	m2	110,04500	180,00	19 808,10	21,00	23 967,80		Vlastní
vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95										
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00										
vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00										
vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20										
pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2										
30	602022122RV1	Vyrovnání podkladu v tl. cca 2 cm	m2	110,04500	512,00	56 343,04	21,00	68 175,08		Vlastní
vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95										
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00										
vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00										
vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20										
pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2										
31	62 001	Detail ukončení omítkové vrstvy u země - mezera "nuta"	m	66,20000	180,00	11 916,00	21,00	14 418,36		Vlastní
vnější stěna ke kostelu : 14,70										
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70										
vnější stěna k poliklinice : 15,40										
vnitřní stěna k poliklinice : 15,40										
pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2										
32	622412224RV1	Nátěr hydrofobní vnějších stěn, slož. 3-4	m2	33,10000	290,00	9 599,00	21,00	11 614,79		Vlastní
vnější stěna ke kostelu : 14,70*0,5										
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,5										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O: 01	Malý městský park
R: 210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Centik	Cen. soustava / platnost
				7,70000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*0,5		7,70000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,5		3,00000						
		pilíře : (1,10+0,80+1,10)*0,5*2								
33	711212001RV4	Nátěr rozdělovače vody (difúzně propustná minerální sulfátová stěrka), proti vlhkosti, nátěr 2, vrstvy	m2	52,96000	530,00	28 068,80	21,00	33 963,25		Vlastní
		vnější stěna ke kostelu : 14,70*0,8		11,76000						
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*0,8		11,76000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*0,8		12,32000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*0,8		12,32000						
		pilíře : (1,10+0,80+1,10)*0,8*2		4,80000						
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy									
34	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	30,50000	117,00	3 568,50	21,00	4 317,89	800-3	RTS 22/I
		vnější stěna ke kostelu : 15,0		15,00000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,5								
35	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	12,00000	202,00	2 424,00	21,00	2 933,04	800-3	RTS 22/I
		pilíře : (2+2+2)*2		12,00000						
Díl: 96	Bourání konstrukcí									
36	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.	m3	8,40000	771,00	6 476,40	21,00	7 836,44	800-1	RTS 22/I
		stěna ke kostelu - přezdění : 3,0*0,7*2,0								
		stěna k poliklinice - přezdění : 3,0*0,7*2,0								
37	96203391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	8,40000	895,00	7 518,00	21,00	9 096,78	801-3	RTS 22/I
		stěna ke kostelu - přezdění : 3,0*0,7*2,0								
		stěna k poliklinice - přezdění : 3,0*0,7*2,0								
38	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,52800	1 804,00	952,51	21,00	1 152,54	801-3	RTS 22/I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
pilíře : 1,1*0,8*0,3*2										
39	965031121R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy do 1 m2	m2	6,32100	73,20	462,70	21,00	559,87	801-3	RTS 22/I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,										
30% plochy :										
cihelná hlava - stěna ke kostelu : 14,70*0,7*0,3										
cihelná hlava - stěna k poliklinice : 15,40*0,7*0,3										
40	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrábáním spár, s očištěním zdiva	m2	110,04500	72,50	7 978,26	21,00	9 653,69	801-3	RTS 22/I
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %										
vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95										
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00										
vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00										
vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20										
pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2										
41	978023411R00	Vysekání, vykrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	110,04500	79,80	8 781,59	21,00	10 625,72	801-3	RTS 22/I
vnější stěna ke kostelu : 14,70*1,95										
vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*1,00										
vnější stěna k poliklinice : 15,40*2,00										
vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*1,20										
pilíře : (1,10+0,80+1,10)*2,90*2										
42	765311860R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou maltou, do sutí	m2	3,80000	117,00	444,60	21,00	537,97	800-765	RTS 22/I
bobrovka na pilíři : (1,1*1,0/2+0,8*1,0/2)*2*2										
43	765311870R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, s tvrdou maltou, do sutí	m2	3,80000	120,50	457,90	21,00	554,06	800-765	RTS 22/I
bobrovka na pilíři : (1,1*1,0/2+0,8*1,0/2)*2*2										
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
44	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	88,81734	403,50	35 837,80	21,00	43 363,74	801-4	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O: 01	Malý městský park
R: 210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 711 Izolace proti vodě										
45	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	32,30000	216,50	6 992,95	21,00	8 461,47	800-711	RTS 22/I
				14,70000						
				15,40000						
				2,20000						
46	764296230R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž □ připojovací listy dilatační, rš 120 mm	m	32,30000	556,00	17 958,80	21,00	21 730,15	800-764	RTS 22/I
				14,70000						
				15,40000						
				2,20000						
47	711 100	Netlaková injektáž infúzních clon z vysokým obsahem účinné látky (90%) AQUABARIER	m2	22,83000	4 450,00	101 593,50	21,00	122 928,14		Vlastní
				10,29000						
				10,78000						
				1,76000						
48	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 195,00000	4,10	4 899,50	21,00	5 928,40	800-711	RTS 22/I
Díl: 765 Krytiny tvrdé										
49	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25, uložených naplocho, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. zdících...	m2	6,32100	526,00	3 324,85	21,00	4 023,07	801-1	RTS 22/I
				3,08700						
				3,23400						
50	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	21,07000	176,00	3 708,32	21,00	4 487,07	801-1	RTS 22/I
				10,29000						
				10,78000						
51	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	21,07000	10,50	221,24	21,00	267,70	822-1	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		cihelná hlava - stěna ke kostelu : 14,70*0,7		10,29000						
		cihelná hlava - stěna k poliklinice : 15,40*0,7		10,78000						

52	765311522R00	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	3,80000	1 309,00	4 974,20	21,00	6 018,78	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové, okapové a větrací (segmentový řez tašek) včetně pokrývačské malty, bobrovka na pilíři : (1,1*1,0/2+0,8*1,0/2)*2*2		3,80000						

53	765311544R00	Krytina pálená Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenačů č. 1, kladených do malty ze suché směsi	m	9,60000	1 133,00	10 876,80	21,00	13 160,93	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž hřebenače nosového, ukončení hřebenače spodní, drážku latě nároží, nároží latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků a pokrývačské malty, pilíře : 1,2*4*2								

54	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	9,60000		2 142,00	21,00	2 591,82	800-765	RTS 22/I
		50 m vodorovně		210,00000	10,20					

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					39 000,00		47 190,00		
55	767 001	D+M ozdobného prvku na vrchol pilíře brány	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
56	767 110	Demontáž a zpětná montáž chodníkového zábradlí při realizaci oprav stěna ke kostelu : 5	m	10,00000	900,00	9 000,00	21,00	10 890,00		Vlastní
		stěna k poliklinice : 5		5,00000						

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					57 928,55		70 093,55		
57	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	28,93245	140,00	4 050,54	21,00	4 901,15	821-1	RTS 22/I

58	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,93245	234,00	6 770,19	21,00	8 191,93	801-3	RTS 22/I
59	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	694,37873	17,50	12 151,63	21,00	14 703,47	801-3	RTS 22/I
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,93245	348,00	10 068,49	21,00	12 182,87	801-3	RTS 22/I
61	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	57,86489	40,00	2 314,60	21,00	2 800,67	801-3	RTS 22/I
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	28,93245	770,00	22 277,99	21,00	26 956,37	801-3	RTS 20/I
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	28,93245	10,20	295,11	21,00	357,08	800-6	RTS 22/I

Díl: VN	Vedlejší náklady					37 500,00		45 375,00		
---------	------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

Polozkovy soupis prací a dodávek									
S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice							
O:	01	Malý městský park							
R:	210-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - uznatelné náklady							
P.č.	Číslo položky	Název položky							
64	005121010R	Vybudování zařízení staveniště							
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
			MJ	Množství	Cena / MJ				
			Soubor	1,00000	37 500,00				37 500,00
Celkem									
986 248,33									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	220-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - neuznatelné náklady

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce									
1182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	96,90000	35,90	3 478,71	21,00	4 209,24	823-1	RTS 22/I
s urovňnutím povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*3 vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*3 pilíře : 1,1*3*2									
			44,10000						
			46,20000						
			6,60000						
						3 478,71	4 209,24		

Díl: 5 Komunikace									
2113106221R00	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	5,70000	40,90	233,13	21,00	282,09	822-1	RTS 22/I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek napojení kanalizace : (3,7+2,0)*1,0									
3156421111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků tloušťka po zhuštění 50 mm s rozprostřením, vhlčením a zhuštěním	m2	5,70000	44,00	250,80	21,00	303,47	822-1	RTS 22/I
napojení kanalizace : (3,7+2,0)*1,0									
41566901111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kamenivem těženým nebo štěrkopiskem pro inženýrské sítě, se zhuštěním	m3	0,85500	575,00	491,63	21,00	594,87	822-1	RTS 22/I
napojení kanalizace : (3,7+2,0)*1,0*0,15									
51591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytečným materiálem na krajnici	m2	5,70000	599,00	3 414,30	21,00	4 131,30	822-1	RTS 22/I
napojení kanalizace : (3,7+2,0)*1,0									
61979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem	m2	5,70000	40,90	233,13	21,00	282,09	822-1	RTS 22/I
od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m									
napojení kanalizace : (3,7+2,0)*1,0									

napojení kanalizace : (3,7+2,0)*1,0									
5,70000									
Trubní vedení									
Dopojení tratí do kanalizace									
ks									
1,00000									
22 500,00									
22 500,00									
21,00									
27 225,00									
Vlastní									
10 958,94									
13 260,32									
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O:	01	Malý městský park
R:	220-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
8	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynešení zbytků stavebního rumu, kročení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	192,60000	56,90	10 958,94	21,00	13 260,32	801-1	RTS 22/I
		vnější stěna ke kostelu : 14,70*3,0		44,10000						
		vnitřní stěna ke kostelu : 14,70*3,0		44,10000						
		vnější stěna k poliklinice : 15,40*3,0		46,20000						
		vnitřní stěna k poliklinice : 15,40*3,0		46,20000						
		plíffe : (1,10+0,80+1,10)*2,0*2		12,00000						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 249,22		1 511,56		
9 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	3,09597	403,50		1 249,22	21,00	1 511,56	801-4	RTS 22/I
	výšky do 6 m,									
	oborů 801, 803, 811 a 812									

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 802,46		2 180,98		
10 979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1,14000	127,50		145,35	21,00	175,87	821-1	RTS 22/I

11 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,14000	244,00		278,16	21,00	336,57	801-3	RTS 22/I
12 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,36000	17,10		467,86	21,00	566,11	801-3	RTS 22/I
13 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,14000	341,50		389,31	21,00	471,07	801-3	RTS 22/I
14 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,28000	38,10		86,87	21,00	105,11	801-3	RTS 22/I
15 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,14000	371,00		422,94	21,00	511,76	801-3	RTS 20/I
16 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,14000	10,50		11,97	21,00	14,48	800-6	RTS 22/I

Díl: ON	Ostatní náklady					20 000,00		24 200,00		
17 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00		20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 22/I
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).									

Položkový soupis prací a dodávek	
S: 2018-200	Obnova parkové zdi a brany malého městského parku Mor. Budějovice
O: 01	Malý městský park
R: 220-2021	Vstupní brána ze spodní strany (z ulice Tovačovského sady) - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost
Celkem									
							64 612,32		