

Dodatek č.I ke Smlouvě o dílo
Oprava budovy Dopravní zdravotní služby Nemocnice Znojmo p. o.
- opakované VŘ

/ Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr., vložka 1229
bankovní [REDACTED]

osoby pověřené ve věcech technických: Ing. [REDACTED]
technický dozor objednatele [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KEMOstav s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
jednající: Radim Reniers, jednatel
IČ: 06041167
DIČ: CZ06041167
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 99713
bankovní spojení: [REDACTED]
(vyplní zhotovitel)

zástupce zhotovitele pro věci technické a realizaci díla:
pan [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí
pan [REDACTED] stavbyvedoucí
(vyplní zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

Tímto dodatkem se po dohodě smluvních stran mění Předmět smlouvy a Cena díla.

Článek II
Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné stavební vícepráce a méněpráce vzniklé na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Práce jsou vyčísleny ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Předmětem dodatku je změna doby plnění

Článek III.
Doba a podmínky plnění

Lhůta pro dokončení prací se prodlužuje do 14. 04. 2022

Článek IV
Cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle přílohy tohoto dodatku ve výši:

Cena uvedena v Sod bez DPH	1 048 530,64	Kč
Cena uvedena v Příloze Dodatku č. 1 - vícepráce	77 291,50	Kč
Cena uvedena v Příloze Dodatku č. 1 - méněpráce	- 37 120 69	Kč
Celková cena díla bez DPH činí nově	1 088 701,45	Kč
DPH 21 %	228 627 31	Kč
Cena celkem vč. DPH	1 317 328,76	Kč

Článek V
Závrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.I ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.I je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


Veškeré přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Přílohy:

- Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne

V Brně dne



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/28 • Dopravní středisko v areálu Nemocnice Znojmo

Objekt: 01: >Oprava přiček a podlah}

Rozpočet: ■ Nléněpráce >C.i

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		37 120,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cenaicelkem bez:DPH << i -Ttořv.; ■■ 37*120,69 czk<

v

dne

KEMOstav s.r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2020/28	Dopravní středisko v areálu Nemocnice Znojmo
O:	01	Oprava příček a podlah
R:-		4:Měněpráce y •

P.č	číslo položky	Název, položky	MJA	Množství	as asis	Celkem
Díl: 7 Zemní práce						8 329,39
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 v místě vedení v 1.NP : 0,8*0,5*(1 ,3+1 ,4+3,5)	m3	2,48000	1 964,00	4 870,72
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m v místě vedení v 1.NP : 0,8*0,5*(1 ,3+1 ,4+3,5)	m3	2,48000	229,00	567,92
3	162201203	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m v místě vedení v 1.NP : 0,8*0,5*(1 ,3+1 ,4+3,5)	m3	2,48000	219,00	543,12
4	174101102	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním v místě vedení v 1.NP : 0,8*0,5*(1 ,3+1 ,4+3,5) obsyp : -0,62 obetonování : -0,465	m3	1,39500	426,00	594,27
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypanliny, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm kanalizace : 0,5*0,2*(1 ,3+1 ,4+3,5)	m3	0,62000	956,00	592,72
6	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,48000	468,00	1 160,64
Díl: 8 Trubní vedení						14 911,30
36	899623161	Obetonování potrubí nebo zdívá stok betonem prostým třídy C 20/25 podbet kanalizace : 0,5*0,3/2*(1 ,3+1 ,4+3,5)	m3	0,46500	2 703,00	1 256,90
38	831350113	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm vedení mimo objekt : 1,7+0, 6+3,1	m	5,40000	956,00	5 162,40
39	831990101	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	4,40000	1 930,00	8 492,00
Díl: 96 -& -Bourání konstrukcí						10 751,00
55	970251150	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	13,00000	827,00	10 751,00
Díl: 721 : Vnitřní kanalizace						1 041,00
87	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	1,50000	694,00	1 041,00
Díl: 783 i.v. - ?-<Nátěry						2 088,00
163	783322120	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	18,00000	116,00	2 088,00

Nabídkový rozpočet

Akce : nemocnice Znojmo

<u>ÚT</u>	ks	za jedn.	celkem
trubka CU 15	24	151,80	3 643,20
trubka CU 18	6	174,90	1 049,40
trubka CU 22	12	227,70	2 732,40
trubka CU 28	32	299,20	9 574,40
izolace 15/15	24	15,40	369,60
izolace 18/15	6	17,60	105,60
izolace 22/15	12	19,80	237,60
izolace 28/15	32	20,90	668,80
T ks CU 28x15x28 přes	10	467,50	4 675,00
T ks CU 28 přes	3	396,00	1 188,00
T ks CU 22x15x22 přes	4	173,80	695,20
redukce 28x15 přes	2	215,60	431,20
redukce 28x22 přes	2	226,60	453,20
redukce 22x18 přes	2	88,00	176,00
redukce 18x15 přes	6	70,40	422,40
sroubení 1" mosaz	2	217,80	435,60
nátrubek CU 15 přes	6	89,10	534,60
nátrubek CU 18 přes	2	121,00	242,00
nátrubek CU 22 přes	4	112,20	448,80
nátrubek CU 28 přes	6	250,80	1 504,80
koleno CU 15 přes	35	81,40	2 849,00
koleno CU 18 přes	10	110,00	1 100,00
koleno CU 22 přes	2	143,00	286,00
koleno CU 28 přes	6	289,30	1 735,80
termoventil HEIMEIER 3/4"	1	418,00	418,00
sroubení uzavírací HEIMEIER	1	297,00	297,00
sroubení VECOTECHEIMEIER	7	451,00	3 157,00
termohlavice HEIMEIER	8	319,00	2 552,00
napojení na CU 15	14	71,50	1 001,00
přechod CU 18x3/4" PŘES	2	121,00	242,00
přechod CU 28/1" PŘES	2	352,00	704,00
kulový uzávěr GIACOMINI 1"	2	506,00	1 012,00
T ks 1"x1/2 "x1" mosaz	2	66,00	132,00
vsuvka 1" mosaz	2	55,00	110,00
vypouštěcí ventil 1/2"	2	99,00	198,00
gebo spojka 1"	2	319,00	638,00
materiál ÚT celkem			46 019,60

ZTI

trubka FIBERBASALTPLUS32	10	154,00	1 540,00
trubka FIBERBASALTPLUS25	5	132,00	660,00
izolace 32	10	19,80	198,00
izolace 25	5	18,70	93,50
kulový uzávěr 1" GIACOMINI	2	451,00	902,00
sroubení 1" mosaz	2	198,00	396,00
zástřík PPR 32x1"	2	211,20	422,40
pomocný materiál (tvarovky, těsnící a spojovací materiál)	kpl	1 320,00	1 320,00
materiál ZTI celkem			5 531,90
montážní práce ÚT + ZTI	kpl	25 740,00	25 740,00
Celkem bez daně			<u>77 291,50</u>