

## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-098

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí, tel. [REDACTED]  
Martina Šeligová, DiS., referent skupiny provozu, tel. [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Ing. Ivo Kouřil, tel. [REDACTED]  
Robin Melko, tel. [REDACTED]  
Andrea Hocková, tel. [REDACTED]  
Pavel Smejkal, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. STAVBROS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830

Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

IČO: 469 77 490

DIČ: CZ46977490

Bankovní spojení 1: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-3237020257/0100

Bankovní spojení 2: ČSOB, a.s., č.ú.: 269009737/0300

Zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail:

Datová schránka: p8k4ajf

Adresa pro doručování: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení „**Stavební opravy v areálu kasáren Dědice, posádka Vyškov**“, systémové číslo NEN N006/21/V00029770 jako veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## **Článek 1**

### **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je zajištění stavebních oprav v budovách v areálu kasáren Dědice a odborného dohledu nad prováděnými pracemi statického zajištění obvodových stěn a stropu převislé konstrukce sociálních zázemí v b. č. 240 autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb a geotechnika, s **cílem** zajistit bezpečný provoz.

## **Článek 2**

### **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy v areálu kasáren Dědice, posádka Vyškov**“, kterým se rozumí souhrn plnění:
  - 2.1.1. stavební opravy v budovách v areálu kasáren Dědice a statické zajištění obvodových stěn a stropu převislé konstrukce sociálního zázemí b. č. 240
  - 2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „Stavební opravy v areálu kasáren Dědice, posádka Vyškov“, systémové číslo NEN N006/21/V00029770. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které mu sdělil objednatel a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejjasnosti, zjištěné vady, rozpory, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému

- zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
- c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje na základě dodatku této smlouvy provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy bude objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**23.962.248,82 Kč bez DPH**

(slovy: **dvacetřímilionůdevětsetšedesátdvatisícdevětstěčtyřicet osm korun českých osmdesátdva haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 5.032.072,25 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 28.994.321,07 Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně

- provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:
- 4.3.1. stavební opravy b. č. 241, 259, 246 (pol. výkazu výměr 554-569, 571-599, 880-931): **nejpozději do 90 dnů od zahájení plnění**
  - 4.3.2. stavební opravy b. č. 26, 45, 177, 245, 255, 258, 265, 266, 267, 270, 272 (pol. výkazu výměr 1-213, 570, 600-879, 932-1320): **nejpozději do 180 dnů od zahájení plnění**
  - 4.3.3. statické zajištění objektu b. č. 240 včetně technologické přestávky 3 měsíce od dokončení všech prací statického zajištění objektu dle projektové dokumentace (pol. výkazu výměr 214-553): **nejpozději do 240 dnů od zahájení plnění**
- Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem

- zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: pondělí - čtvrtek 7:00 –16:00, pátek 7:00-13:30, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č., 26, 45, 177, 240, 241, 245, 246, 255, 258, 259, 265, 266, 267, 270, 272 v kasárnách Dědice, CE: 06-34-01.

## Článek 5

### Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

- c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko

- nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
  - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
  - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
  - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci díla, resp. jeho části nesmí zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. 11 smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
  - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
  - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
  - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
  - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
  - 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
  - 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
    - a) zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
    - b) bude provádět průběžný úklid při provádění prací.

- 5.22. Zhotovitel je povinen zajistit technický dozor – odborný dohled nad prováděnými pracemi v b. č. 240 autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb a geotechnika - a jeho účast na kontrolních dnech.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo nebo jeho část zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo nebo jeho část ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
  - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy,
  - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla,
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených částí díla na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavených zhotovitelem.

1. faktura bude vystavena po dokončení položek rozpočtu č. 1 - 213 a 554 – 1320.

2. faktura bude vystavena po dokončení zbylých položek rozpočtu.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:

**Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
- e) IČO, DIČ smluvních stran;
- f) předmět dodávky a název díla;
- g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
- h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

## Článek 9

### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 22 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení plnění.

## Článek 10

### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36

měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vadu zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamacce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné

- kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč**.
- 11.9.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.10.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.11.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.
- 11.16.** V případě, že zhotovitel poruší povinnost (zákaz) specifikovaný v odst. 5.15. věta druhá čl. 5 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti (zákazu).

## Článek 12

### Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité

pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13** **Zánik závazků**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;

- c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
  - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet – počet listů: 34

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje  
zástupce ředitele odboru provozu nemovité  
infrastruktury Praha  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Vladislav Hanslík  
jednatel společnosti  
STAVBROS, s.r.o.

**Vladislav  
Hanslík**

Digitálně podepsal  
Vladislav Hanslík  
Datum: 2022.04.08  
14:29:16 +02'00'

| Výkaz výměr "Stavební opravy v kasárnách Dědice" |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| P.č.                                             | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| <b>Kasárna Dědice, CE: 06-34-01</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| <b>26</b>                                        | <b>Oprava soc. zařízení b. č. 026. Požární zbrojnice + sociální zařízení</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |                          |                     |
|                                                  | Sociální zařízení                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                          |                     |
| 1                                                | Demontáž ocelové zárubně P,L 600,800/1970mm včetně dřevěného prahu                                                                                                                                                                                              | ks  | 5,00     |                          |                     |
| 2                                                | Demontáž dveřního křídla P,L600,800/1970mm včetně zámku a kování                                                                                                                                                                                                | ks  | 5,00     |                          |                     |
| 3                                                | Odstranění popisových tabulek místnosti                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 4                                                | Demontáž, uskladnění a zpětná montáž topných těles litina 60*60,60*120 tl. žeber 16cm, nátěr bílou barvou 2x, včetně konzol a přírodních trubek, vypuštění a napuštění systému                                                                                  | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 5                                                | Demontáž voděodolné příčky z včetně obkladu tl. do 150mm                                                                                                                                                                                                        | m²  | 12,00    |                          |                     |
| 6                                                | Demontáž konstrukce podlahy- na výšku 250mm(možná skladba podkladní beton tl. 150mm, rohože Rotaflex 20mm, asfaltová lepenka, betonová mazanina 55mm, cementový potěr 20mm, dlažba 10mm rozměry100x100mm) včetně soklu, zařezání betonu při vstupu do místnosti | m²  | 24,00    |                          |                     |
| 7                                                | Demontáž podlahových vpustí včetně odpaní roury                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 8                                                | Demontáž keramického obkladu (cihelného zdiva)                                                                                                                                                                                                                  | m²  | 69,20    |                          |                     |
| 9                                                | Demontáž keramického umývadla 400/500mm včetně sifonu                                                                                                                                                                                                           | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 10                                               | Demontáž podhledu z SDK včetně konstrukčních profilů                                                                                                                                                                                                            | m²  | 24,00    |                          |                     |
| 11                                               | Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm pod obkladem stěn do výšky 2m                                                                                                                                                                                            | m²  | 69,20    |                          |                     |
| 12                                               | Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - včetně nesoudržné jemné omítky nad obkladem do 1m                                                                                                                                                                 | m²  | 34,60    |                          |                     |
| 13                                               | Odstranění odpadkového koše                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 14                                               | Demontáž sprchových zástěn koutů (90*100cm) odtoku se sifonem a odpadní rourou                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 15                                               | Demontáž keramické wc mísy včetně splachovací nádržky, prkénka                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 16                                               | Demontáž keramické vaničky včetně odpadního přívodu (38*55cm)                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 17                                               | Demontáž vodovodních baterií (6ks umývadlové,2ks sprchové)                                                                                                                                                                                                      | ks  | 8,00     |                          |                     |
| 18                                               | Demontáž dřevěného regálu                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 19                                               | Demontáž pisoárové mísy včetně odpadní roury                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 20                                               | Demontáž věšáku na ručníky                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 21                                               | Demontáž držáku na papírové utěrky                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 22                                               | Demontáž držáku na mýdlo                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 23                                               | Demontáž držáku na toaletní papír                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 24                                               | Demontáž zrcadla                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 25                                               | Demontáž police na odkládání věcí                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 26                                               | Demontáž sušáku na prádlo                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 27                                               | Demontáž parapetu plastového šíře do 20cm (délka 60cm)                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 28                                               | Demontáž okenních sítí                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 29                                               | Provedení podřezání zavhlé středové zdi na šíři do 250cm, vytažení izolace a spojení hydroizolací v místnosti                                                                                                                                                   | m   | 4,30     |                          |                     |
| 30                                               | D+M popisová tabulka z al.plechu, případně plastová ( WC muži,sprcha,umývárna )                                                                                                                                                                                 | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 31                                               | D+M ocelové zárubně na chodbě L 800/1970mm (šíře zárubní do 150mm) otevíravé do místnosti včetně nátěru vrchním lakem (barva dle výběru z RAL)                                                                                                                  | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 32                                               | D+M dveřního křídla L800/1970mm včetně zámku a kování, klíče                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 33                                               | D+M ocelové zárubně na chodbě L,P 600/1970mm (šíře zárubní do 150mm) otevíravé do místnosti včetně nátěru vrchním lakem (barva dle výběru z RAL)                                                                                                                | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 34                                               | D+M dveřního křídla L,P6800/1970mm včetně zámku a kování, klíče(3xL,1xP)                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 35                                               | D+M zděné příčky tl.150mm např. Qpor tvárnice na lepidlo (přízdění sprcha, WC kombi)                                                                                                                                                                            | m²  | 5,00     |                          |                     |
| 36                                               | D+M cementový zpevňující postřik (špric na stěny)                                                                                                                                                                                                               | m²  | 69,20    |                          |                     |
| 37                                               | D+M vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm                                                                                                                                                                                                                    | m²  | 69,20    |                          |                     |
| 38                                               | D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn                                                                                                                                                                                                                          | m²  | 69,20    |                          |                     |
| 39                                               | D+M lepidlo s perlinkou (nad obkladem, stěny příčky)                                                                                                                                                                                                            | m²  | 34,60    |                          |                     |
| 40                                               | D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-10cm včetně KARI sítě o pr. 10mm oka 100x100mm, výškově sladit se do spádových poměrů k vpustím v mírných spádech                                                                                             | m²  | 24,00    |                          |                     |
| 41                                               | D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.3mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn 20cm nad úroveň podlahy )                                                                                                                                      | m²  | 24,00    |                          |                     |
| 42                                               | D+M podlahové tepelné izolace z EPS tl.50mm včetně separační vrstvy                                                                                                                                                                                             | m²  | 24,00    |                          |                     |
| 43                                               | D+M betonu C 12/15 pod keramickou dlažbu na výšku tl.8-10cm                                                                                                                                                                                                     | m²  | 24,00    |                          |                     |
| 44                                               | D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů pod dlažbu podlahy s vytažením 0,2m do stěn (podlaha a stěny sprchového koutu                                                                                                  | m²  | 38,90    |                          |                     |
| 45                                               | D+M keramické protiskluzové dlažby např. GRIS grafit 333x333mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou- šedá, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (bez prořezu)                                                 | m²  | 24,00    |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| 46   | D+M keramického obkladu např. GRIS grafit 360x250mm na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, kladení na délku dle návrhu zadavatele ( nákres), výška obkladu v místnosti 2,00m (bez prořezu)                                                                                                                                                                                         | m²  | 69,20    |                          |                     |
| 47   | D+M lepidlo s perlíčkou ( nad obkladem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²  | 34,60    |                          |                     |
| 48   | D+M vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod) do 1m výšky nad obkladem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²  | 34,60    |                          |                     |
| 49   | D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBL(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, staveční šrouby a další montážní materiál                                                                                                                                                      | m²  | 24,00    |                          |                     |
| 50   | D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 58,60    |                          |                     |
| 51   | D+M voděodolné příčky z HPL tl. 10mm na výšku 2m, rozměry kabiny 2ks/1dělící příčka 100*125cm(šířka*hloubka), odstín dle výběru zadavatelem, včetně osazení konstrukce pro osazení dveřního křídla šíře 70cm opatřeného klikou a WC zámkem, spodní hrana desky max 15cm nad podlahou, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního otvoru po obkladech                                                           | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 52   | D+M keramického umyvadla JIKA 500mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 53   | D+M keramického umyvadla JIKA 400mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 54   | D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem, dodání včetně dálkového ovládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 55   | D+M podlahové vpusti 150*150mm (včetně nerez mřížky a pachové uzávěry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 56   | D+M keramické pisoárové dělicí příčky rozm. 400*700mm, např. zn. KOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 57   | D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 58   | D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 59   | D+M bidetová závěsná mísa např. Carina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 60   | D+M páková stojánková baterie umývadlová zn. Metalia otočná, včetně dopojovacích hadic (delší ramínko 20cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 61   | D+M stojánková baterie se sprchou zn. Metalia s dlouhým ramínkem ( k bidetu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 62   | D+M zrcadlo nad umývadlo rozm. 120*90cm (kotveno, lepeno na ker.obklad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 63   | D+M plastového držáku na mýdlo objem do 0,50l - výběr z katalogu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 64   | D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 65   | D+M nerez dvojháček na oděv, umístění na dveře, případně stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 66   | D+M odpakový nerez. koš objem 30l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 67   | D+M voděodolné příčky z HPL na výšku 2m, kabiny 2ks/1ks vnitřní dělící příčka max.100*100cm(kabinka sprcha), odstín dle výběru zadavatele, včetně osazení konstrukce pro osazení dveřního křídla šíře 70cm opatřeného klikou a zámkem, spodní hrana desky (dveří) max. do 30cm a horní do 165cm nad podlahou, voděodolné zatěsnění kolem dveří, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního otvoru po obkladech | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 68   | D+M plastový parapet bílý šíře do 20cm, délka 60cm včetně krytek a akrylování ke stěně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 68   | D+M síť do okenních křidel (rozměr cca 60*60cm, přesně zaměřit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 69   | D+M podomítkového sprchového setu s přepínačem chrom (baterie, sprcha s hadicí,pevná sprcha komplet držáky), nerez mydelka k setu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 70   | D+M podlahové vpusti 150*150mm (včetně nerez mřížky a pachové uzávěry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 71   | D+M podlahový žlab dl.850mm Alcaplast s mřížkou/osazení dlažbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 72   | D+M policový regál z lamina (dekor dle výběru ze vzorníku) na osobní věci z lamina 120*50*25cm, montáž na zeď (dle plánu zadavatele), háčky na oděv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 73   | D+M voděodolné poličky 13*50cm k umývadlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 74   | Provedení pročištění ležaté kanalizace do průměru 150mm v místě napojení na venkovní přípojku do místa kontrolní šachty nebo kamerové potvrzení bezproblémového odtoku vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 75   | D+M stropní sušák na prádlo 5*100cm - kotvení do stropní konstrukce, vytažovací šňůry (typ např. Proper, Ideal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 76   | D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 58,60    |                          |                     |
|      | <b>Místnost kuchyňky, ostatní WC, úklidová místnost, chodba m.č. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                          |                     |
| 77   | Demontáž zasolené omítky do tl. 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²  | 12,00    |                          |                     |
| 78   | Provedení očištění vislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²  | 12,00    |                          |                     |
| 79   | Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²  | 12,00    |                          |                     |
| 80   | D+M sanačního podhazu ( prostřikem) ze 2/3 plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²  | 12,00    |                          |                     |
| 81   | D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²  | 15,00    |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------|---------------------|
| 82   | D+M sanační štukové omítky                                                                                                  | m² | 15,00    |                          |                     |
| 83   | D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn                                                                                      | ks | 15,00    |                          |                     |
| 84   | D+M lepidlo s perlínkou (stěny místnosti)                                                                                   | ks | 20,00    |                          |                     |
| 85   | D+M vnitřních jemných omítek stěn                                                                                           | m² | 20,00    |                          |                     |
| 86   | D+M výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.                                     | m² | 15,00    |                          |                     |
| 87   | D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace                                                                 | m² | 134,70   |                          |                     |
| 88   | Demontáž a zpětná montáž radiátoru, napuštění a vypuštění systému                                                           | ks | 2,00     |                          |                     |
| 89   | Oprava venkovního svodu, výměna v celé délce do 6m včetně kotlíku, kolene, 3x objímka, vyvedeno nad terén od budovy do 0,5m | ks | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Venkovní schodiště</b>                                                                                                   |    |          |                          |                     |
| 90   | Demontáž venkovního keramického obložení schodů 160*30*17cm včetně lepidla a soklu                                          | ks | 6,00     |                          |                     |
| 91   | D+M srovnání povrchu schodů včetně čelní schodnicové strany lepidlem                                                        | m² | 4,80     |                          |                     |
| 92   | D+M protiskluzové dlažby na mrazuvzdorné lepidlo, výběr zadavatelem ze vzorníku, voděodolné zaspárování, sokl               | m² | 4,80     |                          |                     |
|      | <b>Vodoinstalace a odpady (tvarovky, odbočky a redukce součást metráže) m.č. 21,22,23</b>                                   |    |          |                          |                     |
| 93   | demontáž pozink. Vodovodní trubky 1/2" ve zdivu                                                                             | m  | 36,00    |                          |                     |
| 94   | demontáž odpadní trubky novodur DN 125                                                                                      | m  | 2,00     |                          |                     |
| 95   | demontáž odpadní trubky novodur DN 100                                                                                      | m  | 7,00     |                          |                     |
| 96   | demontáž odpadní trubky novodur DN 75                                                                                       | m  | 8,00     |                          |                     |
| 97   | demontáž odpadní trubky novodur DN 50                                                                                       | m  | 13,00    |                          |                     |
| 98   | dodání, montáž KG trubky DN100, včetně provedení zasekání do zdiva                                                          | m  | 7,00     |                          |                     |
| 99   | dodání, montáž KG trubky DN125, včetně provedení zasekání do zdiva                                                          | m  | 2,00     |                          |                     |
| 100  | dodávka, montáž HT trubky DN50, včetně provedení zasekání do zdiva                                                          | ks | 14,00    |                          |                     |
| 101  | dodávka, montáž HT trubky DN75, včetně provedení zasekání do zdiva                                                          | ks | 10,00    |                          |                     |
| 102  | dodávka, montáž HT trubka DN100, včetně provedení zasekání do zdiva                                                         | ks | 2,00     |                          |                     |
| 103  | dodávka, montáž trubka PPR25, izolace 9mm, včetně provedení zasekání do zdiva                                               | m  | 36,00    |                          |                     |
| 104  | dodávka, montáž přechod PPR DG 20x1/2" zasekané do zdiva                                                                    | ks | 21,00    |                          |                     |
| 105  | dodávka, montáž rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu                                                      | ks | 1,00     |                          |                     |
| 106  | dodávka, montáž rohový ventil 1/2"x3/8"                                                                                     | ks | 16,00    |                          |                     |
| 107  | dodávka, montáž pojistný ventil k bojleru                                                                                   | ks | 1,00     |                          |                     |
| 108  | dodávka, montáž kulový kohout voda páka 3/4"                                                                                | ks | 1,00     |                          |                     |
| 109  | dodávka, montáž šroubení 3/4"                                                                                               | ks | 2,00     |                          |                     |
| 110  | dodávka, montáž přechod PPR DG 25x3/4" zasekané do zdiva                                                                    | ks | 2,00     |                          |                     |
| 111  | dodávka, montáž pračkový sifon, zasekaný do zdiva                                                                           | ks | 2,00     |                          |                     |
|      | <b>Elektropráce</b>                                                                                                         |    |          |                          |                     |
|      | <b>Kuchyňka m.č. 20</b>                                                                                                     |    |          |                          |                     |
| 112  | provedení odpojení a demontáž vypínače č.5                                                                                  | ks | 1,00     |                          |                     |
| 113  | provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojnásobná                                                                    | ks | 8,00     |                          |                     |
| 114  | provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě                                                | ks | 3,00     |                          |                     |
| 115  | dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček                | ks | 1,00     |                          |                     |
| 116  | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová        | ks | 8,00     |                          |                     |
| 117  | stropě                                                                                                                      | ks | 3,00     |                          |                     |
| 118  | dodání, montáž zářivkové trubice T8, G13, 36W, 4000K                                                                        | ks | 6,00     |                          |                     |
|      | <b>Sociální místnosti WC, sprcha m.č.21,22,23</b>                                                                           |    |          |                          |                     |
| 119  | provedení odpojení a demontáž vypínače č.1                                                                                  | ks | 5,00     |                          |                     |
| 120  | provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16                                                                                | ks | 2,00     |                          |                     |
| 121  | provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, IP65, umístění na stropě                                          | ks | 4,00     |                          |                     |
| 122  | provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, umístění na stropě                                                | ks | 4,00     |                          |                     |
| 123  | provedení odpojení a demontáž OV 200                                                                                        | ks | 1,00     |                          |                     |
| 124  | provedení odpojení a demontáž koupelnového ventilátoru                                                                      | ks | 1,00     |                          |                     |
| 125  | dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček                | ks | 3,00     |                          |                     |
| 126  | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, bezšroubová, strojek, kryt, rámeček             | ks | 2,00     |                          |                     |
| 127  | dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 PCC, T8/G13, nerezové spony, umístění na strop   | ks | 6,00     |                          |                     |
| 128  | dodání, montáž zářivkové trubice T8, G13, 36W, 4000K                                                                        | ks | 12,00    |                          |                     |
| 129  | dodání, montáž a zapojení vypínače jako např. ABB, 3425A-0344 B                                                             | ks | 1,00     |                          |                     |
| 130  | dodání, montáž a zapojení OV, OKCE 200/2,2kW                                                                                | ks | 1,00     |                          |                     |
| 131  | dodání, montáž koupelnového ventilátoru, automatická žaluzie, kuličková ložiska, dobřeh, Ø 200                              | ks | 1,00     |                          |                     |
| 132  | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění ventilátoru, Ø200                                                 | ks | 1,00     |                          |                     |
| 133  | provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu                                                                 | bm | 42,00    |                          |                     |
| 134  | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5                                                                                | bm | 10,00    |                          |                     |

| P.č.      | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 135       | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm             | 32,00    |                          |                     |
| 136       | dodání, montáž a zapojení vodiče z/žl CYA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bm             | 32,00    |                          |                     |
| 137       | dodání, montáž a zapojení Bečů svorky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl            | 1,00     |                          |                     |
| 138       | dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 139       | provedení nezbytně nutných úprav v RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl            | 1,00     |                          |                     |
| 140       | provedení uložení kabelů pod omítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm             | 74,00    |                          |                     |
| 141       | provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm             | 42,00    |                          |                     |
| 142       | vypracování revizní zprávy elektroinstalace opravených místností a dodání objednateli a to v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 143       | dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl            | 1,00     |                          |                     |
| 144       | dodání, montáž podružného spojovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl            | 1,00     |                          |                     |
|           | <b>Všeobecné podmínky pro b.č. 026:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |                          |                     |
| 145       | Odvoz a likvidace odpadu a demontovaného materiálu na skládku, skládkovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 16,80    |                          |                     |
| 146       | Vnitrostaveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t              | 33,60    |                          |                     |
| 147       | Závěrečný úklid po stavebních pracích ve všech vnitřních i venkovních realizovaných prostorech - zametení, mytí podlah, setření prachu apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl            | 1,00     |                          |                     |
| 148       | Zařízení a likvidace staveniště pro b.č. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl            | 1,00     |                          |                     |
| <b>45</b> | <b>Oprava fasády, maleb, výměna oken b. č. 045. Kanceláře</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |                          |                     |
| 149       | Demontáž ocelových mříží na oknech o rozměru 1,2x1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 13,00    |                          |                     |
| 150       | Demontáž a zpětná montáž přístřešku u vstupu budovy rozm. do 3*10m včetně nosné konstrukce a klempířských prvků a polykarbonátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 151       | fasády na chem. hmoždinku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 13,00    |                          |                     |
| 152       | Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky venkovní na fasádě budovy včetně konzol, vyvšení přívodních trubek, bezpečné odpojení, uložení po dohodě s příslušným technikem PS (POZOR nutno předem konzultovat - uložení) uvedení do provozu schopného stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks             | 6,00     |                          |                     |
| 153       | Demontáž a zpětná montáž držáku s anténou, bezpečné vyvšení, uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 154       | Demontáž svislých okapových svodů z pz plechu do 4m délky včetně objímek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 9,00     |                          |                     |
| 155       | Demontáž okapového žlabu z pz plechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 133,30   |                          |                     |
| 156       | Demontáž vnitřních parapetů do š. 250mm, dl. 1,2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks             | 40,00    |                          |                     |
| 157       | Demontáž venkovního parapetu šíře do 200mm dl. 1,2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks             | 40,00    |                          |                     |
| 158       | Demontáž dřevěných garnýží 80*110*80 délky 1,4 a 1,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 40,00    |                          |                     |
| 159       | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, rozměr 1000x800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 160       | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, rozměr 600x600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 5,00     |                          |                     |
| 161       | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, včetně mezískelních žaluzií, rozměr 1200x1500mm a sítí proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 40,00    |                          |                     |
| 162       | D+M plastového prvku s vyplněním - okno fasádní 1,20x 1,50 m, okno plastové - otvíravé a sklopné, jednokřídlé, včetně žaluzie a plastového venkovního i vnitřního parapetu šířky do 250mm délka 1200mm, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem. | ks             | 40,00    |                          |                     |
| 163       | D+M plastového prvku s vyplněním - okno fasádní 600x 600 mm, okno plastové - otvíravé (sklopné), jednokřídlé, včetně plastového venkovního i vnitřního parapetu šířky do 250mm délka 600mm, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.             | ks             | 5,00     |                          |                     |
| 164       | D+M plastového prvku s vyplněním - okno fasádní 1000x 800 mm, okno plastové - otvíravé (sklopné), jednokřídlé, včetně plastového venkovního i vnitřního parapetu šířky do 250mm délka 1000mm, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.           | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 165       | D+M sítí proti hmyzu, uchycení zevnitř do rámu, rozměr na okno 1,2x1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks             | 40,00    |                          |                     |

| P.č.       | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| 166        | Oprava vnitřního ostění otvorů oken v místnostech, včetně zapravení hrubou a jemnou omítkou po bouracích pracích v okolí okenního rámu. Výmalby čelní zdi 1x penetrace, 2x primalex polar                                                                                                                                                                         | m²  | 460,00   |                          |                     |
| 167        | D+M 2x venkovního nátěru okapových háků (předem očištění), oprava zalamovacích uchycovacích piškvů včetně nánýtování                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 140,00   |                          |                     |
| 168        | Zpětná montáž okapového žlabu z pz plechu, nýtování spojů včetně zasilikonování klemp. těmelem proti netěsnosti                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 133,30   |                          |                     |
| 169        | Zpětná montáž svislých okap. svodů z pz plechu do 4m délky včetně těsnosti spojů- nýtování, tmelení                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 9,00     |                          |                     |
| 170        | D+M svodových objímek z pz plechu do pr. 120mm (2*9ks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 18,00    |                          |                     |
| 171        | Vyčištění odtokových betonových žlabů (nánosy bláta, plevele, kořeny)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 128,30   |                          |                     |
| 172        | Demontáž poškozených betonových žlabů šíře do 500mm a hl. do 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 10,00    |                          |                     |
| 173        | D+M betonových žlabů včetně podsypu a obetonování spár ke zdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 10,00    |                          |                     |
| 174        | Demontáž zvětralé fasádní omítky (lokální plochy soklového zdíva, římsy, schodišťové zdi, plochy, komínového tělesa do výšky 10m) do tl. 40mm                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 100,00   |                          |                     |
| 175        | D+M podkladního podhazu (špric)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²  | 100,00   |                          |                     |
| 176        | D+M jádrové venkovní omítky do tl. 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²  | 669,00   |                          |                     |
| 177        | D+M srovnání plochy stěn - lepidlo, perlinka, kovové rožky (špalety oken a rohy budovy)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²  | 669,00   |                          |                     |
| 178        | D+M hloubkové penetrace pod probarvenou silikonovou omítkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²  | 669,00   |                          |                     |
| 179        | D+M tenkovrstvé silikonové točené omítky tl. 2mm, zrnitost do 1,5mm, odstín dle výběru ze vzorníku zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                    | m²  | 566,00   |                          |                     |
| 180        | D+M soklové mozaiky z Marmolitu - střednězrný do 2,0mm, odstín dle výběru zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²  | 103,00   |                          |                     |
| 181        | D+M 1x základního a 2x vrchního venkovního nátěru plechových prvků fasády (vrata, skříň HUP, dvířka, skříň RIS, vchodových zárubní, rámy apod.), odstín dle RAL fasádní barvy- ze vzorníku provede zadavatel                                                                                                                                                      | m²  | 12,00    |                          |                     |
| 182        | D+M fasádní mřížky pr. 150mm kulaté (barva dle odstínu fasády)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 183        | provedení demontáže střešní hřebenové jímací soustavy včetně ZS, sedlová střecha, 6x svod, rozměr budovy: jednopodlažní, 64000x13400, střešní krytina plechové pásy, jímací tyče 6x, zděný komín 1x, větrací komínek Ø125 15x, střešní okno(světlík) 5x                                                                                                           | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 184        | provedení demontáže podpěry vedení do zdíva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 15,00    |                          |                     |
| 185        | provedení demontáže zkušební svorky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 186        | provedení demontáže okapové svorky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 187        | provedení demontáže čísla svodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 188        | provedení demontáže ochranného úhelníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 189        | provedení demontáže držáku ochranného úhelníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 12,00    |                          |                     |
| 190        | Dodání, montáž a zapojení hřebenové jímací soustavy dle ČSN 34 1390 včetně svodů až po ZS, vodič AlMgSi Ø8, rozměr budovy: jednopodlažní, 64000x13400, jímací tyč 6x, střešní krytina plechové pásy, zděný komín 1x, větrací komínek Ø125 15x, střešní okno(světlík) 5x, 6x svod, 1x kovový žebřík na ploše střechy                                               | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 191        | Dodání, montáž podpěry vedení do zdíva na hmoždinku PV 01H                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 15,00    |                          |                     |
| 192        | Dodání, montáž ochranného úhelníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 193        | Dodání, montáž držáku ochranného úhelníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 12,00    |                          |                     |
| 194        | Dodání, montáž okapové svorky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 195        | Dodání, montáž zkušební svorky litinové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 196        | Dodání, montáž čísla očíslování svodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 197        | vypracování revizní zprávy hromosvodu a dodání objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních dnů po ukončení prací v dotčeném stavebním objektu                                                                                                                                                                            | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 198        | vypracování a dodání projektové dokumentace hromosvodu dle skutečného provedení, výkresovou část zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a v *.pdf, textovou část ve formátu *.doc, to vše i v tištěné podobě a na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu, PD bude zejména obsahovat technickou zprávu, výkresovou část | ks  | 3,00     |                          |                     |
|            | <b>Všeobecné podmínky pro b.č. 045:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                          |                     |
| 199        | Dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 200        | Dodání, montáž podružného spojovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 201        | použití lešení pro realizaci fasády                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 202        | veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 203        | Zařízení a likvidace staveniště pro b.č. 45. Závěrečný úklid po stavebních pracích                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00     |                          |                     |
| <b>177</b> | <b>Oprava přístavku (PVC, malování, okna) b. č. 177. Dílny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                          |                     |
| 204        | Demontáž okna včetně rámu 2450x1180mm se sítěmi ( 2ks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 205        | Demontáž okna včetně rámu 1440x1700mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 206        | Oškrábání stěn a stropu místností, příprava podkladu před malbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²  | 32,50    |                          |                     |
| 207        | D+M nátěru stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²  | 32,50    |                          |                     |
| 208        | D+M nátěru venkovních stěn přístavku 1x základní, 2x vrchní nátěr venkovní barvou, výběr odstínu zadavatelem dle vzorníku RAL                                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 21,00    |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------|
| 209  | D+M voděodolného spoje mezi svislou cihelnou stěnou budovy těsnícím tmelem do šíře 10mm po obvodu s klempířským olemováním ve tvaru L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 6,00     |                          |                     |
| 210  | D+M plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 2450 x 1180 mm, plastové - otvíravé a sklopné, levá půlka fix cca 1200x1180mm, pravá křídlo cca 1200x1180mm, obojí opatřené horizontální žaluzií, síť do každé otevíravé části (2ks), hloubka profilu 70 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, 1x spodní křídlo 0,5m x 1,15m, 1x horní křídlo 1,0m x 1,15m, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem. Kotvení okna je do ocelové konstrukce a obkladového tvrzeného materiálu, dodání a montáž krycích plechů po obvodu okenního rámu navrtáním nebo pomocí spec. kotev | ks     | 2,00     |                          |                     |
| 211  | D+M plastového prvku s vypěněním -plastový fix 1440x1700mm, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem. Skleněná část bude opatřena zrcadlovou fólií v celé ploše skla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1,00     |                          |                     |
| 212  | D+M vnitřního parapetu z plastu šíře do 350mm délky do 1,5m, barvy bílé včetně bočních krytek, akrylování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 2,00     |                          |                     |
| 213  | Provedení kompletního závěrečného úklidu pracoviště, umytí oken, podlahy z PVC, dveří, zárubní, odvoz a likvidace odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl    | 1,00     |                          |                     |
| 240  | <b>Oprava statické poruchy, soc.zár., maleb, dlažeb, elektro b. c. 240. Spolek klub</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                          |                     |
|      | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                          |                     |
| 214  | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                          |                     |
| 215  | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00     |                          |                     |
| 216  | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00     |                          |                     |
|      | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                          |                     |
| 217  | Technický dozor – odborný dohled nad prováděnými pracemi autorizovanou osobou v oboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00     |                          |                     |
| 218  | Výpracování technologického postupu provádění včetně související dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Základové konstrukce, zajištění konzol objektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                          |                     |
|      | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                          |                     |
| 219  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm vč.naložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 11,90    |                          |                     |
| 220  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.22 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 11,90    |                          |                     |
| 221  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 10,08    |                          |                     |
| 222  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 10,08    |                          |                     |
| 223  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 10,08    |                          |                     |
| 224  | Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 10,08    |                          |                     |
| 225  | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 10,08    |                          |                     |
| 226  | Zásyp ruční se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 5,10     |                          |                     |
| 227  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 18,70    |                          |                     |
| 228  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 18,70    |                          |                     |
| 229  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 7,63     |                          |                     |
| 230  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 7,63     |                          |                     |
|      | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                          |                     |
| 231  | Vrty maloprofilové D do 156 mm hl. do 25 m hor. III a IV pro mikropiloty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 15,00    |                          |                     |
| 232  | Osazení mikropilot do vrtů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 15,00    |                          |                     |
| 233  | Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem SZ a kotev tlakem do 0,6 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h      | 1,25     |                          |                     |
| 234  | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa pro nízkotlaké injektování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,62     |                          |                     |
| 235  | Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem SZ a kotev tlakem do 4,5 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h      | 5,25     |                          |                     |
| 236  | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa pro vysokotlaké injektování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 1,89     |                          |                     |
| 237  | Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká průměr trubky do 105 mm i s navařenou hlavou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 15,00    |                          |                     |
| 238  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x6,3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 15,00    |                          |                     |
| 239  | Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová průměr trubky do 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 9,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                      | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| 240  | Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem průměr trubky do 105 mm se svařením           | kus | 3,00     |                          |                     |
| 241  | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)                                                 | t   | 0,13     |                          |                     |
| 242  | Doprava bet.směsi, čekací doba                                                                   | m3  | 6,00     |                          |                     |
| 243  | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                                                 | m2  | 9,60     |                          |                     |
| 244  | Čerpadlo mobilní                                                                                 | m3  | 6,00     |                          |                     |
| 245  | Železobeton základových pasů C 25/30 XC2                                                         | m3  | 6,00     |                          |                     |
| 246  | Beton základových pasů prostý C 12/15                                                            | m3  | 0,56     |                          |                     |
| 247  | Přeprava vrtného stroje                                                                          | ks  | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                             |     |          |                          |                     |
|      | Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdívo                                                | m   | 30,00    |                          |                     |
|      | V položce jsou zakalkulovány náklady:                                                            |     |          |                          |                     |
|      | - frézování drážek v cihelném zdivu                                                              |     |          |                          |                     |
| 248  | - zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí                                            |     |          |                          |                     |
|      | - vypláchnutí drážky vodou                                                                       |     |          |                          |                     |
|      | - vlepění výztuže                                                                                |     |          |                          |                     |
|      | - otlučení omítek a zapravení v rozpočtu WC                                                      |     |          |                          |                     |
|      | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                      |     |          |                          |                     |
| 249  | Příplatek k víceřadovému podchycení stropů                                                       | m   | 32,00    |                          |                     |
| 250  | Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení                                                      | m2  | 32,00    |                          |                     |
| 251  | Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění                                                   | m2  | 32,00    |                          |                     |
|      | <b>Komunikace</b>                                                                                |     |          |                          |                     |
| 252  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                                                 | m2  | 9,78     |                          |                     |
| 253  | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm                                                  | m2  | 9,78     |                          |                     |
| 254  | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO 11+ tl do 50 mm                       | m2  | 9,78     |                          |                     |
| 255  | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                     | m2  | 9,78     |                          |                     |
| 256  | Vyplnění spár živичnou záplivkou                                                                 | m   | 78,00    |                          |                     |
| 257  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm                                | m   | 9,78     |                          |                     |
|      | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                     |     |          |                          |                     |
| 258  | Ruční čištění ocelovým kartáčem                                                                  | m2  | 16,00    |                          |                     |
| 259  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                    | m2  | 16,00    |                          |                     |
| 260  | Oprava vněj. omítek II, do 30%, štuk na 100% plochy                                              | m2  | 4,00     |                          |                     |
|      | <b>Ostatní práce na komunikaci</b>                                                               |     |          |                          |                     |
| 261  | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                   | m   | 13,56    |                          |                     |
| 262  | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného - po řezání          | m2  | 16,00    |                          |                     |
| 263  | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného - v průběhu          | m2  | 3 600,00 |                          |                     |
| 264  | Úprava ploch kolem prostupů do 2 m2, zapravení prostupů ocelových sloupů v asfaltovém            | kus | 4,00     |                          |                     |
|      | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                  |     |          |                          |                     |
| 265  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                                                     | m2  | 25,00    |                          |                     |
|      | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                        |     |          |                          |                     |
| 266  | Hzs- nezmeritelne stavební práce (odstraněná stáv. dřev. trámů a podepření konzol)               | h   | 30,00    |                          |                     |
| 267  | Úprava desky pro osazení sloupů                                                                  | m   | 10,00    |                          |                     |
| 268  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %                                              | m2  | 4,00     |                          |                     |
|      | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                   |     |          |                          |                     |
| 269  | Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot                                                       | t   | 33,60    |                          |                     |
|      | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                     |     |          |                          |                     |
| 270  | Tyč ocelová Jäckel, jakost S 235 JR označení průřezu 150/150/5mm - ocel 11 375                   | t   | 0,63     |                          |                     |
| 271  | Ocelové plechy pro vyklínování profilů osazovaných pod stropní konstrukci tl. 0,2cm±1cm - S235 - | kg  | 25,00    |                          |                     |
| 272  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg                                                | kg  | 801,69   |                          |                     |
| 273  | Ocelové plechy plotny tl. do 1,8cm - S235 - 11 375                                               | kg  | 146,94   |                          |                     |
| 274  | Kotevní šroub pozink M20 pro chemickou kotvu s příslušenstvím                                    | ks  | 12,00    |                          |                     |
| 275  | Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 200 mm do betonu, ŽB s vyvrtáním, vyfoukáním a vyčištěním         | ks  | 12,00    |                          |                     |
| 276  | Příšroubování kotevního šroubu i s chemickou kotvou                                              | ks  | 12,00    |                          |                     |
| 277  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                | %   | 1,95     |                          |                     |
|      | <b>Nátěry</b>                                                                                    |     |          |                          |                     |
| 278  | Základní antikorozní dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí             | m2  | 60,00    |                          |                     |
| 279  | Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                            | m2  | 15,00    |                          |                     |

| P.č.                                                 | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 280                                                  | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                                                                                                                                                               | t   | 8,61     |                          |                     |
| 281                                                  | Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m                                                                                                                                                                                                                           | t   | 8,61     |                          |                     |
| 282                                                  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                    | t   | 8,61     |                          |                     |
| 283                                                  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                          | t   | 8,61     |                          |                     |
| 284                                                  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                                                                                                                                          | t   | 8,61     |                          |                     |
| 285                                                  | Příplatek k vnitrost. dopravě šuti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                                               | t   | 8,61     |                          |                     |
| 286                                                  | Nakládání sutí na dopravní prostředky                                                                                                                                                                                                                           | t   | 8,61     |                          |                     |
| 287                                                  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                            | t   | 8,61     |                          |                     |
| <b>Vnitřní a vnější úpravy WC, vytápění, elektro</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 288                                                  | Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 25 cm                                                                                                                                                                                                               | m2  | 52,11    |                          |                     |
| 289                                                  | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 125 x 11,5 x 7,1 cm                                                                                                                                                                  | kus | 4,00     |                          |                     |
| 290                                                  | Příčky z tvárníc Profiblok broušených, tl. 80 mm                                                                                                                                                                                                                | m2  | 11,88    |                          |                     |
| 291                                                  | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                                                                                                                                                                               | m   | 13,20    |                          |                     |
| <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 292                                                  | Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 120,00   |                          |                     |
| 293                                                  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                                                                                                                                                                        | m2  | 120,00   |                          |                     |
| 294                                                  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm                                                                                                                                                                                                                            | m   | 300,00   |                          |                     |
| 295                                                  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm                                                                                                                                                                                                                           | m   | 250,00   |                          |                     |
| 296                                                  | Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 253,60   |                          |                     |
| 297                                                  | Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 222,30   |                          |                     |
| 298                                                  | Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 34,70    |                          |                     |
| 299                                                  | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny                                                                                                                                                                                                                        | m   | 39,60    |                          |                     |
| 300                                                  | Penetrace savých podkladů                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 591,18   |                          |                     |
| 301                                                  | Síťovina pro vyztužení vnitřní omítky                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 630,60   |                          |                     |
| <b>Úpravy povrchů vnější</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 302                                                  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 50,00    |                          |                     |
| 303                                                  | Zateplovací systém, fasáda, min. desky 100 mm s omítkou silikátovou vč. penetrace                                                                                                                                                                               | m2  | 89,23    |                          |                     |
| 304                                                  | Příplatek-mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst.om.                                                                                                                                                                                                              | m2  | 9,45     |                          |                     |
| 305                                                  | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty                                                                                                                                                                                                   | m   | 23,60    |                          |                     |
| 306                                                  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 89,23    |                          |                     |
| 307                                                  | Hzs-nezmeritelné stavební práce (zednické pomocné práce, zabezení vstup. dveří)                                                                                                                                                                                 | h   | 32,00    |                          |                     |
| <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 308                                                  | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 4,87     |                          |                     |
| 309                                                  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 7,79     |                          |                     |
| 310                                                  | Příplatek za přehlaz. mazanin                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 7,79     |                          |                     |
| 311                                                  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,63     |                          |                     |
| <b>Výplně otvorů</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 312                                                  | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm                                                                                                                                                                               | kus | 16,00    |                          |                     |
| 313                                                  | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm                                                                                                                                                                               | kus | 8,00     |                          |                     |
| 314                                                  | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek a bočních krytek. | m   | 4,00     |                          |                     |
| 315                                                  | P3 - Vnější plastové okno s nadsvětlíkem, 1500 x 2400 mm, trojsklo dle výpisu výrobků a PD                                                                                                                                                                      | kpl | 4,00     |                          |                     |
| <b>Lešení a stavební výtahy</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 316                                                  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                                                                                                                                                                                              | m2  | 120,00   |                          |                     |
| 317                                                  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, celkem 2 měsíce                                                                                                                                                                                             | m2  | 240,00   |                          |                     |
| 318                                                  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                                                                                                                                                                                               | m2  | 120,00   |                          |                     |
| 319                                                  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 84,70    |                          |                     |
| 320                                                  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 120,00   |                          |                     |
| 321                                                  | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                                                                                                                                                               | m2  | 240,00   |                          |                     |
| 322                                                  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 120,00   |                          |                     |
| <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |
| 323                                                  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (průběžný a závěrečný úklid)                                                                                                                                                                                             | m2  | 500,00   |                          |                     |
| <b>Bourání konstrukcí</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                          |                     |

| P.č.                               | Popis práce                                                                                       | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| 324                                | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                             | m3  | 12,18    |                          |                     |
| 325                                | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm                                                    | m2  | 4,40     |                          |                     |
| 326                                | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2                                                    | m3  | 9,01     |                          |                     |
| 327                                | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb a mazanin                                                   | m2  | 84,70    |                          |                     |
| 328                                | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické                           | m2  | 84,70    |                          |                     |
| 329                                | Vyvěšení křídel dveří pl. 2 m2                                                                    | kus | 24,00    |                          |                     |
| 330                                | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                   | m2  | 32,00    |                          |                     |
| 331                                | Vysekání rýh ve zdi cihelné                                                                       | m   | 300,00   |                          |                     |
| 332                                | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm                                                            | m   | 250,00   |                          |                     |
| 333                                | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%                                                | m2  | 120,00   |                          |                     |
| 334                                | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                 | m2  | 172,11   |                          |                     |
| 335                                | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %                                                 | m2  | 89,23    |                          |                     |
| 336                                | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                                                          | m2  | 299,06   |                          |                     |
| 337                                | Montáž a demontáž shozu za 2.NP                                                                   | kus | 1,00     |                          |                     |
| 338                                | Pronájem shozu (za metr)                                                                          | den | 140,00   |                          |                     |
| 339                                | Odstranění stávajících rozvodů a vyčištění drážek po rozvodech                                    | m   | 450,00   |                          |                     |
| <b>Staveništní přesun hmot</b>     |                                                                                                   |     |          |                          |                     |
| 340                                | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                     | t   | 88,10523 |                          |                     |
| <b>Izolace proti vodě</b>          |                                                                                                   |     |          |                          |                     |
| 341                                | Odst.izolace proti vlhk.vodov. pásy přitav.,1vrst bude upřesněno dle skutečnosti                  | m2  | 90,00    |                          |                     |
| 342                                | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka                                                          | m2  | 453,48   |                          |                     |
| 343                                | Těsnící pás do spoje podlahy - stěna                                                              | m   | 180,40   |                          |                     |
| 344                                | Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna                                                | kus | 96,00    |                          |                     |
| 345                                | Těsnění prostupů těsnící manžetou                                                                 | kus | 128,00   |                          |                     |
| 346                                | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                 | %   | 4,10     |                          |                     |
| <b>Zařizovací předměty</b>         |                                                                                                   |     |          |                          |                     |
| 347                                | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2                                                  | m2  | 1,28     |                          |                     |
| 348                                | Zrcadlo - dle PD                                                                                  | m2  | 1,28     |                          |                     |
| <b>Otopná tělesa</b>               |                                                                                                   |     |          |                          |                     |
| 349                                | Montáž těles otopných                                                                             | kpl | 6,00     |                          |                     |
| 350                                | Demontáž těles otopných                                                                           | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 351                                | Hzs-zkousky v rámci montaz prací Topná zkouška                                                    | h   | 24,00    |                          |                     |
| 352                                | Zaslepení a napojení přívodních trubek,                                                           | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 353                                | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                                                      | %   | 2,95     |                          |                     |
| <b>Konstrukce klempířské</b>       |                                                                                                   |     |          |                          |                     |
| 354                                | Oplechování parapetů TiZn, rš. 370 mm                                                             | m   | 4,40     |                          |                     |
| 355                                | Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš do 330 mm                                                       | m   | 6,50     |                          |                     |
| 356                                | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                 | %   | 2,00     |                          |                     |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>       |                                                                                                   |     |          |                          |                     |
| 357                                | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m                                                 | kus | 24,00    |                          |                     |
| 358                                | Montáž kliky a štítku                                                                             | kus | 24,00    |                          |                     |
| 359                                | Montáž prahů dveří jednokřídlových vč. dub. prahu                                                 | kus | 8,00     |                          |                     |
| 360                                | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197, bílé vč. dodávky kování                                    | kus | 16,00    |                          |                     |
| 361                                | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197, dýhované, bříza vč. dodávky kování                         | kus | 8,00     |                          |                     |
| 362                                | Montáž kliky, štítku, dveřní zárážky                                                              | kus | 24,00    |                          |                     |
| 363                                | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                 | %   | 1,45     |                          |                     |
| <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> |                                                                                                   |     |          |                          |                     |
| 364                                | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby                                                | m2  | 105,88   |                          |                     |
| 365                                | Montáž podlahových lišt přechodových, nerezových vč. dodávky lišty                                | m   | 9,60     |                          |                     |
|                                    | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm                                                | m2  | 105,88   |                          |                     |
|                                    | Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů |     |          |                          |                     |
|                                    | Položka obsahuje :                                                                                |     |          |                          |                     |
|                                    | - zametení podkladu,                                                                              |     |          |                          |                     |
|                                    | - rozměření plochy,                                                                               |     |          |                          |                     |
|                                    | - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,                          |     |          |                          |                     |
| 366                                | - příprava a nanášení tmele na plochu,                                                            |     |          |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------|
|      | - řezání dlaždic,<br>- kladení dlaždic,<br>- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.<br>Položka neobsahuje žádný materiál.<br>Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně. |        |          |                          |                     |
| 367  | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm                                                                                                                                              | m      | 26,80    |                          |                     |
| 368  | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                                                                                              | m      | 180,40   |                          |                     |
| 369  | Dlažba 300x300x8 mm dle výběru stavebníka                                                                                                                                                     | m2     | 107,99   |                          |                     |
| 370  | Dlažba, sokl 300x80x8 mm dle výběru stavebníka                                                                                                                                                | kus    | 98,27    |                          |                     |
| 371  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                                                                              | %      | 6,60     |                          |                     |
|      | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                      |        |          |                          |                     |
| 372  | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                | m2     | 422,88   |                          |                     |
| 373  | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                                                                                                                              | m2     | 422,88   |                          |                     |
| 374  | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 300x300x8 cm                                                                                                                                         | m2     | 317,00   |                          |                     |
| 375  | Obkládačka dle výběru stavebníka                                                                                                                                                              | m2     | 323,34   |                          |                     |
| 376  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                                                                                              | %      | 3,65     |                          |                     |
|      | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                 |        |          |                          |                     |
| 377  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním                                                                                                                                            | m2     | 78,00    |                          |                     |
| 378  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email                                                                                                                                            | m2     | 97,00    |                          |                     |
|      | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                  |        |          |                          |                     |
| 379  | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x                                                                                                                                                    | m2     | 397,00   |                          |                     |
| 380  | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                                                 | m2     | 397,00   |                          |                     |
| 381  | Zakrytí podlah provizorní proti poškození                                                                                                                                                     | m2     | 100,00   |                          |                     |
|      | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                         |        |          |                          |                     |
|      | <b>Úprava rozvaděčů pro soc.zař.</b>                                                                                                                                                          |        |          |                          |                     |
|      | <i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ CHAR. "B" S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i>                                                                                                                                     |        |          |                          |                     |
| 382  | 10/1N /0.03/B                                                                                                                                                                                 | ks     | 6,00     |                          |                     |
| 383  | 16/1N /0.03/B                                                                                                                                                                                 | ks     | 2,00     |                          |                     |
|      | <i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>                                                                                                                                                                     |        |          |                          |                     |
| 384  | RS2.5                                                                                                                                                                                         | ks     | 16,00    |                          |                     |
|      | <i>PROPOJOVACÍ LIŠTY PRO 1.2.3.+N - PÓLJISTIČE A CHRÁNIČE</i>                                                                                                                                 |        |          |                          |                     |
| 385  | 63A, 3P+N                                                                                                                                                                                     | ks     | 8,00     |                          |                     |
|      | <i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>                                                                                                                                                               |        |          |                          |                     |
| 386  | Úprava stávajícího rozvaděče                                                                                                                                                                  | hod    | 60,00    |                          |                     |
|      | <i>DOPLŇKY KONSTRUKCÍ</i>                                                                                                                                                                     |        |          |                          |                     |
| 387  | Zákryt z plechu                                                                                                                                                                               | m2     | 0,80     |                          |                     |
| 388  | Popisný štítek                                                                                                                                                                                | ks     | 8,00     |                          |                     |
| 389  | Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>SILNOPROUD</b>                                                                                                                                                                             |        |          |                          |                     |
|      | <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ</i>                                                                                                                                                                    |        |          |                          |                     |
| 390  | KU68/2-1901 hloubka 42mm                                                                                                                                                                      | ks     | 36,00    |                          |                     |
|      | <i>KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM BEZ SVORKOVNICE</i>                                                                                                                                               |        |          |                          |                     |
| 391  | KU68/2-1902 hloubka 42mm                                                                                                                                                                      | ks     | 36,00    |                          |                     |
| 392  | KO125                                                                                                                                                                                         | ks     | 8,00     |                          |                     |
|      | <i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>                                                                                                                                                                  |        |          |                          |                     |
| 393  | 273-102 4x1-2,5mm2                                                                                                                                                                            | ks     | 25,00    |                          |                     |
| 394  | 273-104 3x1-2,5mm2                                                                                                                                                                            | ks     | 25,00    |                          |                     |
| 395  | 273-112 2x1-2,5mm2                                                                                                                                                                            | ks     | 40,00    |                          |                     |
|      | <i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVAZ TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE</i>                                                                                                                                  |        |          |                          |                     |
| 396  | HM6                                                                                                                                                                                           | ks     | 80,00    |                          |                     |
| 397  | HM8                                                                                                                                                                                           | ks     | 40,00    |                          |                     |
|      | <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                                                                                                                              |        |          |                          |                     |
| 398  | CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně                                                                                                                                                                        | m      | 240,00   |                          |                     |
| 399  | CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně                                                                                                                                                                        | m      | 160,00   |                          |                     |
| 400  | CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně                                                                                                                                                                        | m      | 640,00   |                          |                     |
| 401  | CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně                                                                                                                                                                        | m      | 240,00   |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------|
| 402  | CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně<br><i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>                                                          | m      | 160,00   |                          |                     |
| 403  | CY4,H07V-U Žlutozelený pevně<br><i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>                                           | m      | 40,00    |                          |                     |
| 404  | ZS16 uzemňovací na potrubí                                                                                      | ks     | 6,00     |                          |                     |
| 405  | Cu páska 20x500x0,5mm<br><i>STROJEK SPÍNAČE, IP20</i>                                                           | ks     | 6,00     |                          |                     |
| 406  | 1-pól.vyp.(1)                                                                                                   | ks     | 36,00    |                          |                     |
| 407  | Sériov.přep.(5)<br><i>KRYT SPÍNAČE, IP20 BARVA BÍLÁ</i>                                                         | ks     | 8,00     |                          |                     |
| 408  | 1 páčka                                                                                                         | ks     | 36,00    |                          |                     |
| 409  | 2 páčky<br><i>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, IP20 BARVA BÍLÁ</i>                                                        | ks     | 8,00     |                          |                     |
| 410  | Jednoduchý<br><i>SPÓDEK ZÁSUVKY DOMOVNÍ, IP20</i>                                                               | ks     | 36,00    |                          |                     |
| 411  | jednoduchý<br><i>KRYT ZÁSUVKY, IP20 BARVA BÍLÁ</i>                                                              | ks     | 6,00     |                          |                     |
| 412  | Jednoduchý, clonky<br><i>ZDROJ PRO PISOÁROVÉ ČIDLO 230/24V</i>                                                  | ks     | 6,00     |                          |                     |
| 413  | typ dle dodavatele ZTI<br><i>MONTÁŽ ŠTÍTKU OZNAČOVACÍHO</i>                                                     | ks     | 12,00    |                          |                     |
| 414  | NA KABEL<br><i>OMÍTKOVÁ SMĚS PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK</i>                                                           | ks     | 12,00    |                          |                     |
| 415  | pytlovaná 40kg<br><i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>                                                               | pyt    | 140,00   |                          |                     |
| 416  | Demontáž stávajícího zařízení (cca 60 hod)                                                                      | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 417  | Úprava stávajícího zařízení (cca 24 hod)                                                                        | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 418  | Napojení na stávající zařízení (cca 32 hod)                                                                     | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 419  | Vyhledání přípojovacího místa (cca 2 hod)                                                                       | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 420  | Sekání, zednické práce (cca 160 hod)<br><i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI</i>                                     | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 421  | zapojování a zkouškách (cca 12 hod)<br><i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>                                          | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 422  | S ostatními profesemi (cca 24 hod)<br><i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 (včetně revizní zprávy)</i> | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 423  | Revizní technik (cca 30 hod)                                                                                    | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 424  | Spolupráce s reviz.technikem (cca 6 hod)                                                                        | soubor | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>SVÍTIDLA</b>                                                                                                 |        |          |                          |                     |
| 425  | A - 40W, 4000K, IP44, led diodové                                                                               | ks     | 20,00    |                          |                     |
| 426  | B - Např. Trevos Prima 2x36 PCc T8 1250 mm IP65, G13                                                            | ks     | 16,00    |                          |                     |
| 427  | N - nouzové 5W/1hod, led diodové                                                                                | ks     | 4,00     |                          |                     |
| 428  | Domovní zásuvka jednoduchá IP44 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z                                                     | ks     | 8,00     |                          |                     |
| 429  | Jednopolový vypínač řazení č.1 v bílé barvě                                                                     | ks     | 30,00    |                          |                     |
|      | <b>PODDRUŽNÝ MATERIÁL</b>                                                                                       |        |          |                          |                     |
| 430  | Podružný materiál<br><b>podíl přidružených výkonů</b>                                                           | kpl.   | 1,00     |                          |                     |
| 431  | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce<br><b>Ostatní náklady</b>                                                 | soubor | 1,00     |                          |                     |
| 432  | Dokumentace skutečného provedení                                                                                | kpl.   | 1,00     |                          |                     |
| 433  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                | kpl.   | 1,00     |                          |                     |
| 434  | Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek      | kpl.   | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                          |        |          |                          |                     |
| 435  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                    | t      | 92,41    |                          |                     |
| 436  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, celkem 10km                                                             | t      | 831,68   |                          |                     |
| 437  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                          | t      | 92,41    |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                      | MJ     | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------|
| 438  | Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m                                  | t      | 184,82   |                          |                     |
| 439  | Poplatek za skládku stavební suti                                                | t      | 92,41    |                          |                     |
|      | <b>ZTI</b>                                                                       |        |          |                          |                     |
|      | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                        |        |          |                          |                     |
| 440  | Demontáž klozetů splachovacích                                                   | soubor | 13,00    |                          |                     |
| 441  | Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání                                              | soubor | 12,00    |                          |                     |
| 442  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                         | soubor | 8,00     |                          |                     |
| 443  | Demontáž ventilu výtokového                                                      | kus    | 8,00     |                          |                     |
| 444  | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru                                           | soubor | 8,00     |                          |                     |
| 445  | Demontáž ventilu odpadního                                                       | kus    | 8,00     |                          |                     |
| 446  | Demontáž podlahové vpusti                                                        | kus    | 2,00     |                          |                     |
| 447  | Demontáž ostaních prvků (držáky, háčky, tabulky, zrcadla)                        | kpl    | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Staveništní přesun hmot:</b>                                                  |        |          |                          |                     |
| 448  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 10km                              | t      | 22,51    |                          |                     |
|      | <b>Vnitřní kanalizace - dodávka i montáž</b>                                     |        |          |                          |                     |
| 449  | Oprava - vsazení odbočky PVC-KG                                                  | kus    | 36,00    |                          |                     |
| 450  | Protipožární tmel                                                                | kg     | 5,00     |                          |                     |
| 451  | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                            | m      | 96,00    |                          |                     |
| 452  | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                            | m      | 78,00    |                          |                     |
| 453  | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm                                           | m      | 43,00    |                          |                     |
| 454  | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm                                         | m      | 10,00    |                          |                     |
| 455  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm                                        | m      | 36,00    |                          |                     |
| 456  | Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D160x5,2                               | m      | 18,00    |                          |                     |
| 457  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                           | kus    | 8,00     |                          |                     |
| 458  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                           | kus    | 16,00    |                          |                     |
| 459  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky     | kus    | 16,00    |                          |                     |
| 460  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                          | kus    | 14,00    |                          |                     |
| 461  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200                                      | m      | 300,00   |                          |                     |
| 462  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                 | t      | 0,62     |                          |                     |
| 463  | HTR redukce                                                                      | kus    | 50,00    |                          |                     |
| 464  | HTB kolena                                                                       | kus    | 50,00    |                          |                     |
| 465  | HL317 vpust' podlah. DN 50/70/100 mřížka nerez                                   | kus    | 2,00     |                          |                     |
| 466  | Kamerový průzkum + pročištění                                                    | soubor | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                           |        |          |                          |                     |
| 467  | Izolace potrubí návleková 22x9 mm šedočerná                                      | m      | 68,00    |                          |                     |
| 468  | Izolace potrubí návleková 22x20 mm šedočerná                                     | m      | 20,00    |                          |                     |
| 469  | Izolace potrubí návleková 25x9 mm šedočerná                                      | m      | 20,00    |                          |                     |
| 470  | Izolace potrubí návleková 25x30 mm šedočerná                                     | m      | 33,00    |                          |                     |
| 471  | Izolace potrubí návleková 32x9 mm šedočerná                                      | m      | 14,00    |                          |                     |
| 472  | Izolace potrubí návleková 32x30 mm šedočerná                                     | m      | 30,00    |                          |                     |
| 473  | Izolace potrubí návleková 40x9 mm šedočerná                                      | m      | 30,00    |                          |                     |
| 474  | Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 40                                | m      | 10,00    |                          |                     |
| 475  | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN 50                                 | kus    | 16,00    |                          |                     |
| 476  | Potrubí z PPR , D40x6,7mm                                                        | m      | 96,00    |                          |                     |
| 477  | Potrubí z PPR , D 20x3,4mm                                                       | m      | 68,00    |                          |                     |
| 478  | Potrubí z PPR , D 25x4,2mm                                                       | m      | 73,00    |                          |                     |
| 479  | Potrubí z PPR , D 32x5,4mm                                                       | m      | 38,00    |                          |                     |
| 480  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20-32 samolepicí spoj, rychlouzávěr | m      | 129,00   |                          |                     |
| 481  | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40-63 samolepicí spoj, rychlouzávěr | m      | 30,00    |                          |                     |
| 482  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                               | kus    | 35,00    |                          |                     |
| 483  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                               | kus    | 2,00     |                          |                     |
| 484  | Ventil pojistný pružinový G 3/4"                                                 | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 485  | Ventil zpětný G3/4"                                                              | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 486  | Ventil zpětný G1"                                                                | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 487  | Filtr G1"                                                                        | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 488  | Filtr G3/4"                                                                      | kus    | 4,00     |                          |                     |

| P.č.                                  | Popis práce                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------|
| 489                                   | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                                                                                   | m      | 96,00    |                          |                     |
| 490                                   | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                              | m      | 96,00    |                          |                     |
| 491                                   | Ventil rohový 1/2"                                                                                                       | soubor | 42,00    |                          |                     |
| 492                                   | Kohout kul.regulační 1/2"                                                                                                | kus    | 14,00    |                          |                     |
| 493                                   | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                            | t      | 0,98     |                          |                     |
| 494                                   | Ventil tlakoměrový zkuš. mosaz PN 25                                                                                     | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 495                                   | Kulový kohout F-F 1/2" pro rozvod vody                                                                                   | kus    | 16,00    |                          |                     |
| 496                                   | Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody                                                                                   | kus    | 22,00    |                          |                     |
| 497                                   | Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody                                                                                     | kus    | 10,00    |                          |                     |
| 498                                   | Kulový kohout F-F 5/4" pro rozvod vody                                                                                   | kus    | 10,00    |                          |                     |
| 499                                   | Ventil rohový 3/4"                                                                                                       | soubor | 16,00    |                          |                     |
| <b>Zařizovací předměty</b>            |                                                                                                                          |        |          |                          |                     |
| 500                                   | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2                                                                         | m2     | 1,28     |                          |                     |
| 501                                   | Klozet např. JIKA Lyra plus klozet kombinační včetně sedátka                                                             | soubor | 13,00    |                          |                     |
| 502                                   | Urinál např. Golem Antivandal pisoár s radarovým senzorem, ovládání autom, bílý + split stěna                            | soubor | 12,00    |                          |                     |
| 503                                   | Umyvadlo keramické š. 550 např. Lyra Plus bílé, vč.ukotvení                                                              | soubor | 8,00     |                          |                     |
| 504                                   | Baterie srochová nástěnná páková + sprchová sestava                                                                      | kus    | 1,00     |                          |                     |
| 505                                   | Baterie umyvadlová stojánková páková                                                                                     | kus    | 9,00     |                          |                     |
| 506                                   | Baterie dřezová nástěnná páková např. Grohe Eurosmart                                                                    | kus    | 2,00     |                          |                     |
| 507                                   | Sifon umyvadlový DN40                                                                                                    | kus    | 8,00     |                          |                     |
| 508                                   | D+M Zásobník na tekuté mýdlo, plastový                                                                                   | kus    | 8,00     |                          |                     |
| 509                                   | D+M Držák na toaletní papír                                                                                              | kus    | 17,00    |                          |                     |
| 510                                   | D+M WC štětka                                                                                                            | kus    | 13,00    |                          |                     |
| 511                                   | D+M Odpadkový koš                                                                                                        | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 512                                   | D+M Zásobník na papírové ručníky                                                                                         | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 513                                   | D+M Stolička do koupelny s plastovým sedákem                                                                             | kus    | 1,00     |                          |                     |
| 514                                   | D+M Předložka na zem před sprchu                                                                                         | kus    | 1,00     |                          |                     |
| 515                                   | D+M Věšáky WU2 max                                                                                                       | kus    | 5,00     |                          |                     |
| 516                                   | D+M Věšáky WU2                                                                                                           | kus    | 13,00    |                          |                     |
| 517                                   | D+M Tabulky WC - ženy a muži 200 x 70 mm                                                                                 | kus    | 4,00     |                          |                     |
| 518                                   | D+M Tabulky WC - sprchy 200 x 70 mm                                                                                      | kus    | 1,00     |                          |                     |
| 519                                   | D+M Tabulky úklidová místnost 190 x 90 mm                                                                                | kus    | 2,00     |                          |                     |
| 520                                   | D+M Policový regál                                                                                                       | kus    | 2,00     |                          |                     |
| 521                                   | D+M Police 40x10x9                                                                                                       | kus    | 8,00     |                          |                     |
| 522                                   | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                                                                        | t      | 0,66     |                          |                     |
| 523                                   | Vanička 800x800mm např. JIKA OLYMP, bílá vč.ukotvení                                                                     | kus    | 1,00     |                          |                     |
| 524                                   | Zrcadlo - dle PD                                                                                                         | m2     | 1,28     |                          |                     |
| <b>Sociální zařízení U Krále Jana</b> |                                                                                                                          |        |          |                          |                     |
| 525                                   | Demontáž keramického obkladu, včetně začistění od starého lepidla                                                        | m²     | 10,00    |                          |                     |
| 526                                   | Dodání a montáž keramického obkladu 15x15cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování a krajových plastových lišt | m²     | 10,00    |                          |                     |
| 527                                   | Osekání omítek                                                                                                           | m²     | 10,00    |                          |                     |
| 528                                   | Dodávka a montáž vápennocementových omítek stěn pod obklady                                                              | m²     | 10,00    |                          |                     |
| 529                                   | Odstranění staré malby oškrábáním                                                                                        | m²     | 20,00    |                          |                     |
| 530                                   | Odstranění olejového nátěru oškrábáním                                                                                   | m²     | 3,00     |                          |                     |
| 531                                   | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x                                                                 | m²     | 20,00    |                          |                     |
| 532                                   | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS                                                             | m²     | 20,00    |                          |                     |
| 533                                   | Demontáž revizních dvířek 30 x 30 cm                                                                                     | ks     | 1,00     |                          |                     |
| 534                                   | Dodávka a montáž revizních dvířek 30 x 30 cm                                                                             | ks     | 1,00     |                          |                     |
| 535                                   | Dodávka a provedení omyvatelného nátěru stěny, objednavatel odsouhlasí typ a barvu                                       | m²     | 3,00     |                          |                     |
| 536                                   | Vysekání otvoru v cihelném zdivu tl. 10 cm, 30 x 30 cm, včetně začistění a zednického zapravení                          | ks     | 1,00     |                          |                     |
| 537                                   | Demontáž pisoáru                                                                                                         | ks     | 4,00     |                          |                     |
| 538                                   | Dodávka a montáž pisoáru např. GOLEM ANTIVANDAL s radarovým senzorem, ovládání                                           | kpl.   | 4,00     |                          |                     |
| 539                                   | Demontáž odpadního potrubí, včetně tvarovek a napojení                                                                   | m      | 3,00     |                          |                     |
| 540                                   | Výměna odpadního potrubí, včetně řádného napojení na 4ks pisoárů a napojení na svislý                                    | m      | 3,00     |                          |                     |
| 541                                   | Zednické zapravení po výměně kanalizačního a vodovodního potrubí                                                         | kpl.   | 1,00     |                          |                     |

| P.č.       | Popis práce                                                                                                                                                                                                                       | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 542        | Demontáž rozvodů vody                                                                                                                                                                                                             | m    | 3,50     |                          |                     |
| 543        | Dodávka a montáž rozvodů vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, vč. izolace miralon (studená voda),                                                                                                                                      | m    | 3,50     |                          |                     |
| 544        | Provedení laboratorních testů kvality vody - 2 odběrná místa, včetně vypracovaného protokolu                                                                                                                                      | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 545        | Vybourání keramické dlažby                                                                                                                                                                                                        | m²   | 4,00     |                          |                     |
| 546        | Vybourání podkladního betonu                                                                                                                                                                                                      | m²   | 4,00     |                          |                     |
| 547        | Dodávka a provedení betonového potěru např. WEBER BAT RAPID, tloušťky 2 - 5 cm, včetně                                                                                                                                            | m²   | 4,00     |                          |                     |
| 548        | Provedení hydroizolačního nátěru stěny a podlahy pod obklad, včetně bandáže rohů                                                                                                                                                  | m²   | 14,00    |                          |                     |
| 549        | Dodávka a montáž protiskluzové keramické dlažby 30 x 30 cm, včetně vodotěsného zaspárování                                                                                                                                        | m²   | 4,00     |                          |                     |
| 550        | Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku                                                                                                                                                                  | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 551        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                       | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 552        | Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby,                                                                                                                                     | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 553        | Provedení, zaměření inženýrských sítí před bouracími pracemi                                                                                                                                                                      | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| <b>241</b> | <b>Oprava maleb b. č. 241. Kuchyňský blok 2000</b>                                                                                                                                                                                |      |          |                          |                     |
| 554        | Odstranění poškozeného keramického obkladu 15x15cm včetně starého lepidla a podkladní                                                                                                                                             | m²   | 28,00    |                          |                     |
| 555        | Dodání a montáž nového keramického obkladu 15x15cm, barva bílá, na FLEXI lepidlo, včetně podkladní omítky, vodotěsného zaspárování                                                                                                | m²   | 28,00    |                          |                     |
| 556        | Odstranění poškozené keramické dlažby 20x20cm včetně starého lepidla a podkladního betonu                                                                                                                                         | m²   | 14,00    |                          |                     |
| 557        | Dodání a montáž nové keramické dlažby 20x20cm, barva šedá (Rako Taurus industrial 76 SR4 nordic), na FLEXI lepidlo, včetně podkladního betonu, vodotěsného zaspárování                                                            | m²   | 14,00    |                          |                     |
| 558        | Zakrytí PVC, oken, parapetů, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním                                                                                                    | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 559        | Odstranění staré malby oškrábáním                                                                                                                                                                                                 | m²   | 215,00   |                          |                     |
| 560        | Dodání a provedení izolačního nátěru na skvrny po zatečení, vhodný k následnému přetření malířskými barvami                                                                                                                       | m²   | 34,00    |                          |                     |
| 561        | Apikace a ošetření zdiva protiplišňovým postřikem                                                                                                                                                                                 | m²   | 26,00    |                          |                     |
| 562        | Zapravení omítek malířskou masou                                                                                                                                                                                                  | m²   | 275,00   |                          |                     |
| 563        | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x                                                                                                                                                                          | m²   | 60,00    |                          |                     |
| 564        | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS, se zapravením malovaného povrchu do 30% plochy                                                                                                                      | m²   | 490,00   |                          |                     |
| 565        | Obnova olejového nátěru sten, včetně úpravy a očištění povrchu                                                                                                                                                                    | m²   | 56,00    |                          |                     |
| 566        | Výměna okenních sítí proti hmyzu (demontáž starých, dodávka a montáž nových na ocelový rám okna), Rozměr 110x60 cm. Přesné zaměření provede dodavatel.                                                                            | ks   | 20,00    |                          |                     |
| 567        | Oprava kování (táhel) ocelových ventilačních křídel. Seřízení, promazání apod.                                                                                                                                                    | ks   | 20,00    |                          |                     |
| 568        | Použití kostkového lešení pro opravu oken ve výšce do 4 m                                                                                                                                                                         | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 569        | Závěrečný úklid po malířských a zednických pracích ve všech realizovaných prostorách - zametení, mytí oken, podlah apod.                                                                                                          | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| <b>245</b> | <b>Výměna žaluzií b.č. 245 Učební blok "B", m.č. 325</b>                                                                                                                                                                          |      |          |                          |                     |
| 570        | Výměna (demontáž starých, dodávka a montáž nových) mezi okenních žaluzií hliníkových 100/185 cm, přesné zaměření provede zhotovitel. Ocelové okno.                                                                                | ks   | 2,00     |                          |                     |
| <b>246</b> | <b>Oprava oken, maleb, PVC podlah b.č. 246. Administrativní budova</b>                                                                                                                                                            |      |          |                          |                     |
| 571        | Demontáž a likvidace stávajícího PVC (max. ve dvou vrstvách) a soklové lišty                                                                                                                                                      | m²   | 62,95    |                          |                     |
| 572        | Demontáž dřevěných prahů                                                                                                                                                                                                          | ks   | 14,00    |                          |                     |
| 573        | Demontáž a očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky včetně přebroušení podkladu                                                                                                                       | m²   | 62,95    |                          |                     |
| 574        | Demontáž nesoudržného podkladního betonu do tl. 5cm (lokálně)                                                                                                                                                                     | m²   | 5,00     |                          |                     |
| 575        | D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy (na tl. do 5cm)                                                                                                                                                             | m²   | 5,00     |                          |                     |
| 576        | D+M penetrace s křemičitým pískem např. Murexin                                                                                                                                                                                   | m²   | 62,95    |                          |                     |
| 577        | D+M vyrovnávací nivační stěrky do tl.15mm např. Murexin (včetně přebroušení)                                                                                                                                                      | m²   | 62,95    |                          |                     |
| 578        | D+M podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě, (chodba včetně schodků do atrie) | m²   | 62,95    |                          |                     |
| 579        | D+M soklíkových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě, včetně 2ks rohových na schodky dl. do 1m)                                                                     | m    | 70,50    |                          |                     |
| 580        | Odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn a stropů, sádrování                                                                                                                                                        | m²   | 371,35   |                          |                     |
| 581        | D+M sanační omítky včetně podhazu a hladké omítky (schodiště u hydrantu)                                                                                                                                                          | m²   | 2,00     |                          |                     |
| 582        | D+M nátěru stěn a stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace (chodba a schodiště, čelní stěny                                                                                                                                      | m²   | 371,35   |                          |                     |
| 583        | Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním                                                                                                             | m²   | 30,00    |                          |                     |
| 584        | Lehké pomocné pracovní lešení (pojezdové) do 1,5m                                                                                                                                                                                 | m²   | 20,00    |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 585  | D+M přechodové lišty k PVC (dekor nebo šedá,příp. výběr ze vzorníku) do 85cm délky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 14,00    |                          |                     |
|      | Místnost č. 221,220,216,217,217a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                          |                     |
| 586  | Demontáž oken,výkladců s vybouráním okenních rámu rozměr prvku 4,8x2,4m včetně meziskelních žaluzií a sítí proti hmyzu a vnitřního a vnějšího parapetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 587  | Demontáž oken, výkladců s jednokřídlými dveřmi (opatřené zavíracím mechanismem) s vybouráním okenních rámu rozměr 5,4x2,4m, včetně vnitřních a vnějších parapetů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 588  | D+M hliníkového prvku s vypěněním - okno řasání rozměr 4,8x2,4m,dle původního členění s fix prvky a 2ks okenními křídly rozm. cca 80x170cm - otvíravé a sklopné, jednokřídlé, včetně horizontálních žaluzií na celou plochu hliníkového prvku, dodání a montáž titanzinkového venkovního a plastového vnitřního parapetu šířky do 150mm délka 4800mm, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem                                                                | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 589  | D+M hliníkového prvku s vypěněním - fasádní prvek fix rozměr 4,5x2,4m s původním členěním, výklopné křídlo ve vrchní části rozměr cca1,0x0,7m, včetně vstupních hliníkových dveří s otevíravým nadsvětlikem 850x700mm - dveře otvíravé ven (do atria) 850x2000mm opatřené zavíracím mechanismem, klika/klika, kování, zamykatelné, včetně titanzinkového venkovního a plastového vnitřního parapetu šířky do 150mm délka 4500mm, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 590  | D+M sítí proti hmyzu, uchycení zevnitř do rámu, rozměr na okno cca 80x170cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 8,00     |                          |                     |
| 591  | Úprava ostění otvorů oken (vně, uvnitř), včetně zapravení hrubou a jemnou omítkou, s fasádním nátěrem venkovních špalet, odstín dle výběru a odsouhlasení objednavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 58,80    |                          |                     |
| 592  | Dodávka montážního plánu okenních prvků včetně schématu členění výkladců (dle konzultace se zadavatelem, zachovat původní rozdělení plochy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 593  | Vysklzení prosklených stěn a dveří                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 68,00    |                          |                     |
| 594  | Rozřezání ocelových rámu dveří a stěn na kusy 1.m, odvoz do skladu PS do 1. km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 595  | Odvoz a likvidace skla mimo areál AČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,72     |                          |                     |
| 596  | Odvoz a likvidace odpadu na skládku, skládkovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m³   | 4,10     |                          |                     |
| 597  | Vnitrostaveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 8,20     |                          |                     |
| 598  | Závěrečný úklid po stavebních pracích ve všech vnitřních i venkovních realizovaných prostorách - zametení, mytí podlah, setření prachu apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 599  | Zařízení a likvidace staveniště pro b.č. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 255  | <b>Výměna podlahové krytiny - PVC v m.č. 521, 522, 530, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 545 v b. č. 255 Pavilon kateder.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                          |                     |
| 600  | Demontáž a likvidace lepeného koberce včetně soklové lišty š. 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²   | 18,00    |                          |                     |
| 601  | Demontáž a likvidace poškozeného PVC včetně soklové lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 162,00   |                          |                     |
| 602  | Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky včetně přebroušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²   | 180,00   |                          |                     |
| 603  | Dodání a provedení vyrovnávací nivační stěrky do tl.15mm včetně přebroušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²   | 180,00   |                          |                     |
| 604  | Penetrace podkladu PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 180,00   |                          |                     |
| 605  | Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²   | 180,00   |                          |                     |
| 606  | Dodávka a montáž soklíkových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 180,00   |                          |                     |
| 607  | Očištění omítky od lepidla soklu, zapravení malířskou masou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²   | 2,00     |                          |                     |
| 608  | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS, s liniovým přechodem na starou malbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 2,50     |                          |                     |
| 609  | Dodávka a montáž podlahové přechodové lišty (koberce/PVC) l. 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 609  | Dodávka a montáž dřevěného prahu 80x17cm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 10,00    |                          |                     |
| 610  | Závěrečný úklid po stavebních pracích ve všech realizovaných prostorách - zametení, mytí podlah, setření prachu apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 258  | <b>Oprava maleb, PVC a elektro b.č. 258. Učební blok"C"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |                          |                     |

| P.č.                    | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| <b>Místnost č. C307</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |                          |                     |
| 611                     | Demontáž kompletu lavic, včetně sedaček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 30,00    |                          |                     |
| 612                     | Demontáž tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 613                     | Demontáž promítací kabiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 614                     | Demontáž a likvidace dřevěné stupňovité podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 20,00    |                          |                     |
| 615                     | Demontáž a likvidace stávajícího PVC, včetně soklikových lišt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 132,00   |                          |                     |
| 616                     | Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky, včetně přebroušení podkladu do 5mm a začištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 210,00   |                          |                     |
| 617                     | Demontáž stávajícího keramického umyvadla, včetně závěsných konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 618                     | Demontáž stávajícího kazetového stropu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 126,00   |                          |                     |
| 619                     | Demontáž stávajícího keramického obkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 8,70     |                          |                     |
| 620                     | Demontáž rozvodů vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, včetně izolace např. Miralon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m              | 6,00     |                          |                     |
| 621                     | Demontáž odpadního potrubí HT 50, napojení na svislý kanalizační rozvod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m              | 6,00     |                          |                     |
| 622                     | Vyvěšení a ekologická likvidace dveřního křídla 900/1970mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 623                     | Demontáž dveřního prahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 624                     | Vybourání ocelových zárubní rozměr 900/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem. tl. zdiva 0,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 625                     | Zednické zapravení po vybourání ocelových zárubní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl.           | 3,00     |                          |                     |
| 626                     | Odstranění olejového nátěru oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 99,70    |                          |                     |
| 627                     | Demontáž a zpětná montáž vertikálních žaluzií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 628                     | Zakrytí PVC, oken, parapetů, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropech, fólií a páskou před malováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 629                     | Demontáž, odvoz a ekologická likvidace dřevěného obložení stěn, včetně nosné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 56,00    |                          |                     |
| 630                     | Odřezání ocelových pásovin 50 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 86,00    |                          |                     |
| 631                     | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, včetně meziskelních žaluzií, rozměr 1000x1850mm a sítí proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 125,40   |                          |                     |
| 632                     | Demontáž a ekologická likvidace zábradlí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 15,00    |                          |                     |
| 633                     | Demontáž meziokenní vložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 13,20    |                          |                     |
| 634                     | Demontáž stávajících parapetů o rozměrech 300x2700mm, včetně ocelové nosné konstrukce a konzolí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks             | 22,00    |                          |                     |
| 635                     | Odstranění staré malby stěn oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 234,00   |                          |                     |
| 636                     | Očištění, vyškrábání a vytmelení konstrukčních spár ve zdivu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 11,00    |                          |                     |
| 637                     | Dodávka a provedení výztužné sklotextilní sítě do lepidla, včetně hliníkových rohů (perlinka do lepidla + přebroušení, lepidlo + přebroušení), včetně penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 333,70   |                          |                     |
| 638                     | Dodávka a provedení vnitřních omítek štukových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 331,00   |                          |                     |
| 639                     | Vyzdění meziokenního pilíře dl.0,6m, tl.0,4m, v.2,1m (dle stávajících pilířů), před vyzděním je nutno zaměřit rozměry na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 13,20    |                          |                     |
| 640                     | Úprava pilíře, včetně nové omítky, zapucování a fasádního nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 70,80    |                          |                     |
| 641                     | Úprava ostění otvorů oken z venkovní i vnitřní strany, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování, malby a fasádního nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 154,00   |                          |                     |
| 642                     | Dodávka, montáž a osazení okna s výpěněním- okno fasádní 2,7 x 2,1 m, plastové - otevíravé a sklopné, trojkřídlé, krajní křídla otevíravá + sklopná, středové křídlo otevíravé, včetně sítí proti hmyzu a žaluzií, včetně venkovního parapetu š. do 150mm dl. do 2700mm a APU systémové okenní lišty kolem rámu okna, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, 1x středové křídlo 1,0m x 2,1m, 2x krajní křídla 0,85m x 2,1m, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábrancou, přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel, souč. prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem | ks             | 22,00    |                          |                     |
| 643                     | Dodávka a montáž vnitřních parapetů š. 300 dl. 2700 mm, barva bílá, včetně zatmelení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 22,00    |                          |                     |
| 644                     | Dodávka a montáž nosných konzolí parapetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 300kg (jedné konzole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 110,00   |                          |                     |
| 645                     | Dodávka a montáž hliníkových mřížek do parapetů na prostup tepla 80x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks             | 44,00    |                          |                     |
| 646                     | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 331,00   |                          |                     |
| 647                     | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 343,40   |                          |                     |
| 648                     | Obnova nátěru litinových topných těles (1300x600mm) a trubek (5m), 2x emailová barva včetně očištění a odstranění starého nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks             | 22,00    |                          |                     |

| P.č.                                                     | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 649                                                      | Dodávka a montáž zábradlí dl. 3m v. 0,9m z jekl profilu 50x50mm tl. profilu 3-5mm, včetně komaxit lakování. Kotvení zábradlí do meziokenních pilířů na chemickou hmoždinku, včetně kotvicích šroubů, objednavatel odsouhlasí typ a barvu zábradlí. Před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem. | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 650                                                      | Dodávka a montáž keramického obkladu 50 x 25 cm, včetně vodotěsného spárování, silikonů, rohových a ukončovacích lišt                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8,70     |                          |                     |
| 651                                                      | Penetrace podkladu před vyrovnávací stěrkou                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 210,00   |                          |                     |
| 652                                                      | Provedení vyrovnávací stěrky pod PVC do tl. 15 mm, včetně přebroušení a začištění                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 210,00   |                          |                     |
| 653                                                      | Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu podlahové krytiny PVC                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 210,00   |                          |                     |
| 654                                                      | Dodávka a montáž soklikových lišt PVC. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu soklikových lišt PVC                                                                                                                                                                                                                        | m              | 106,00   |                          |                     |
| 655                                                      | Dodání a provedení izolačního nátěru na skvrny po zatečení, vhodný k následnému přetření malířskými barvami                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 20,65    |                          |                     |
| 656                                                      | Dodávka a montáž kazetového stropního podhledu s odnímatelnými panely o rozměru 600x600mm včetně nosné konstrukce, barva bílá                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 210,00   |                          |                     |
| 657                                                      | Dodávka, montáž a osazení ocelových zárubní, rozměr 900/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem na dvakrát, tl. zdiva 0,10 m, včetně řádného ukotvení zárubně do zdiva a podlahy                                                                                                                                     | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 658                                                      | Zednické zapravení špalet po montáži ocelových zárubní, včetně zamalování                                                                                                                                                                                                                                               | kpl.           | 3,00     |                          |                     |
| 659                                                      | Dodávka a montáž dveřního křídla, interiérové, plné, hladké, barva bílá, rozměr 900/1970 mm, opatřeny štítovým kováním v barvě nikl, klika+klika, zámkem FAB se 4ks klíčů, včetně číselného označení dveří, výška: 5cm (3 číslice)                                                                                      | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 660                                                      | Dodávka a provedení nátěru zárubní - 1x základ, 2 x email - šedá barva rozměr 900/1970 mm                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 661                                                      | Dodávka a montáž dveřní tabulky - čtvercová (zásuvný systém, 150x150mm), včetně ukotvení do dveří                                                                                                                                                                                                                       | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 662                                                      | Dodávka a montáž dřevěného prahu 900/100 mm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), kotvení do špatně únosného podkladu (drolící se beton) nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                          | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 663                                                      | Dodávka a montáž rozvodů vody v plastu PP-R DN 20 PN 20, vč. izolace miralon (studená, teplá voda), propojení na stávající rozvod, dodávka a výměna 2ks uzavíracích kulových ventilů                                                                                                                                    | m              | 5,00     |                          |                     |
| 664                                                      | Výměna odpadního potrubí HT 50, napojení na svislý kanalizační rozvod - 1 x umyvadlo                                                                                                                                                                                                                                    | m              | 6,00     |                          |                     |
| 665                                                      | Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š. 600mm, včetně sifonu HL 165 (čistič otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení                                                                                                                                                                                         | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 666                                                      | Dodávka a montáž nástěnné pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 667                                                      | Dodání a montáž nerezového zásobníku na tekuté mýdlo                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 668                                                      | Dodání a montáž nerezového zásobníku na papírové ručníky                                                                                                                                                                                                                                                                | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 669                                                      | Dodávka a montáž nerezových věšáků s řádným ukotvením                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 670                                                      | Dodání koše na odpadky - Plastový koš o obsahu 16 l, výška 31 cm, průměr 31,5 cm                                                                                                                                                                                                                                        | ks             | 3,00     |                          |                     |
| 671                                                      | Repase (odstranění starého nátěru, vyrovnání mřížky, lakování komaxitovou barvou - bílá) a zpětná montáž větrací mřížky 300x200mm + zatmelení                                                                                                                                                                           | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 672                                                      | Dodávka a montáž sádrokartonového obložení průvlaku dl. 7m, š. 45cm v. 35cm                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 5,60     |                          |                     |
| 673                                                      | Dodávka a provedení betonového potěru např. WEBER BAT RAPID, tloušťky 2 - 5 cm, včetně penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 63,00    |                          |                     |
| 674                                                      | Dodávka a montáž větrací mřížky 300x200mm, včetně zapravení                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 675                                                      | Dodávka a montáž plastových servisních dvířek 25 x 25 cm, včetně rámu a zednického zapravení                                                                                                                                                                                                                            | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 676                                                      | Dodávka a provedení omyvatelného nátěru stěny, objednavatel odsouhlasí typ a barvu                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2,70     |                          |                     |
| <b>Všeobecné podmínky platné pro celou budovu č. 258</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |                          |                     |
| 677                                                      | Práce ve výškách (3.NP + 2.NP) - za pomoci příslušné techniky (plošina, lešení)                                                                                                                                                                                                                                         | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 678                                                      | Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 679                                                      | Přesun demontovaného vybavení na sklad objednatele, přesun do 5 km                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 680                                                      | Vykližení staveniště, úklid pracoviště                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 681                                                      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 682                                                      | Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 683                                                      | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 684                                                      | Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 685                                                      | Rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max 1m <sup>2</sup> , naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov                                                                                                                                                                      | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| <b>Elektroinstalace učeben</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |                          |                     |
| <b>C 229</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |                          |                     |

| P.č.         | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| 686          | provedení demontáže, po provedené opravě zpětné montáže kazetového podhledu AL, 600x600                                                                                                                                                                                                                        | bm  | 32,00    |                          |                     |
| 687          | dodání, montáž a zapojení rozváděče, na povrch, IP40/20                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 688          | dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřkombinace, 105x145)<br>náplň rozváděče C 229:                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 689          | dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B32/3, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 690          | dodání, montáž a zapojení přepětové ochrany stupně B,C                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 691          | dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 40/4/003                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 692          | dodání, montáž a zapojení jističe Schrack C16/1, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 693          | dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 7,00     |                          |                     |
| 694          | dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 5,00     |                          |                     |
| 695          | provedení zhotovení a dodání popisu jisticích prvků                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 696          | provedení očíslování RH pomocí polepovací fólie stříbrné, barva písma černá, velikost písma 30x3                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 697          | dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 26,00    |                          |                     |
| 698          | dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND NZ3                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 699          | dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 700          | dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 701          | dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 702          | dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt                                                                                                                                                                                                            | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 703          | dodání, montáž rámečku trojnásobného, ABB Tango, barva bílá, vodorovný                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 704          | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová                                                                                                                                                 | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 705          | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová                                                                                                                                                                                          | ks  | 7,00     |                          |                     |
| 706          | dodání zásuvek, osazení: zásuvka 230/16 - 4x (2x s přepětovou ochrannou), zásuvka 2xRJ-45 CAT.5e - 2x                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 707          | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 13,00    |                          |                     |
| 708          | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 709          | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KT 250                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 710          | provedení montážního otvoru v betonové podlaze pro umístění podlahového boxu                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 711          | provedení montážního otvoru z místnosti do chodby, Ø22                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 712          | dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 11,00    |                          |                     |
| 713          | dodání, montáž elektroinstalační krabice KPR 68                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 714          | dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 715          | dodání, montáž elektroinstalační krabice KT 250/1                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 716          | dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO11                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 717          | dodání, montáž elektroinstalační krabice elektroinstalační LK80x28T                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 718          | dodání, montáž nastavného rámečku NRT                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 719          | dodání, montáž bezpečnostního značení uzemňovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 720          | provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu                                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | 61,00    |                          |                     |
| 721          | provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové chráničky                                                                                                                                                                                                                               | bm  | 8,00     |                          |                     |
| 722          | provedení kabelové drážky 200x100 v betonové podlaze pro uložení kabelové chráničky                                                                                                                                                                                                                            | bm  | 3,00     |                          |                     |
| 723          | dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250                                                                                                                                                                                                                                               | bm  | 26,00    |                          |                     |
| 724          | dodání, montáž kabelového drátěného žlabu Arkys 50x100 včetně podpěr                                                                                                                                                                                                                                           | bm  | 30,00    |                          |                     |
| 725          | dodání, montáž a zapojení Bečo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení)                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 2,00     |                          |                     |
| 726          | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 16,00    |                          |                     |
| 727          | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 132,00   |                          |                     |
| 728          | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 242,00   |                          |                     |
| 729          | dodání, montáž a zapojení vodiče CYA4, z/žl                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | 43,00    |                          |                     |
| 730          | dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 2,00     |                          |                     |
| 731          | dodání, montáž a zapojení kabelu UTP CAT.5e                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | 182,00   |                          |                     |
| 732          | provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček a na DZ                                                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 617,00   |                          |                     |
| 733          | provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítky, vnitřní štuková omítky vápenná) po uložení kabelů a chrániček                                                                                                                                                                 | bm  | 69,00    |                          |                     |
| 734          | provedení zednického zapravení kabelové drážky v podlaze (betonová směs B20) po uložení kabelových chrániček                                                                                                                                                                                                   | bm  | 3,00     |                          |                     |
| 735          | vypracování výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení včetně zapojení rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodání objednateli nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu | ks  | 3,00     |                          |                     |
| <b>C 309</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                          |                     |
| 736          | provedení odpojení a demontáž rozváděče, na povrchu, oceloplech 600x900x250, 28 vývodů                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 737          | provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 18,00    |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| 738  | provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly                                                                                                      | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 739  | provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené                                                                                                  | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 740  | provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, tyčový závěs                                                                                              | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 741  | provedení odpojení a demontáž elektrifikovaného stolu učitele                                                                                                        | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 742  | provedení odpojení a demontáž zdroje MN                                                                                                                              | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 743  | provedení odpojení a demontáž elektrické zatemňovací rolety                                                                                                          | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 744  | provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68                                                                                                             | ks  | 10,00    |                          |                     |
| 745  | provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 včetně KP68                                                                                                               | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 746  | provedení odpojení a demontáž KO68                                                                                                                                   | ks  | 15,00    |                          |                     |
| 747  | provedení odpojení a demontáž KO97                                                                                                                                   | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 748  | provedení odpojení a demontáž Acidur 16                                                                                                                              | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 749  | provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5                                                                                                                      | bm  | 39,00    |                          |                     |
| 750  | provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4                                                                                                                        | bm  | 86,00    |                          |                     |
| 751  | dodání, montáž a zapojení rozváděče, na povrch, IP40/20                                                                                                              | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 752  | dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřkombinace, 105x145)                                                                                             | kpl | 1,00     |                          |                     |
|      | náplň rozváděče C 309:                                                                                                                                               |     |          |                          |                     |
| 753  | dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B32/3, 10kA                                                                                                       | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 754  | dodání, montáž a zapojení přepětové ochrany stupně B,C                                                                                                               | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 755  | dodání, montáž a zapojení proudového chrániče s jističem Schrack C16/003, 10kA                                                                                       | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 756  | dodání, montáž a zapojení proudového chrániče s jističem Schrack B16/003, 10kA                                                                                       | ks  | 14,00    |                          |                     |
| 757  | dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1, 10kA                                                                                                                | ks  | 5,00     |                          |                     |
| 758  | provedení zhotovení a dodání popisu jističích prvků                                                                                                                  | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 759  | provedení očíslování RH pomocí polepovací fólie stříbrné, barva písma černá, velikost písma 30x3                                                                     | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 760  | dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND                                                                                 | ks  | 17,00    |                          |                     |
| 761  | dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND NZ3                                                                             | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 762  | dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR                                                                                 | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 763  | dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W                                                                                                                           | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 764  | dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný                                            | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 765  | dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt                                                                  | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 766  | dodání, montáž rámečku trojnásobného, ABB Tango, barva bílá, vodorovný                                                                                               | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 767  | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová       | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 768  | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 769  | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová                                                | ks  | 8,00     |                          |                     |
| 770  | dodání, montáž a zapojení zásuvky 2xRJ45 CAT.5e                                                                                                                      | ks  | 8,00     |                          |                     |
| 771  | dodání zásuvek, osazení: zásuvka 230/16 - 4x (2x s přepětovou ochrannou), zásuvka 2xRJ-45 CAT.5e - 2x                                                                | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 772  | dodání zásuvek, osazení: zásuvka 230/16 - 4x (1x s přepětovou ochrannou), zásuvka 2xRJ-45 CAT.5e - 2x                                                                | kpl | 4,00     |                          |                     |
| 773  | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68                                                                            | ks  | 21,00    |                          |                     |
| 774  | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125                                                                           | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 775  | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KT 250                                                                           | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 776  | provedení montážního otvoru v betonové podlaze pro umístění podlahového boxu                                                                                         | ks  | 5,00     |                          |                     |
| 777  | provedení montážního otvoru z místnosti do chodby, Ø22                                                                                                               | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 778  | dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901                                                                                                                  | ks  | 20,00    |                          |                     |
| 779  | dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902                                                                                                                  | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 780  | dodání, montáž elektroinstalační krabice KPR 68                                                                                                                      | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 781  | dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet                                                                                                        | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 782  | dodání, montáž elektroinstalační krabice KT 250/1                                                                                                                    | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 783  | dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO11                                                                                                            | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 784  | dodání, montáž elektroinstalační krabice elektroinstalační LK80x28T                                                                                                  | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 785  | dodání, montáž nastavného rámečku NRT                                                                                                                                | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 786  | dodání, montáž bezpečnostního značení uzemňovací krabice                                                                                                             | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 787  | provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu                                                                                                          | bm  | 84,00    |                          |                     |
| 788  | provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové chráničky                                                                                     | bm  | 15,00    |                          |                     |
| 789  | provedení kabelové drážky 200x100 v betonové podlaze pro uložení kabelové chráničky                                                                                  | bm  | 12,00    |                          |                     |
| 790  | dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1225                                                                                                     | bm  | 32,00    |                          |                     |
| 791  | dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250                                                                                                     | bm  | 77,00    |                          |                     |
| 792  | dodání, montáž kabelového drátěného žlabu Arkys 50x100 včetně podpěr                                                                                                 | bm  | 27,00    |                          |                     |
| 793  | dodání, montáž a zapojení Bečů svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení)                                                                                      | kpl | 2,00     |                          |                     |
| 794  | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5                                                                                                                         | bm  | 16,00    |                          |                     |

| P.č.                   | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------|
| 795                    | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 118,00   |                          |                     |
| 796                    | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 305,00   |                          |                     |
| 797                    | dodání, montáž a zapojení vodiče CYA4, z/žl                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | 43,00    |                          |                     |
| 798                    | dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 30,00    |                          |                     |
| 799                    | provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček a na DZ                                                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 512,00   |                          |                     |
| 800                    | provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů a chrániček                                                                                                                                                                 | bm  | 99,00    |                          |                     |
| 801                    | provedení zednického zapravení kabelové drážky v podlaze (betonová směs B20) po uložení kabelových chrániček                                                                                                                                                                                                   | bm  | 12,00    |                          |                     |
| 802                    | vypracování výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení včetně zapojení rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodání objednateli nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu | ks  | 3,00     |                          |                     |
| <b>C 312</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                          |                     |
| 803                    | provedení odpojení a demontáž rozváděče, na povrchu, oceloplech 600x900x250, 26 vývodů                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 804                    | provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x36W                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 18,00    |                          |                     |
| 805                    | provedení demontáže ocelové konstrukce pod zářivkovými svítidly                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 806                    | provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 807                    | provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, tyčový závěs                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 808                    | provedení odpojení a demontáž elektrifikovaného stolu učitele                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 809                    | provedení odpojení a demontáž zdroje MN                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 810                    | provedení odpojení a demontáž elektrické zatemňovací rolety                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 811                    | provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 11,00    |                          |                     |
| 812                    | provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 včetně KP68                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 813                    | provedení odpojení a demontáž KO68                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 15,00    |                          |                     |
| 814                    | provedení odpojení a demontáž KO97                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 815                    | provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                | bm  | 45,00    |                          |                     |
| 816                    | provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm  | 95,00    |                          |                     |
| 817                    | provedení demontáže, po provedené opravě zpětné montáže kazetového podhledu AL, 600x600                                                                                                                                                                                                                        | bm  | 36,00    |                          |                     |
| 818                    | dodání, montáž a zapojení rozváděče, na povrch, IP40/20                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 819                    | dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (čtyřkombinace, 105x145)                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,00     |                          |                     |
| náplň rozváděče C 312: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                          |                     |
| 820                    | dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B32/3, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 821                    | dodání, montáž a zapojení přepětové ochrany stupně B,C                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 822                    | dodání, montáž a zapojení proudového chrániče s jističem Schrack C16/003, 10kA                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00     |                          |                     |
| 823                    | dodání, montáž a zapojení proudového chrániče s jističem Schrack B16/003, 10kA                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 16,00    |                          |                     |
| 824                    | dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 5,00     |                          |                     |
| 825                    | provedení zhotovení a dodání popisu jističích prvků                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 826                    | provedení očíslování RH pomocí polepovací fólie stříbrné, barva písma černá, velikost písma 30x3                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 827                    | dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 17,00    |                          |                     |
| 828                    | dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus IPB 4000 A4 KN 600ND NZ3                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 829                    | dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Ardea 1030 SG/ML-SR                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 830                    | dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 831                    | dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednorázobný                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 832                    | dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt                                                                                                                                                                                                            | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 833                    | dodání, montáž rámečku trojnásobného, ABB Tango, barva bílá, vodorovný                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 834                    | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová                                                                                                                                                 | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 835                    | dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová                                                                                                                                                                                          | ks  | 11,00    |                          |                     |
| 836                    | dodání zásuvek, osazení: zásuvka 230/16 - 5x (2x s přepětovou ochrannou), zásuvka 2xRJ-45 CAT.5e - 2x                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00     |                          |                     |
| 837                    | dodání zásuvek, osazení: zásuvka 230/16 - 4x (1x s přepětovou ochrannou), zásuvka 2xRJ-45 CAT.5e - 2x                                                                                                                                                                                                          | kpl | 10,00    |                          |                     |
| 838                    | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 19,00    |                          |                     |
| 839                    | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 840                    | provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KT 250                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 4,00     |                          |                     |
| 841                    | provedení montážního otvoru v betonové podlaze pro umístění podlahového boxu                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 11,00    |                          |                     |
| 842                    | provedení montážního otvoru z místnosti do chodby, Ø22                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00     |                          |                     |
| 843                    | dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 10,00    |                          |                     |
| 844                    | dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 6,00     |                          |                     |
| 845                    | dodání, montáž elektroinstalační krabice KPR 68                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 3,00     |                          |                     |
| 846                    | dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00     |                          |                     |

| P.č.                                             | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 847                                              | dodání, montáž elektroinstalační krabice KT 250/1                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 848                                              | dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO11                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 849                                              | dodání, montáž elektroinstalační krabice elektroinstalační LK80x28T                                                                                                                                                                                                                                            | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 850                                              | dodání, montáž nastavného rámečku NRT                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 851                                              | dodání, montáž bezpečnostního značení uzemňovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 852                                              | provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu                                                                                                                                                                                                                                                    | bm   | 53,00    |                          |                     |
| 853                                              | provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové chráničky                                                                                                                                                                                                                               | bm   | 21,00    |                          |                     |
| 854                                              | provedení kabelové drážky 200x100 v betonové podlaze pro uložení kabelové chráničky                                                                                                                                                                                                                            | bm   | 23,00    |                          |                     |
| 855                                              | dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1225                                                                                                                                                                                                                                               | bm   | 10,00    |                          |                     |
| 856                                              | dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1232                                                                                                                                                                                                                                               | bm   | 40,00    |                          |                     |
| 857                                              | dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250                                                                                                                                                                                                                                               | bm   | 55,00    |                          |                     |
| 858                                              | dodání, montáž kabelového drátěného žlabu Arkys 50x100 včetně podpěr                                                                                                                                                                                                                                           | bm   | 27,00    |                          |                     |
| 859                                              | dodání, montáž a zapojení Beo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení)                                                                                                                                                                                                                                 | kpl  | 2,00     |                          |                     |
| 860                                              | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 16,00    |                          |                     |
| 861                                              | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 125,00   |                          |                     |
| 862                                              | dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 361,00   |                          |                     |
| 863                                              | dodání, montáž a zapojení vodiče CYA4, z/žl                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm   | 42,00    |                          |                     |
| 864                                              | dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 31,00    |                          |                     |
| 865                                              | dodání, montáž a zapojení kabelu UTP CAT.5e                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm   | 749,00   |                          |                     |
| 866                                              | provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček a na DZ                                                                                                                                                                                                                                                      | bm   | 1 324,00 |                          |                     |
| 867                                              | provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů a chrániček                                                                                                                                                                 | bm   | 74,00    |                          |                     |
| 868                                              | provedení zednického zapravení kabelové drážky v podlaze (betonová směs B20) po uložení kabelových chrániček                                                                                                                                                                                                   | bm   | 23,00    |                          |                     |
| 869                                              | vypracování výkresové dokumentace elektroinstalace opravené místnosti dle skutečného provedení včetně zapojení rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD a dodání objednateli nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 870                                              | vypracování revizní zprávy elektroinstalace opravených místností a dodání objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu                                                                                                                                    | ks   | 3,00     |                          |                     |
| <b>Všeobecné podmínky elektro pro b. č. 258:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                          |                     |
| 871                                              | dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 872                                              | dodání objednateli protokolu o kusové zkoušce, krycího listu na dodané rozváděče                                                                                                                                                                                                                               | kpl  | 3,00     |                          |                     |
| 873                                              | dodání objednateli ES prohlášení na dodané rozváděče                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl  | 3,00     |                          |                     |
| 874                                              | dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 875                                              | dodání, montáž podružného spojovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 876                                              | vnitrostaveništní přesuny materiálu a hmot pro realizaci opravy                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 14,00    |                          |                     |
| 877                                              | zpravení omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-vnitřní jádrová a vápenná omítka                                                                                                                                                                                                                    | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 878                                              | provedení vyklizení staveníště, provedení úklidu pracoviště                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 879                                              | veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR                                                                                                                                                                                         | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| <b>259</b>                                       | <b>Oprava fasády, vstupu, chrličů b. č. 259. Aula, hala a ochozy</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                          |                     |
| 880                                              | Odstranění břidlicového obkladu stěn, včetně podkladní omítky tl. 3-5 cm. Očištění zdiva.                                                                                                                                                                                                                      | m²   | 243,00   |                          |                     |
| 881                                              | Odstranění staré břizolitové omítky tl. do 50 mm, očištění zdiva                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 196,00   |                          |                     |
| 882                                              | Odstranění staré vnitřní omítky vápenocementové, očištění zdiva.                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 69,00    |                          |                     |
| 883                                              | Vybourání soklového zdiva                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m³   | 5,00     |                          |                     |
| 884                                              | Rozebrání zámkové dlažby 200/200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 39,00    |                          |                     |
| 885                                              | Vybourání kamenné dlažby včetně podkladního betonu tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 6,00     |                          |                     |
| 886                                              | Odstranění starého fasádního obkladu                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²   | 84,00    |                          |                     |
| 887                                              | Odstranění kazetového podhledu včetně nosné konstrukce. Ocelové kazety 600x600 mm.                                                                                                                                                                                                                             | m²   | 31,00    |                          |                     |
| 888                                              | Lehké pomocné pracovní lešení do 9,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 889                                              | Demontáž a ekologická likvidace stropního světla včetně žárovky                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 5,00     |                          |                     |
| 890                                              | Demontáž a ekologická likvidace el.kabelů, včetně odpojení v rozvodné krabici                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 12,00    |                          |                     |
| 891                                              | Odstranění oplechování atiky š.ř. 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,80     |                          |                     |
| 892                                              | Odstranění plechové střešní krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 24,00    |                          |                     |
| 893                                              | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na stěnu v délce 5 m, 6x úchyt.                                                                                                                                                                                                                                            | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 894                                              | Vybourání prosklených ocelových stěn                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²   | 137,00   |                          |                     |
| 894                                              | Vybourání ocelových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem 1700x3300 mm                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 895                                              | Vybourání ocelových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem 1800x4100 mm                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 896                                              | Vysklení prosklených stěn a dveří                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²   | 166,00   |                          |                     |
| 897                                              | Rozřezání ocelových rámu dveří a stěn na kusy 1.m, odvoz do skladu PS do 1. km                                                                                                                                                                                                                                 | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 898                                              | Odvoz a likvidace skla mimo areál AČR                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 1,92     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------|---------------------|
| 899  | M+D a osazení - Hliníkových prosklených dvoukřídlových dveří 1700/3300 mm, s nadsvětlíkem. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Nadsvětlík pevný, spodní rám dveřních křídel zesílený( výška 400 mm). Na dveřním křídle min. 3 závěsy. Veškeré kování dle ČSN EN 1906 - třída 3. Dveře opatřeny samozavíračem, vodorovným madlem matné nerezové, úzké štítkové, typ klika-klika, s paníkovou funkcí ve směru úniku. Bezpečnostní zadlabávací zámek vložkový s protiplechem a cylindrickou vložkou, zapuštěný práh, na spodním rámu těsnící kartáče. Světlík i dveře zaskleny izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Olištování. Přesné zaměření dveří provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                              | ks | 4,00     |                          |                     |
| 900  | M+D a osazení - Hliníkových prosklených dvoukřídlových dveří 1800/3600 mm, s nadsvětlíkem. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Horní rám zesílený š. 400mm. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Nadsvětlík pevný 800 mm, spodní rám dveřních křídel zesílený( výška 400 mm). Na dveřním křídle min. 3 závěsy. Veškeré kování dle ČSN EN 1906 - třída 3. Dveře opatřeny samozavíračem, vodorovným madlem matné nerezové, úzké štítkové, typ klika-klika, s paníkovou funkcí ve směru úniku. Bezpečnostní zadlabávací zámek vložkový s protiplechem a cylindrickou vložkou, zapuštěný práh, na spodním rámu těsnící kartáče. Světlík i dveře zaskleny izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Olištování. Přesné zaměření dveří provede zhotovitel.                                                                                                                                                          | ks | 1,00     |                          |                     |
| 899  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 5300/3400 mm s dvoukřídlymi dveřmi. Dělení vodorovně 1800/850(křídlo)/850(křídlo)/1800 mm. V horním zesíleném rámu 200 mm větrací mřížka 100/600 mm 2 ks. Prosklené dveře s pevným nadsvětlíkem 800 mm, spodní rám dveřních křídel zesílený( výška 400 mm). Na dveřním křídle min. 3 závěsy. Veškeré kování dle ČSN EN 1906 - třída 3. Dveře opatřeny samozavíračem, vodorovným madlem matné nerezové, úzké štítkové, typ klika-klika, s paníkovou funkcí ve směru úniku. Bezpečnostní zadlabávací zámek vložkový s protiplechem a cylindrickou vložkou, zapuštěný práh, na spodním rámu těsnící kartáče Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Součástí dodávky stěny je vnitřní i venkovní parapet 2x dl. 1800 mm, š 180 mm. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel. | ks | 1,00     |                          |                     |
| 900  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 5600/3140 mm. Dělení vodorovně 950/1600/1600/950 mm. Dělení svisle 2000/950/240 (horní zesílený rám) mm. V odou horních rozích ventilační křídlo 900/900mm opatřeno táhlovým otvíračem. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Součástí dodávky stěny je vnitřní i venkovní parapet dl. 5500 mm, š 180 mm. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,00     |                          |                     |
| 901  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 1600/3300 mm. Dělení svisle 400(spodní zesílený rám) /1950/950 mm. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Olištování při napojení na ocelové ostění. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00     |                          |                     |
| 902  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 870/3300 mm. Dělení svisle 400(spodní zesílený rám) /1950/950 mm. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Olištování při napojení na ocelové ostění. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,00     |                          |                     |
| 903  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 750/3300 mm. Dělení svisle 400(spodní zesílený rám) /1950/950 mm. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Olištování při napojení na ocelové ostění. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,00     |                          |                     |
| 904  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 450/3300 mm. Dělení svisle 400(spodní zesílený rám) /1950/950 mm. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Olištování při napojení na ocelové ostění. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------|---------------------|
| 905  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 1800/3600 mm. Dělení svisle 2100/1000/400 (horní zesílený rám 200 mm) mm. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Součástí dodávky stěny je vnitřní i venkovní parapet dl. 1800 mm, š 180 mm. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.                                                                                                               | ks | 1,00     |                          |                     |
| 906  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 2600/3200 mm. Dělení vodorovně 900/1700 mm. Dělení svisle 2100/900/200 (horní zesílený rám 200mm) mm. V horní polovině ventilační křídlo 900/900mm opatřeno táhlovým otváčečem. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Součástí dodávky stěny je vnitřní i venkovní parapet dl. 2600 mm, š 180 mm. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.         | ks | 1,00     |                          |                     |
| 907  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 2600/3600 mm. Dělení vodorovně 900/1700 mm. Dělení svisle 2100/1300/200 (horní zesílený rám 200mm) mm. V horní polovině ventilační křídlo 900/1300mm opatřeno táhlovým otváčečem. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Součástí dodávky stěny je vnitřní i venkovní parapet dl. 2600 mm, š 180 mm. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel.       | ks | 1,00     |                          |                     |
| 908  | M+D a osazení - Hliníková prosklená stěna 5300/3600 mm. Dělení vodorovně 1800/1700/1800 mm. Dělení svisle 2100/1300/200 (horní zesílený rám 200mm) mm. V horní polovině ventilační křídlo 900/1300mm opatřeno táhlovým otváčečem. Hliníkový rám tl. min 50/180 mm, povrchová úprava práškový vypalovaný lak RAL 7016. Uw=1,2 W/m2K. Připojovací spára uzavřena uvnitř parozábranou zvenku difúzní fólií. Stěna zasklena izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní fólií. Součástí dodávky stěny je vnitřní i venkovní parapet dl. 5300 mm, š 180 mm. Přesné zaměření stěny provede zhotovitel. | ks | 1,00     |                          |                     |
| 905  | M+D - Provětrávaná fasáda s obkladem z cetris desek, komplet skladba vč. nosného rámu. Všechny montážní prvky v nerezovém provedení. Barvu a tvar přizpůsobit stávajícímu fasádnímu obkladu budovy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m² | 91,00    |                          |                     |
| 906  | Dodávka a provedení uzamykatelných dveří z cetris desky v barvě fasády, s označením "H" 650/650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00     |                          |                     |
| 907  | Dodávka a provedení venkovních jádrových omítek vč. podhazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 430,00   |                          |                     |
| 908  | Dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m² | 430,00   |                          |                     |
| 909  | Dodávka a provedení venkovní probarvené silikátové omítky, zatírané zrno tl.1,5 mm, probarvená podkladní penetrace, barva dle výběru objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m² | 430,00   |                          |                     |
| 910  | Dodávka a vyzdění soklového zdiva tl. 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m³ | 5,00     |                          |                     |
| 911  | Dodávka a provedení vnitřních jádrových omítek hladkých, vč. podhazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m² | 75,40    |                          |                     |
| 912  | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m² | 75,40    |                          |                     |
| 913  | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS, se zapravením malovaného povrchu do 30% plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m² | 75,40    |                          |                     |
| 914  | Lehké pomocné pracovní lešení do 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m² | 5,00     |                          |                     |
| 915  | Dodávka a položení mramorové dlažby a soklu 100mm, vč. podkladního betonu, lepidla a zaspárování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m² | 7,80     |                          |                     |
| 916  | Dodávka a lepení venkovního mrazuvzdorného keramického soklu 300mm, vč. podkladní omítky, lepidla a zaspárování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m² | 3,60     |                          |                     |
| 916  | Dodávka a položení zámkové dlažby 200/200 mm vč. podkladní vrstvy ze štěrkopísku nebo betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m² | 39,00    |                          |                     |
| 917  | Dodávka a montáž stropního podhledu z cetris desek, včetně olišování a nosné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m² | 13,00    |                          |                     |
| 918  | Zpětná montáž kazetového podhledu z ocelových kazet s úpravou po osazení dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m² | 18,00    |                          |                     |
| 919  | Nátěr ocelových konstrukcí 2x email RAL 7016, včetně očištění povrchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m² | 12,00    |                          |                     |
| 920  | Nátěr ocelových větracích mřížek 1050/800 mm. 2x email RAL 7016, včetně očištění povrchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,00     |                          |                     |
| 920  | Úprava betonového podkladu plechové krytiny, zapravení stěrkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m² | 26,00    |                          |                     |
| 921  | Penetrace podkladního betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m² | 26,00    |                          |                     |
| 922  | Provedení oplechování atiky š.ř. 420 mm z ocelového rovinného plechu s lakovanou povrchovou úpravou RAL 7016. ( např. SATJAM, Colaminat apod) Tl. min. 0,75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 2,80     |                          |                     |
| 923  | Položení střešní krytiny z ocelového rovinného plechu s lakovanou povrchovou úpravou RAL 7016. ( např. SATJAM, Colaminat apod) Tl. min. 0,75 mm. Včetně napojení na atiku a stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m² | 24,00    |                          |                     |
| 924  | Výměna ( demontáž dodávka a montáž) střešního svodu včetně střešní vpusti DN 80 mm, z ocelového plechu s lakovanou povrchovou úpravou RAL 7016, min. tl. 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 4,00     |                          |                     |
| 925  | Dodávka a osazení lapače střešních splavenin DN 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00     |                          |                     |
| 926  | Dodávka a uložení plastového kanalizačního potrubí s obetonováním a napojením na stávající betonovou šachtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 4,00     |                          |                     |
| 927  | Ruční výkop a zpětný zához rýhy š. 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m³ | 2,56     |                          |                     |

| P.č.       | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 928        | Odvoz a likvidace vybourané suti na skládku, skládkovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 41,00    |                          |                     |
| 929        | Vnitrostaveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t              | 172,20   |                          |                     |
| 930        | Závěrečný úklid po stavebních pracích ve všech vnitřních i venkovních realizovaných prostorech - zametení, mytí podlah, setření prachu apod.                                                                                                                                                                                                                       | kpl            | 1,00     |                          |                     |
| 931        | Zařízení a likvidace staveniště pro b.č. 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl            | 1,00     |                          |                     |
| <b>265</b> | <b>Oprava soc. zař., dveří, PVC b. č. 265 Ubikace 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |                          |                     |
| 932        | Demontáž ocelového rámu, šířka 45cm, tl. 0,2cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m              | 5,00     |                          |                     |
| 933        | Demontáž ocelového nerezového škrabáku, šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 934        | Dodávka a montáž nerezového ocelového rámu délka 0,8 m, šířka 45cm, tl. 0,2cm s vystužením konstrukce, včetně navaření                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 935        | Dodávka a montáž ocelového nerezového škrabáku šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 936        | Zednické zapravení kolem rámu roštu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 937        | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelového zábradlí, včetně očištění od rzi, jedn. 4x4                                                                                                                                                                                                                                                              | m              | 27,60    |                          |                     |
| 938        | Dodávka a provedení nátěru ocelového zábradlí, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 27,60    |                          |                     |
| 939        | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelových L-profilů 4 x 4 cm, včetně očištění od rzi                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 39,50    |                          |                     |
| 940        | Dodávka a provedení nátěru ocelových L-profilů 4 x 4 cm, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                            | m              | 39,50    |                          |                     |
| 941        | Odstranění staré bezpečnosti protiskluzové pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 2,70     |                          |                     |
| 942        | Dodávka a montáž bezpečnosti šrafované protiskluzové pásky, např. PERMAFIX HAZARD EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 2,70     |                          |                     |
| 943        | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelových L-profilů 7 x 7 cm, včetně očištění od rzi                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 12,00    |                          |                     |
| 944        | Dodávka a provedení nátěru ocelových L-profilů 7 x 7 cm, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy, vrchní vrstva nátěru bezpečnostním nátěrem (žlutá, černá)                                                                                                                                                                 | m              | 12,00    |                          |                     |
| 945        | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelového rámu atiky, včetně očištění od rzi                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 5,00     |                          |                     |
| 946        | Dodávka a provedení nátěru ocelového rámu atiky, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 5,00     |                          |                     |
| 947        | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru kovových vrat 1,5 x 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 6,00     |                          |                     |
| 948        | Dodávka a provedení nátěru kovových vrat 1,5 x 2 m, nátěr 2x, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 6,00     |                          |                     |
| 949        | Demontáž poškozeného venkovního keramického soklu, výška 15cm, včetně začistění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 24,00    |                          |                     |
| 950        | Dodávka a montáž venkovního keramického soklu, mrazuvzdorná keramická dlažba, tl. 1cm, do výšky 15cm, včetně celoplošného přilepení a vyspárování mrazuvzdornou spárovací hmotou do venkovního prostředí, dekor a barva bude odsouhlasena dodavatelem                                                                                                              | m              | 24,00    |                          |                     |
| 951        | Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropě, fólií a páskou před malováním                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 20,00    |                          |                     |
| 952        | Demontáž a likvidace poškozeného PVC včetně soklové lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 47,00    |                          |                     |
| 953        | Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky včetně přebroušení podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 47,00    |                          |                     |
| 954        | Dodání a provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm včetně přebroušení                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 47,00    |                          |                     |
| 955        | Penetrace podkladu PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 47,00    |                          |                     |
| 956        | Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 47,00    |                          |                     |
| 957        | Dodávka a montáž soklíkových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 29,00    |                          |                     |
| 958        | Odstranění staré malby oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 94,00    |                          |                     |
| 959        | Očištění, vyškrábání a vytmelení konstrukčních spár ve zdivu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou                                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 1,00     |                          |                     |
| 960        | Vyspravení vnitřních omítek stěn stěrkou, přebroušení a penetrace včetně dodání                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18,00    |                          |                     |
| 961        | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 114,00   |                          |                     |
| 962        | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 114,00   |                          |                     |
| 963        | Demontáž dřevěného prahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 964        | Vybourání ocelových zárubní rozměr 1300/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem. tl. zdiva 0,15 m                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 965        | Zednické zapravení po vybourání ocelových zárubní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 966        | Dodávka a montáž ocelových zárubní, rozměr 1300/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem na dvakrát, tl. zdiva 0,15 m, včetně řádného ukotvení zárubně do zdiva a podlahy                                                                                                                                                                                        | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 967        | Vyvěšení dřevěného křídla 800/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 968        | Vyvěšení dřevěného křídla 500/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 969        | Zednické zapravení špalet po montáži ocelových zárubní, včetně zamalování                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 970        | Dodávka a montáž dvoukřídlých dveří, interiérové, plné, hladké, dekor dřevo, rozměr otvoru 1300/1970 mm, rozměr křídel 1x 800/1970 mm - otevíravé, 1x 450/1970 mm - neotevíravé, opatřeny štitovým kováním v barvě niki, klika+klika, zámkem FAB se 4ks klíčů, včetně číselného označení dveří, výška: 5cm (3 číslice), přesné zaměření provede dodavatel na místě | ks             | 1,00     |                          |                     |

| P.č.                                                     | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 971                                                      | Dodávka a provedení nátěru zárubní - 1x základ , 2x email - šedá barva rozměr 1300/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 972                                                      | Dodávka a montáž dřevěného prahu 1300/100 mm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), kotvení do špatně únosného podkladu (drolící se beton) nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 973                                                      | Dodávka a montáž dveřní tabulky - čtvercová (zásuvný systém, 250x150mm), včetně ukotvení do dveří                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 974                                                      | Demontáž ocelových rohů do výšky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 975                                                      | Dodávka a montáž ocelových rohů, profil L, 3 x 3 cm, ukotvený min. 6 vruty do výšky 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 976                                                      | Obnova nátěru litinových topných těles (1300x700mm) a trubek, 2x emailová barva včetně očištění a odstranění starého nátěru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 977                                                      | Demontáž splachovacích nádrží WC, horních, včetně pancéřových hadiček a rohového kohoutku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 15,00    |                          |                     |
| 978                                                      | Dodávka a montáž splachovacích nádrží WC, horních, včetně pancéřových hadiček, rohového kohoutku a dopojení od nádrží k WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 15,00    |                          |                     |
| 979                                                      | Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků např. termohlavice, vypínače, zásuvky, světla.....na stěnách , stropěch , fólií a páskou před malováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 980                                                      | Vybourání a likvidace prosklené schodišťové stěny 2,4 x 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 981                                                      | Vybourání ocelového rámu prosklené stěny 2,4 x 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 982                                                      | Vybourání ocelových kotev z pásovin 0,3 x 0,1 x 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 24,00    |                          |                     |
| 983                                                      | Zednické zapravení ostění po vybourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 984                                                      | Zapravení vnitřních špalet štukovou vápenocementovou omítkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 36,00    |                          |                     |
| 985                                                      | Zapravení venkovních špalet, včetně probarvené silikátové omítky, zatírané zrno tl.1,5 mm, probarvená podkladní penetrace, barva dle výběru objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²   | 10,00    |                          |                     |
| 986                                                      | Vybourání betonového lůžka parapetu 0,3 x 0,1 x 2,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 987                                                      | Zabetonování beton lůžka parapetu 0,3 x 0,1 x 2,4 m beton tř. B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 988                                                      | Montáž a demontáž fasádního lešení do v. 14 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 54,00    |                          |                     |
| 989                                                      | Dodávka plastového okna, rozměr 2,4 x 3 m, včetně venkovního parapetu. Hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový, profil. tl. 3mm kvalitativní třídy A. Zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel tepla U= 1,1W/mK1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá. Včetně zednického zapravení. Utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou. Přesné zaměření oken, parapetu, provede zhotovitel. Součinitel prostupu tepla celé výplně okenního otvoru U=1,1, okna budou opatřena štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložením certifikátu. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken a venkovního parapetu. | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 990                                                      | Demontáž keramického obkladu, včetně začištění od starého lepidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 5,50     |                          |                     |
| 991                                                      | Dodávka a provedení vnitřního parapetu z keramického obkladu 25 x 20 cm na FLEXI lepidlo, keramický sokl do výšky 6 cm, včetně vodotěsného zaspárování a krajových a ukončovacích plastových lišt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²   | 5,50     |                          |                     |
| <b>VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné pro celou budovu č. 265</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                          |                     |
| 992                                                      | Pomocné lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 993                                                      | Zakrytí PVC, oken, parapetů, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 994                                                      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 995                                                      | Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 996                                                      | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 997                                                      | Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 998                                                      | Rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max.1m², naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| <b>266</b>                                               | <b>Oprava dveří, prahů, maleb, PVC b. č. 266. Ubikace 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |                          |                     |
| 999                                                      | Demontáž ocelového rámu, šířka 45cm, tl. 0,2cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 5,00     |                          |                     |
| 1000                                                     | Demontáž ocelového nerezového škrabáku, šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1001                                                     | Dodávka a montáž nerezového ocelového rámu délka 0,8 m, šířka 45cm, tl. 0,2cm s vystužením konstrukce, včetně navaření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1002                                                     | Dodávka a montáž ocelového nerezového škrabáku šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1003                                                     | Zednické zapravení kolem rámu roštu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1004                                                     | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelových L-profilů 7 x 7 cm, včetně očištění od rzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 16,70    |                          |                     |
| 1005                                                     | Dodávka a provedení nátěru ocelových L-profilů 7 x 7 cm, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednatel odsouhlasí typ a odstín barvy, vrchní vrstva nátěru bezpečnostním nátěrem (žlutá, černá)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 16,70    |                          |                     |
| 1006                                                     | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelového rámu atiky, včetně očištění od rzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 5,00     |                          |                     |
| 1007                                                     | Dodávka a provedení nátěru ocelového rámu atiky, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 5,00     |                          |                     |
| 1008                                                     | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru kovových vrat 1,5 x 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²   | 6,00     |                          |                     |
| 1009                                                     | Dodávka a provedení nátěru kovových vrat 1,5 x 2 m, nátěr 2x, např. Alkyton, objednatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 6,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1010 | Demontáž a zpětná montáž zábradlí                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1011 | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelového zábradlí, včetně očištění od rzi, jeří 4x6cm                                                                                                                                                                                      | m    | 38,00    |                          |                     |
| 1012 | Dodávka a provedení nátěru ocelového zábradlí, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                               | m    | 38,00    |                          |                     |
| 1013 | Demontáž venkovních omítek, očištění zdiva                                                                                                                                                                                                                                                  | m²   | 96,00    |                          |                     |
| 1014 | Dodávka a provedení venkovních jádrových omítek, včetně podhozu                                                                                                                                                                                                                             | m²   | 96,00    |                          |                     |
| 1015 | Dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí a hliníkové rohy se sklotextilní sítí, druhá vrstva cementové stěrky s přebroušením                                                                                                                                      | m²   | 96,00    |                          |                     |
| 1016 | Dodávka a provedení venkovní probarvené silikátové omítky, zatírané zrno tl.1,5 mm, probarvená podkladní penetrace, barva dle výběru objednatele                                                                                                                                            | m²   | 96,00    |                          |                     |
| 1017 | Odstranění staré malby oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                                           | m²   | 86,50    |                          |                     |
| 1018 | Vyspravení omítek stropu stěrkou, přebroušení a penetrace včetně dodání                                                                                                                                                                                                                     | m²   | 8,20     |                          |                     |
| 1019 | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x                                                                                                                                                                                                                                    | m²   | 82,00    |                          |                     |
| 1020 | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 82,00    |                          |                     |
| 1021 | Provedení tahové zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1022 | Očištění povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 41,00    |                          |                     |
| 1023 | Demontáž oplechování atiky z pozinkovaného plechu                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 24,00    |                          |                     |
| 1024 | Dodávka a montáž separační vrstvy, geotextilie 200g/m²                                                                                                                                                                                                                                      | m²   | 41,00    |                          |                     |
| 1025 | Demontáž střešních vpustí                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1026 | Dodávka a montáž vrchní hydroizolace v ploše, mPVC tl. 2 mm, včetně kotvení                                                                                                                                                                                                                 | m²   | 41,00    |                          |                     |
| 1027 | Dodávka a montáž lemování atiky, mPVC tl. 2 mm, včetně separační vrstvy geotextilie 200g/m² a kotvení                                                                                                                                                                                       | m²   | 13,00    |                          |                     |
| 1028 | Dodávka a montáž jištění detailů z detailové fólie, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                    | m²   | 1,00     |                          |                     |
| 1029 | Dodávka a montáž sáňacích vpustí, DN 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1030 | Dodávka a montáž závětrné lišty z poplastovaného plechu např. Viplanyl, r.š. 250 mm, včetně kotvení                                                                                                                                                                                         | m    | 24,00    |                          |                     |
| 1031 | Ostatní spojovací materiál, tmely, PUR                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1032 | Demontáž břidlicové omítky do tl. 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                      | m²   | 2,00     |                          |                     |
| 1033 | Dodávka a montáž klempířského plechu dilatační spáry zdvojeným olistováním r.š. 2x200 mm, materiál: FeZnN, včetně kotvení                                                                                                                                                                   | m    | 19,00    |                          |                     |
| 1034 | Demontáž pozinkovaného svodu ø100 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 9,00     |                          |                     |
| 1035 | Dodávka a montáž pozinkovaného svodu ø100 mm, včetně kolena a vývodu do terénu                                                                                                                                                                                                              | m    | 9,00     |                          |                     |
| 1036 | Dodávka a montáž ocelových objímek pro ukotvení svodů                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 6,00     |                          |                     |
| 1037 | Repase (odstranění starého nátěru, vyrovnání mřížky, 2x nátěr) a zpětná montáž větrací mřížky 300x200mm + ztmelení                                                                                                                                                                          | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1038 | Vyčištění, vyškrtání dilatační spáry tl. 2cm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 42,00    |                          |                     |
| 1039 | Vytmelení dilatační spáry trvale pružným tmelem, včetně zapravení                                                                                                                                                                                                                           | m    | 42,00    |                          |                     |
| 1040 | Dodávka a montáž pozinkovaného plechu L- profilu 7x7cm, ukotveného po 1 m do jedné stěny, (zakrytí dilatační spáry)                                                                                                                                                                         | m    | 8,00     |                          |                     |
| 1041 | Demontáž betonové stěrky do tl. 4cm                                                                                                                                                                                                                                                         | m²   | 6,50     |                          |                     |
| 1042 | Očištění povrchu, včetně očištění zdiva                                                                                                                                                                                                                                                     | m²   | 6,50     |                          |                     |
| 1043 | Dodávka a provedení penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                                                                      | m²   | 6,50     |                          |                     |
| 1044 | Dodávka a provedení nástřiku zdiva řídkou směsí (špric)                                                                                                                                                                                                                                     | m²   | 6,50     |                          |                     |
| 1045 | Dodávka a provedení betonové stěrky mrazuvzdorným betonem do tl. 3 cm                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 6,50     |                          |                     |
| 1046 | Dodávka a montáž dveřní tabulky - čtvercová (zásuvný systém, 250x150mm), včetně ukotvení do dveří                                                                                                                                                                                           | ks   | 5,00     |                          |                     |
| 1047 | Dodávka a provedení číselného označení výška: 5cm (3 číslice)                                                                                                                                                                                                                               | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1048 | Demontáž poškozené betonové mazaniny v tl. 4cm                                                                                                                                                                                                                                              | m²   | 0,12     |                          |                     |
| 1049 | Vyspravení betonového lože cementovým potěrem                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 0,12     |                          |                     |
| 1050 | Demontáž dřevěného prahu                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 5,00     |                          |                     |
| 1051 | Dodávka a montáž dřevěného prahu 800/150 mm z fošny tl. 4cm, ukotvený pomocí vrtů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), kotvení do špatné únosné podkladu (drolicí se beton) nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě. | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1052 | Vybourání ocelových zárubní rozměr 800/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem. tl. zdiva 0,15 m                                                                                                                                                                                         | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1053 | Zednické zapravení po vybourání ocelových zárubní                                                                                                                                                                                                                                           | kpl. | 4,00     |                          |                     |
| 1054 | Dodávka a montáž ocelových zárubní, rozměr 800/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem na dvakrát, tl. zdiva 0,15 m, včetně řádného ukotvení zárubně do zdiva a podlahy                                                                                                                  | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1055 | Vyvěšení dřevěného křídla 800/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1056 | Zednické zapravení špalet po montáži ocelových zárubní, včetně zamalování                                                                                                                                                                                                                   | kpl. | 4,00     |                          |                     |
| 1057 | Dodávka a montáž dřevěného křídla, interiérové, plné, hladké, dekor dřevo, rozměr 800/1970 mm, opatřeny štítovým kováním v barvě nikl, klika+klika, zámkem FAB se 4ks klíči, včetně číselného označení dveří, výška: 5cm (3 číslice)                                                        | ks   | 1,00     |                          |                     |

| P.č.                                               | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1058                                               | Dodávka a provedení nátěru zárubní - 1x základ , 2 x email - šedá barva rozměr 800/1970 mm                                                                                                                                                                                     | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1059                                               | Dodávka a montáž dřevěného prahu 800/160 mm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), kotvení do špatně únosného podkladu (drolicí se beton) nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě. | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1060                                               | Vybourání ocelových zárubní rozměr 900/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem. tl. zdiva 0,15 m                                                                                                                                                                            | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 1061                                               | Dodávka a montáž ocelových zárubní, rozměr 900/1970 mm v cihelném zdivu, zalitých betonem na dvakrát, tl. zdiva 0,15 m, včetně řádného ukotvení zárubně do zdiva a podlahy                                                                                                     | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 1062                                               | Vyvěšení dvéřního křídla 900/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 1063                                               | Dodávka a montáž dvéřního křídla, Interiérové, plné, hladké, dekor dřevo, rozměr 900/1970 mm, opatřeny štitovým kováním v barvě nikl, klika+klika, zámkem FAB se 4ks klíčů, včetně číselného označení dvéří, výška: 5cm (3 číslice)                                            | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 1064                                               | Dodávka a provedení nátěru zárubní - 1x základ , 2 x email - šedá barva rozměr 900/1970 mm                                                                                                                                                                                     | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 1065                                               | Dodávka a montáž dřevěného prahu 900/160 mm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), kotvení do špatně únosného podkladu (drolicí se beton) nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě. | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 1066                                               | Demontáž vnitřní hrubé a jemné omítky stěny včetně malby                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 29,50    |                          |                     |
| 1067                                               | Dodávka a provedení hydroizolačního nátěru stěny, včetně začištění stěny                                                                                                                                                                                                       | m²   | 4,50     |                          |                     |
| 1068                                               | Dodávka a montáž vnitřní jádrové omítky do vlhkého prostředí stěn místnosti tl. 2-5cm, včetně začištění a penetrace podkladu                                                                                                                                                   | m²   | 29,50    |                          |                     |
| 1069                                               | Dodání a provedení hloubkového protiplísňového penetračního nátěru podkladu, perlinky do lepidla a vnitřních štukové omítky                                                                                                                                                    | m²   | 4,50     |                          |                     |
| 1070                                               | Dodání a provedení penetrace podkladu před malbou pro lepší přilnavost                                                                                                                                                                                                         | m²   | 29,50    |                          |                     |
| 1071                                               | Dodání a provedení výmalby stěny protiplísňovou malířskou barvou, nátěr 3x, (například Primalex MYKOSTOP) barva bílá                                                                                                                                                           | m²   | 29,50    |                          |                     |
| 1072                                               | Dodávka a montáž hydroizolačního těsnění prostupu litinového potrubí obvodovou stěnou                                                                                                                                                                                          | m    | 0,30     |                          |                     |
| 1073                                               | Odstranění olejového nátěru oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                         | m²   | 25,00    |                          |                     |
| 1074                                               | Dodání a provedení hloubkového protiplísňového penetračního nátěru podkladu, perlinky do lepidla a vnitřních štukové omítky                                                                                                                                                    | m²   | 25,00    |                          |                     |
| 1075                                               | Demontáž a zpětná montáž topení                                                                                                                                                                                                                                                | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1076                                               | Obnova nátěru litinových topných těles (1100x600mm) a trubek, 2x emailová barva včetně očištění a odstranění starého nátěru.                                                                                                                                                   | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1077                                               | Vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy, včetně ovzdušení                                                                                                                                                                                                                 | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1078                                               | Demontáž splachovacích nádrží WC, horních, včetně pancéřových hadiček a rohového kohoutku                                                                                                                                                                                      | ks   | 15,00    |                          |                     |
| 1079                                               | Dodávka a montáž splachovacích nádrží WC, horních, včetně pancéřových hadiček, rohového kohoutku a dopojení od nádrží k WC                                                                                                                                                     | ks   | 15,00    |                          |                     |
| <b>VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné pro budovu č. 266</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                          |                     |
| 1080                                               | Pomocné lešení                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1081                                               | Zakrytí PVC, oken, parapetů, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropech, fólií a páskou před malováním                                                                                                                                                 | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1082                                               | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1083                                               | Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku                                                                                                                                                                                                               | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1084                                               | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1085                                               | Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)                                                                                                                                                     | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1086                                               | Rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max 1m², naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov                                                                                                                                          | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| <b>267</b>                                         | <b>Oprava omítek, maleb, opravy z kontroly BOZP a další stavební práce</b><br><b>natrálího odívání</b>                                                                                                                                                                         |      |          |                          |                     |
| 1087                                               | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS, se zapravením malovaného povrchu do 30% plochy                                                                                                                                                                   | m²   | 456,00   |                          |                     |
| 1088                                               | Dodání a provedení malby 2x nátěr, v barevném odstínu dle výběru uživatele, např. PRIMALEX PLUS, se zapravením malovaného povrchu do 30% plochy                                                                                                                                | m²   | 292,00   |                          |                     |
| 1089                                               | Zakrytí nábytku, koncových prvků elektro, dveří apod. fólií v jednotlivých malovaných místnostech                                                                                                                                                                              | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 1090                                               | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 50,00    |                          |                     |
| 1091                                               | Dodávka a provedení vnitřních jádrových omítek hladkých, vč. podhozu                                                                                                                                                                                                           | m²   | 50,00    |                          |                     |
| 1092                                               | Dodávka a lepení keramického (dlažba RAKO Taurus) soklu 100mm, vč. lepidla a zaspárování                                                                                                                                                                                       | m²   | 1,80     |                          |                     |
| 1093                                               | D+M Penetrace pod fasádní nátěr                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 22,50    |                          |                     |
| 1094                                               | D+ provedení lazurového fasádního nátěru v barevném odstínu dle výběru uživatele. Např. BAUMIT.                                                                                                                                                                                | m²   | 22,50    |                          |                     |
| 1095                                               | Vybourání prosklených ocelových stěn s dveřmi                                                                                                                                                                                                                                  | m²   | 28,00    |                          |                     |
| 1096                                               | Vysklzení prosklených stěn a dveří                                                                                                                                                                                                                                             | m²   | 28,00    |                          |                     |

| P.č.       | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1097       | Rozřezání ocelových rámců dveří a stěn, zárubní, zábradlí na kusy 1.m, odvoz do skladu PS do 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1098       | Odvoz a likvidace skla mimo areál AČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,30     |                          |                     |
| 1099       | Vybourání ocelových zárubní 1500/1970/150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1100       | Demontáž ocelových mříží 850/2300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1101       | Demontáž ocelového zábradlí z trubek DN 45 mm, výška 1,1 m, délka 5 m, 3x vodorovné dělení. Včetně betobových patek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 5,00     |                          |                     |
| 1102       | Lehké pomocné pracovní lešení do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²   | 5,00     |                          |                     |
| 1103       | Dodávka a vyzdění zdiva tl. 100 mm z kvádrů Ytong. Kotvení do stávajícího nosného zdiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m³   | 2,25     |                          |                     |
| 1104       | D+M plastového prvku s vypněním - okno vnitřní 1800x 900 mm, okno plastové - otvíravé (sklopné), jednokřídlé, osazené dopříčky tl. 100 mm hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, matným, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m²K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění přípojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření okna provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.                   | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1105       | M+D a osazení - Plastových prosklených dvoukřídlových dveří 1800/3000 mm, s nadsvětlíkem. Plastový rám tl. min 75 mm, barva bílá. Nadsvětlík pevný v. 900mm, spodní přetina (650mm) dveřních křídel s pevnou výplní horní 2/3 prosklené. Na dveřním křídle min. 3 závěsy. Veškeré kování dle ČSN EN 1906 - třída 3. Dveře dvoukřídlové, opatřeny samozavíračem, vodorovným madlem matné nerezové, úzké štitkové, typ klika-klika, s panikovou funkcí ve směru úniku. Bezpečnostní zadlabávací zámek vložkový s protiplechem a cylindrickou vložkou, zapuštěný práh, na spodním rámu těsnící kartáče. Světlík i dveře zaskleny izolačním dvojsklem čirým s bezpečnostní folií. Olištování. Přesné zaměření dveří provede zhotovitel. | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1106       | M+D a osazení - Plastových dvoukřídlových dveří 1500/2000 mm. Plastový rám tl. min 75 mm. Dveře s plnou výplní, barva dveří i zárubní v imitaci dřeva, dle výběru uživatele. Na dveřním křídle 3 závěsy. Veškeré kování dle ČSN EN 1906 - třída 3. Dveře dvoukřídlové, opatřeny samozavíračem, kování klika-klika. Bezpečnostní zadlabávací zámek vložkový s protiplechem a cylindrickou vložkou, zapuštěný práh, na spodním rámu těsnící kartáče. Součástí osazení dveří je zednická úprava ostění, nadpraží i prahu, včetně výmalby dle potřeby a přizpůsobení stávající malbě. Přesné zaměření dveří provede zhotovitel.                                                                                                         | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1107       | Výroba a osazení ocelové otevíravé mříže včetně rámu do otvoru 800/2250 mm. Nátěr 1x základ + 2x email šedý. Svislé dělení mříže po 100 mm, vodorovně po 400 mm, DN přídíl 10mm. Na křídle mříže bezpečnostní zámek FAB, kování koule/koule. Přesné zaměření mříže provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1108       | Výroba a osazení ocelové otevíravé mříže včetně rámu do otvoru 850/2400 mm. Nátěr 1x základ + 2x email šedý. Svislé dělení mříže po 100 mm, vodorovně po 400 mm, DN přídíl 10mm. Na křídle mříže bezpečnostní zámek FAB, kování koule/koule. Přesné zaměření mříže provede zhotovitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1109       | Výroba a osazení ocelového zábradlí z trubek DN 45 mm, výška 1,1 m, délka 5 m, 3x vodorovné dělení. Včetně betobových patek a nátěru 1x základ + 2x email hnědý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 5,00     |                          |                     |
| 1110       | Odvoz a likvidace odpadu na skládku, skládkovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m³   | 3,60     |                          |                     |
| 1111       | Vnitrostaveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 14,50    |                          |                     |
| 1112       | Závěrečný úklid po stavebních pracích ve všech vnitřních i venkovních realizovaných prostorech - zametení, mytí podlah, setření prachu apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 1113       | Zařízení a likvidace staveniště pro b.č. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| <b>270</b> | <b>Oprava dveří, prahů, maleb, PVC b. č. 270. Provozní budova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                          |                     |
| 1114       | Demontáž poškozeného venkovního keramického soklu, výška 15cm, včetně začistění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 24,00    |                          |                     |
| 1115       | Dodávka a montáž venkovního keramického soklu, mrazuvzdorná keramická dlažba, tl. 1cm, do výšky 15cm, včetně celoplošného přilepení a vyspárování mrazuvzdornou spárovací hmotou do venkovního prostředí, dekor a barva bude odsouhlasena dodavatelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 24,00    |                          |                     |
| 1116       | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru kovových vrat 1,5 x 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²   | 6,00     |                          |                     |
| 1117       | Dodávka a provedení nátěru kovových vrat 1,5 x 2 m, nátěr 2x, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²   | 6,00     |                          |                     |
| 1118       | Demontáž a zpětná montáž zábradlí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1119       | Dodávka a montáž ocelového zábradlí, profil ocel, jekl 4x6cm, navaření na stálovou konstrukci ve 4 bodech, včetně ukotvení ve 4 bodech do obvodového zdiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 3,40     |                          |                     |
| 1120       | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelového zábradlí, včetně očištění od rzi, jekl 4 x 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 27,60    |                          |                     |
| 1121       | Dodávka a provedení nátěru ocelového zábradlí, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 27,60    |                          |                     |
| 1122       | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelového rámu atiky, včetně očištění od rzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 5,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1123 | Dodávka a provedení nátěru ocelového rámu atiky, 1x základ, 2x nátěr, např. Alkyton, objednavatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²   | 5,00     |                          |                     |
| 1124 | Odstranění staré bezpečnostní protisklizové pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,70     |                          |                     |
| 1125 | Dodávka a montáž bezpečnostní šrafované protisklizové pásky, např. PERMAFIX HAZARD EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,70     |                          |                     |
| 1126 | Demontáž ocelových L-profilů 4 x 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 39,50    |                          |                     |
| 1127 | Demontáž poškozeného svodu, průměr 10 cm, včetně 2x odbočovacího kolena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 6,00     |                          |                     |
| 1128 | Dodávka, montáž a napojení ležatého svodu ve spádu z PVC KG80, včetně 2x odbočovacího kolena a napojení na pozink plech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 6,00     |                          |                     |
| 1129 | Dodávka a montáž ocel. objímek pro ukotvení svodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 1130 | Odstranění travnatého pásu, včetně drnu do hloubky 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²   | 0,30     |                          |                     |
| 1131 | Dodávka a provedení mrazuvzdorné betonové mazaniny v tl. 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²   | 0,30     |                          |                     |
| 1132 | Demontáž poškozených ocelových zárubní pro otvor 1,5 x 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1133 | Vysazení ocelového křídla 0,75 x 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1134 | Zazdění otvoru 1,5 x 2 m, tl. zdiva 0,4 m z pórobetonových tvárnic např. Ytong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m³   | 1,20     |                          |                     |
| 1135 | Demontáž stávajících parapetů o rozměrech 1,1 x 0,25 m, včetně ocelové nosné konstrukce a konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1136 | Demontáž oken, vybourání okenních rámců, včetně meziskelních žaluzií, rozměr 1,1 x 1,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 1,30     |                          |                     |
| 1137 | Úprava ostění otvorů oken, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování a fasádního nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele (50% interiéru, 50% exteriéru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 3,50     |                          |                     |
| 1138 | Dodávka, montáž a osazení okna s vypěněním - okno fasádní 1,1 x 1,15 m, plastové, dvoukřídle, levé křídlo otvíravé + sklopné, včetně žaluzií, pravé křídlo otvíravé, včetně žaluzie, včetně venkovního parapetu šířky do 0,2 m délka 1,1 m, hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový, profil tl. 3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m²K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel, souč. prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem. | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1139 | Dodávka a montáž vnitřních parapetů šířka 0,25 m, délka 1,1 m, barva bílá, včetně ztmelení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1140 | Demontáž nosného překladu, stěna tl. 0,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1141 | Dodávka a montáž nosného překladu, stěna tl. 0,4 m pro otvor 1,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1142 | Demontáž zdiva z pórobetonových tvárnic, tl. 0,375 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m³   | 0,50     |                          |                     |
| 1143 | Demontáž ocelového rámu, šířka 45cm, tl. 0,2cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 5,00     |                          |                     |
| 1144 | Demontáž ocelového nerezového škrabáku, šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1145 | Dodávka a montáž nerezového ocelového rámu délka 0,8 m, šířka 45cm, tl. 0,2cm s vystužením konstrukce, včetně navaření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1146 | Dodávka a montáž ocelového nerezového škrabáku šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1147 | Zednické zapravení kolem rámu roštu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1148 | Vyčištění, vyškrabání dilatační spáry tl. 2cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 8,00     |                          |                     |
| 1149 | Vytmelení dilatační spáry montážní pěnou, včetně zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 8,00     |                          |                     |
| 1150 | Dodávka a montáž pozinkovaného plechu L- profilu 7x7cm, ukotveného po 1 m do jedné stěny, (zakrytí dilatační spáry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 8,00     |                          |                     |
| 1151 | Demontáž venkovních omítek, očištění zdiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²   | 11,00    |                          |                     |
| 1152 | Dodávka a provedení venkovních jádrových omítek, včetně podhozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²   | 11,00    |                          |                     |
| 1153 | Očištění zdiva od prachu a nečistot vysokotlakým čističem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 81,00    |                          |                     |
| 1154 | Dodávka a provedení penetrace pod cementovou stěrku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²   | 81,00    |                          |                     |
| 1155 | Dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí a hliníkové rohy se sklotextilní sítí, druhá vrstva cementové stěrky s přebroušením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²   | 92,00    |                          |                     |
| 1156 | Dodávka a provedení venkovní probarvené silikátové omítky, zatírané zrno tl. 1,5 mm, probarvená podkladní penetrace, barva dle výběru objednavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²   | 92,00    |                          |                     |
| 1157 | Demontáž zahradního obrubníku šířky 5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 11,20    |                          |                     |
| 1158 | Zařízení a vysekání teraco dlažby a betonu do hloubky 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³   | 0,10     |                          |                     |
| 1159 | Dodávka a montáž zahradního obrubníku do betonového lože, včetně dobetování spáry a napojení na stávající dlažbu a chodník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 11,20    |                          |                     |
| 1160 | Demontáž pozinkovaného svodu ø100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 7,00     |                          |                     |
| 1161 | Dodávka a montáž pozinkovaného svodu ø100 mm, včetně kolena a vývodu do terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 7,00     |                          |                     |
| 1162 | Dodávka a montáž ocelových objímek pro ukotvení svodů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 6,00     |                          |                     |
| 1163 | Repase (odstranění starého nátěru, vyrovnaní mřížky, 2x nátěr) a zpětná montáž větrací mřížky 300x200mm + ztmelení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 3,00     |                          |                     |
| 1164 | Odstranění olejového nátěru oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²   | 27,00    |                          |                     |
| 1165 | Demontáž vnitřní hrubé a jemné omítky stěny včetně malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 41,00    |                          |                     |
| 1166 | Dodávka a montáž vnitřní jádrové omítky do vlhkého prostředí stěn místností tl. 2-5cm, včetně začistění a penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 41,0     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                            | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1167 | Dodání a provedení hloubkového protiplísňového penetračního nátěru podkladu, perlinky do lepidla a vnitřních štukové omítky                                            | m²   | 41,0     |                          |                     |
| 1168 | Dodání a provedení penetrace podkladu před malbou pro lepší přilnavost                                                                                                 | m²   | 41,0     |                          |                     |
| 1169 | Dodání a provedení výmalby stěny protiplísňovou malířskou barvou, nátěr 3x, (například Primalex MYKOSTOP) barva bílá                                                   | m²   | 41,0     |                          |                     |
| 1170 | Demontáž a zpětná montáž topení                                                                                                                                        | kpl. | 3,00     |                          |                     |
| 1171 | Obnova nátěru litinových topných těles (1100x600mm) a trubek, 2x emailová barva včetně očištění a odstranění starého nátěru.                                           | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1172 | Vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy, včetně ovzdušení                                                                                                         | kpl. | 3,00     |                          |                     |
| 1173 | Odstranění staré malby oškrábáním                                                                                                                                      | m²   | 29,50    |                          |                     |
| 1174 | Obnova nátěru litinových topných těles (300x600mm) a trubek, 2x emailová barva včetně očištění a odstranění starého nátěru.                                            | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1175 | Dodávka a montáž hydroizolačního těsnění prostupu litinového potrubí obvodovou stěnou                                                                                  | m    | 0,30     |                          |                     |
| 1176 | Demontáž keramického obkladu, včetně začištění od starého lepidla                                                                                                      | m²   | 24,00    |                          |                     |
| 1177 | Dodání a montáž keramického obkladu 15x15cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování a krajových plastových lišt                                               | m²   | 6,00     |                          |                     |
| 1178 | Obnova nátěru litinových topných těles (700x600mm) a trubek, 2x emailová barva včetně očištění a odstranění starého nátěru.                                            | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1179 | Dodání a provedení izolačního nátěru na skvrny po zatečení, vhodný k následnému přetření malířskými barvami                                                            | m²   | 7,00     |                          |                     |
| 1180 | Aplikace a ošetření zdiva protiplísňovým postřikem                                                                                                                     | m²   | 7,00     |                          |                     |
| 1181 | Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x.                                                                                                              | m²   | 18,50    |                          |                     |
| 1182 | Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS                                                                                                           | m²   | 18,50    |                          |                     |
| 1183 | Demontáž a zpětná montáž svítidla                                                                                                                                      | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1184 | Demontáž splachovacích nádrží WC, horních, včetně pancéřových hadiček a rohového kohoutku                                                                              | ks   | 15,00    |                          |                     |
| 1185 | Dodávka a montáž splachovacích nádrží WC, horních, včetně pancéřových hadiček, rohového kohoutku a dopojení od nádrží k WC                                             | ks   | 15,00    |                          |                     |
| 1186 | Odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru ocelových zárubní                                                                                                      | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1187 | Dodávka a provedení nátěru zárubní 1 x základ, 2 x nátěr, objednatel odsouhlasí typ a odstín barvy                                                                     | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1188 | Bourání obezdívky sprchových koutů z pórobetonového zdiva                                                                                                              | m²   | 13,00    |                          |                     |
| 1189 | Vyzdívka obezdívky sprchových koutů a stoupaček z porobetonových tvárníc tl. 10 cm, včetně řádného ukotvení do stávající konstrukce podlahy a stěny                    | m²   | 2,60     |                          |                     |
| 1190 | Vybourání keramické dlažby                                                                                                                                             | m²   | 13,00    |                          |                     |
| 1191 | Vybourání podkladního betonu                                                                                                                                           | m²   | 13,00    |                          |                     |
| 1192 | Demontáž stávající hydroizolace z asfaltových pásů                                                                                                                     | m²   | 15,00    |                          |                     |
| 1193 | Vyrovnání podkladu pod izolaci                                                                                                                                         | m²   | 13,00    |                          |                     |
| 1194 | Dodávka a montáž hydroizolace z asfaltových pásů se sklotextilní vložkou s přetažením na stěnu do výšky 15 cm, včetně zřízení penetrace a očištění podkladu            | m²   | 15,00    |                          |                     |
| 1195 | Zabetonování potěru včetně vložení výztuže z Kari sítě tl. 4 mm oko 10 x 10 cm, včetně vyspádování                                                                     | m²   | 13,00    |                          |                     |
| 1196 | Dodávka a montáž dilatačních pásek potěrů                                                                                                                              | m    | 18,00    |                          |                     |
| 1197 | Osekání omítek                                                                                                                                                         | m²   | 18,00    |                          |                     |
| 1198 | Dodávka a montáž vápennocementových omítek stěn pod obklady                                                                                                            | m²   | 18,00    |                          |                     |
| 1199 | Dodávka a montáž protiskluzové keramické dlažby 60 x 30 cm, včetně soklíku a spárování, včetně úpravy pro vyspádování                                                  | m²   | 3,40     |                          |                     |
| 1200 | Dodávka a montáž protiskluzové keramické dlažby 30 x 30 cm, včetně soklíku a spárování, včetně úpravy pro vyspádování                                                  | m²   | 9,60     |                          |                     |
| 1201 | Provedení šterky z flexibilního lepidla pod obklad                                                                                                                     | m²   | 18,00    |                          |                     |
| 1202 | Dodávka a montáž keramického obkladu 60 x 30 cm, včetně vodotěsného spárování, silikonů, rohových a ukončovacích lišt                                                  | m²   | 16,50    |                          |                     |
| 1203 | Dodávka a montáž keramického obkladu 20 x 25 cm, včetně vodotěsného spárování, silikonů, rohových a ukončovacích lišt                                                  | m²   | 1,50     |                          |                     |
| 1204 | Provedení hydroizolačního nátěru stěny a podlahy pod obklad, včetně bandáže rohů                                                                                       | m²   | 31,00    |                          |                     |
| 1205 | Demontáž sprchové baterie, včetně růžice sprchy, držáku s mýdlenkou                                                                                                    | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1206 | Dodávka a montáž sprchové baterie, včetně růžice sprchy s držákem, držáku s mýdlenkou, objednatel odsouhlasí typ sprchové baterie, včetně příslušenství                | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1207 | Demontáž sprchové zástěny                                                                                                                                              | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1208 | Dodání a montáž sprchové zástěny, posuvné, šířka 1,5 m, neprůhledné, přesné zaměření provede dodavatel na místě, objednatel odsouhlasí typ sprchové zástěny            | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1209 | Dodávka a montáž podlahových vpustí, včetně napojení a řádného zaizolování                                                                                             | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1210 | Dodávka a montáž podlahového nerezového odtokového žlabu do sprchového koutu, včetně veškerého příslušenství, napojení na kanalizace a řádného zaizolování, délka 70cm | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1211 | Zřízení podlahových nerezových vpustí sprch, včetně zasekání do stropů a zřízení prostupů pro napojení kanalizace                                                      | ks   | 4,00     |                          |                     |

| P.č.                                               | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1212                                               | Bourání prostupů stropů pro podlahové vpusti, včetně hydroizolace prostupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 1213                                               | Zapravení prostupů stropů protipožární pěnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 1214                                               | Demontáž ležatých rozvodů kanalizace pod stropem DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 4,00     |                          |                     |
| 1215                                               | Dodávka a instalace ležatých rozvodů kanalizace zavěšených pod stropem DN 50, včetně potřebných tvarovek pro napojení stávajících rozvodů a kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,00     |                          |                     |
| 1216                                               | Demontáž revizních dvířek 20 x 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1217                                               | Dodávka a montáž revizních dvířek 20 x 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1,00     |                          |                     |
| 1218                                               | Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1219                                               | Vypuštění a opětovné napuštění vodovodního systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1220                                               | Dodávka a montáž nerezových věšáků s řádným ukotvením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1221                                               | Vyspravení vnitřních omítek stěn a stropu stěrkou, přebroušení a penetrace včetně dodání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²   | 2,00     |                          |                     |
| 1222                                               | Dodávka a provedení nátěru záruční - 1x základ, 2 x email - šedá barva rozměr 800/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 1,00     |                          |                     |
| <b>VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné pro budovu č. 270</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                          |                     |
| 1223                                               | Pomocné lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1224                                               | Zakrytí PVC, oken, parapetů, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a střepech, fólií a páskou před malováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1225                                               | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1226                                               | Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1227                                               | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1228                                               | Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1229                                               | Rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max 1m², naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| <b>272</b>                                         | <b>Výměna vrat, oken, oprava maleb b. č. 272. Výukové haly, učebny.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                          |                     |
|                                                    | <b>M.č. 111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                          |                     |
| 1230                                               | Úprava vnějšího ostění rámu, odřezání pantů, konzol, přebroušení svárů, srovnání stávajících kovových profilů rámu vrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 60,00    |                          |                     |
| 1231                                               | Úprava stávajících špalet vnitřního ostění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 60,00    |                          |                     |
| 1232                                               | Vyspravení betonových mazanin při výměně vrat, včetně zednického zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 30,00    |                          |                     |
| 1233                                               | Pomocné pracovní lešení do výšky 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 30,00    |                          |                     |
| 1234                                               | Vyvěšení kovových křídel vrat 5,1x5,2m, pomocí jeřábu, manipulační techniky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 1235                                               | Odvoz demontovaných vrat na sklad objednatele, přesun do 3 km, rozřezání kovového odpadu - kusy max 1 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1236                                               | Dodávka a montáž hliníkových zateplených vrat dvoukřídlých pojezdových cca 5100x5200mm, včetně vloženého kovového rámu s povrchovou úpravou pz včetně konstrukce pojezdového mechanismu, 1x integrované dveře cca 2500x800mm, bezpečnostní kování klika - koule s bezpečnostní vložkou zámku a 6 ks klíčů, paníkové kování, včetně povrchové úpravy RAL, zapuštěný práh, přesné zaměření vrat provede zhotovitel, předloží montážní návod a výkres členění vratových křídel dle konzultace se zadavatelem | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 1237                                               | Dodávka a provedení bezpečnostního nátěru rohů v délce 2,2m, šířka 2x20cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 4,00     |                          |                     |
|                                                    | <b>M.č. 51b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                          |                     |
| 1238                                               | Úprava vnějšího ostění rámu, odřezání pantů, konzol, přebroušení svárů, srovnání stávajících kovových profilů rámu vrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 30,00    |                          |                     |
| 1239                                               | Úprava stávajících špalet vnitřního ostění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 30,00    |                          |                     |
| 1240                                               | Vyspravení betonových mazanin při výměně vrat, včetně zednického zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 15,00    |                          |                     |
| 1241                                               | Pomocné pracovní lešení do výšky 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 15,00    |                          |                     |
| 1242                                               | Vyvěšení kovových křídel vrat 5,1x5,2m, pomocí jeřábu, manipulační techniky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 4,00     |                          |                     |
| 1243                                               | Odvoz demontovaných vrat na sklad objednatele, přesun do 3 km, rozřezání kovového odpadu - kusy max 1 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1244                                               | Dodávka a montáž hliníkových zateplených vrat dvoukřídlých otevíravých cca 5100x5200mm, včetně vloženého kovového rámu s povrchovou úpravou pz, 1x integrované dveře cca 2100x950mm, bezpečnostní kování klika - koule s bezpečnostní vložkou zámku a 6 ks klíčů, paníkové kování, včetně povrchové úpravy RAL, zapuštěný práh, přesné zaměření vrat provede zhotovitel, předloží montážní návod a výkres členění vratových křídel dle konzultace se zadavatelem                                          | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1245                                               | Dodávka a provedení bezpečnostního nátěru rohů v délce 2,2m, šířka 2x20cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 2,00     |                          |                     |
|                                                    | <b>M.č. 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                          |                     |
| 1246                                               | Úprava vnějšího ostění rámu, odřezání pantů, konzol, přebroušení svárů, srovnání stávajících kovových profilů rámu vrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 60,00    |                          |                     |
| 1247                                               | Úprava stávajících špalet vnitřního ostění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 60,00    |                          |                     |
| 1248                                               | Vyspravení betonových mazanin při výměně vrat, včetně zednického zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²   | 30,00    |                          |                     |
| 1249                                               | Pomocné pracovní lešení do výšky 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 30,00    |                          |                     |
| 1250                                               | Vyvěšení kovových křídel vrat 5,1x5,2m, pomocí jeřábu, manipulační techniky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 4,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1251 | Odvoz demontovaných vrat na sklad objednatele, přesun do 3 km, rozřezání kovového odpadu - kusy max 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 1252 | Dodávka a montáž hliníkových zateplených vrat dvoukřídlých otevíravých cca 5100x5200mm, včetně vloženého kovového rámu s povrchovou úpravou pz, 1x integrované dveře cca 2100x100mm, bezpečnostní kování klika - koule s bezpečnostní vložkou zámku a 6 ks klíčů, panikové kování, včetně povrchové úpravy RAL, zapuštěný práh, přesné zaměření vrat provede zhotovitel, předloží montážní návod a výkres členění vratových křídel dle konzultace se zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 1253 | Dodávka a provedení bezpečnostního nátěru rohů v délce 2,2m, šířka 2x20cm<br>M.č.173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 1254 | Úprava vnějšího ostění rámu, odřezání pantů, konzol, přebroušení svárů, srovnání stávajících kovových profilů rámu vrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15,00    |                          |                     |
| 1255 | Úprava stávajících špalet vnitřního ostění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 15,00    |                          |                     |
| 1256 | Vyspravení betonových mazanin při výměně vrat, včetně zednického zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 15,00    |                          |                     |
| 1257 | Pomocné pracovní lešení do výšky 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 15,00    |                          |                     |
| 1258 | Vyvěšení kovových křídel vrat 5,1x5,2m, pomocí jeřábu, manipulační techniky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1259 | Odvoz demontovaných vrat na sklad objednatele, přesun do 3 km, rozřezání kovového odpadu - kusy max 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1260 | Dodávka a montáž hliníkových zateplených vrat dvoukřídlých otevíravých cca 4200x4400mm, včetně vloženého kovového rámu s povrchovou úpravou pz, 1x integrované dveře cca 2200x950mm, bezpečnostní kování klika - koule s bezpečnostní vložkou zámku a 6 ks klíčů, panikové kování, včetně povrchové úpravy RAL, zapuštěný práh, přesné zaměření vrat provede zhotovitel, předloží montážní návod a výkres členění vratových křídel dle konzultace se zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1261 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce do výšky 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 1262 | Dodávka a provedení bezpečnostního nátěru rohů v délce 2,2m, šířka 2x20cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1263 | Demontáž a zpětná montáž vertikálních žaluzií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 100,00   |                          |                     |
| 1264 | Demontáž vnitřních dřevěných parapetů (kryt na radiátory) šíře 545mm včetně ocel. konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 162,80   |                          |                     |
| 1265 | Demontáž dřevěného krytu na záclony 305x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m              | 162,80   |                          |                     |
| 1266 | Demontáž venkovního parapetu šíře do 160mm do dl. 2,4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks             | 58,00    |                          |                     |
| 1267 | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, včetně meziskelních žaluzií, rozměr 1200x2500mm a sítí proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks             | 115,00   |                          |                     |
| 1268 | D+M plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 1,20x 2,50m, okno plastové - otevíravé a sklopné ve spodní třetině dle původního členění, jednokřídlé, včetně vnitřní žaluzie a plastového venkovního i vnitřního parapetu šířky do 250mm délka (2x1200mm), hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m <sup>2</sup> K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem. Montáž jednotlivých kusů bude provedena na 57ks do dvojokna jako jeden prvek do stavebního otvoru 2,4x2,5m s dodáním plastového zvýšení rámu do stropní kce všech místností, příprava profilu pro osazení bezp. čidel | ks             | 115,00   |                          |                     |
| 1269 | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, včetně meziskelních žaluzií, rozměr 1750x1750mm a sítí proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1270 | D+M plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 1,20x 2,50m, okno plastové - otevíravé a sklopné, dvoukřídlé, včetně vnitřní žaluzie a plastového venkovního i vnitřního parapetu šířky do 250mm délka (1x1800mm), hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m <sup>2</sup> K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1271 | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, včetně meziskelních žaluzií, rozměr 900x2500mm a sítí proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks             | 4,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1272 | D+M plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 0,9x 2,50m, okno plastové - otevíravé a sklopné ve spodní třetině dle původního členění, jednokřídlé, včetně vnitřní žaluzie a plastového venkovního i vnitřního parapetu šířky do 250mm délka (1x1200mm), hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m <sup>2</sup> K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 1273 | Demontáž oken, vybourání okenních rámu, včetně meziskelních žaluzií, rozměr 1200x900mm a sítí proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1274 | D+M plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 1,2x 0,90m, okno plastové - otevíravé a sklopné, jednokřídlé, včetně vnitřní žaluzie a plastového venkovního i vnitřního parapetu šířky do 250mm délka (1x1200mm), hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový, profil tl.3mm kvalitativní třídy A, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m <sup>2</sup> K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1275 | Demontáž meziokenních vložek 600x2400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks             | 51,00    |                          |                     |
| 1276 | Demontáž ocelových mříží rozm. 2,4x2,4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks             | 15,00    |                          |                     |
| 1277 | D+M sítí proti hmyzu, uchycení zevnitř do rámu, rozměr na díl okna cca 120x200cm (přesně zaměřit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 59,00    |                          |                     |
| 1278 | D+M dozdivění zdívem z např. Ytong tvárnic, příp. z keramických bloků Porotherm, (vzniklých otvorů do hloubky 300mm obvodového zdiva mezi okny v čelní stěně budovy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 147,00   |                          |                     |
| 1279 | Demontáž venkovních klimatizačních jednotek, dodání 14ks konzol včetně ukotvení do fasády, zpětná montáž jednotek včetně zkoušky funkčnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 7,00     |                          |                     |
| 1280 | Demontáž slunolamů včetně ocelové konstrukce, odřezání kovových prvků v části pod atikou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg             | 6544,00  |                          |                     |
| 1281 | Demontáž hliníkových panelů (cca 423m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 954,00   |                          |                     |
| 1282 | D+M ŽALUZIE EXTERIÉROVÉ pro výšku okna 250 cm (počet dvojoken 59ks) - Horní lišta z protlačovaného hliníku, spodní uzavřený protlačovaný profil hliník, práškově lakovaný, veden plastovými čepky ve vodících lištách. - Lamely z elastické hliníkové slitiny, lehce klenuté, odolné hnutí, poškrábání a nárazům, PÚ dvouvrstvý vypalovaný lak (i na podélných hranách) ŠÍŘKA LAMEL max. 80 MM, TL. 0,44 MM. - Vedení lamel vodící lištou a zinkovými čepky, vodící lišta z protlačovaného hliníku, plastová vložka pro tlumení hluku, montáž přes stavitelný distanční držák k rámu okna. - Naklápěcí ložisko s oboustranným naklápěním. - Žebříček terylen-polyester, nesrážlivý, s příčným upevněním, spojený s každou lamelou (dvojitě uchycení omega profilem proti překlopení za větru). - Tažný pásek s ochranou proti UV záření. - Ovládání ruční klikou, bezúdržbová kuželová převodovka, hliníková průchodka do interiéru přes kloboukové ložisko, tyč kliky z hliníku - práškově lakovaná, se zalamovací klikou a držákem, dorazy koncových poloh nahoře a dole. - Barva RAL 9006. - Včetně hliníkové omítkové lišty, nosných prvků z poz. oceli a horním krytem z hliníkového plechu. - spojovací prvky nerez, žaluzie budou kotveny do stávajícího parapetního zdiva, rozměry otvorů pro osazení žaluzie je nutné zaměřit na stavbě, montáž do otvorové kapsy mezi překlad a stropní kce, zvolit proto vhodnou šíři lamel na místě s konzultací se zadavatelem, dodání plánu, montážního výkresu | m <sup>2</sup> | 355,00   |                          |                     |
| 1283 | Provedení výmalby interiérové čelní zdi po zednických pracích 1x penetrace, 2x Primalex Polar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 280,00   |                          |                     |
| 1284 | D+M venkovní hrubé omítky tl. do 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 147,00   |                          |                     |
| 1285 | D+M venkovního mrazuvzdorného lepidla s perlíčkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 377,70   |                          |                     |
| 1286 | D+M venkovní jemné fasádní omítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 377,70   |                          |                     |
| 1287 | D+M venkovní fasádní barvy- odstín vybrán dodavatelem z RAL vzorníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 377,70   |                          |                     |
|      | M.č.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                          |                     |
| 1288 | Demontáž a likvidace stávajícího PVC (max. ve dvou vrstvách) a soklové lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 17,60    |                          |                     |
| 1289 | D+D+M dřevěného prahu včetně lak. Povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 1290 | Demontáž a očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky včetně přebroušení podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17,60    |                          |                     |
| 1291 | Demontáž nesoudržného podkladního betonu do tl. 5cm (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,00     |                          |                     |
| 1292 | D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy( na tl. do 5cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,00     |                          |                     |
| 1293 | D+M penetrace s křemičitým pískem např. Murexin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 17,60    |                          |                     |
| 1294 | D+M vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm např. Murexin (včetně přebroušení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 62,95    |                          |                     |
| 1295 | D+M podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 17,60    |                          |                     |

| P.č. | Popis práce                                                                                                                                                     | MJ   | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1296 | D+M soklíkových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.                                             | m    | 16,60    |                          |                     |
| 1297 | Odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn a stropů, sádrování                                                                                      | m²   |          |                          |                     |
| 1298 | D+M nátěru stěn a stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace                                                                                                     | m²   | 371,35   |                          |                     |
| 1299 | Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a střepech, fólií a páskou před malováním                                           | m²   | 850,00   |                          |                     |
|      | <b>M.č.8-79</b>                                                                                                                                                 |      |          |                          |                     |
| 1300 | provedení odpojení a demontáž kabelu FI-H08, po provedené opravě zpětné zapojení do RKZ 111                                                                     | ks   | 29,00    |                          |                     |
| 1301 | provedení odpojení a demontáž propojovací krabice                                                                                                               | ks   | 29,00    |                          |                     |
| 1302 | provedení odpojení a demontáž magnetického kontaktu                                                                                                             | ks   | 116,00   |                          |                     |
| 1303 | provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 18x13                                                                                                            | bm   | 58,00    |                          |                     |
| 1304 | provedení demontáže odbočného krytu                                                                                                                             | ks   | 29,00    |                          |                     |
| 1305 | dodání, montáž a zapojení propojovací krabice RKZ 111                                                                                                           | ks   | 29,00    |                          |                     |
| 1306 | dodání, montáž a zapojení magnetického kontaktu MAS 303                                                                                                         | ks   | 116,00   |                          |                     |
| 1307 | dodání, montáž elektroinstalační lišty LV 18x13                                                                                                                 | bm   | 58,00    |                          |                     |
| 1308 | dodání, montáž odbočného krytu 8734                                                                                                                             | ks   | 29,00    |                          |                     |
|      | <b>Všeobecné podmínky b. č. 272:</b>                                                                                                                            |      |          |                          |                     |
| 1309 | provedení SW odpojení magnetických kontaktů v ústředně ASSET 804                                                                                                | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 1310 | po provedené opravě zpětné SW zapojení magnetických kontaktů do ústředny ASSET 804                                                                              | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 1311 | zprovoznění, odzkoušení, nastavení kontaktů v ústředně                                                                                                          | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 1312 | vypracování dílčí revizní zprávy od zapojení MAS 303 a dodání objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu | ks   | 2,00     |                          |                     |
| 1313 | dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu                                                                                                         | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 1314 | dodání, montáž podružného spojovacího materiálu                                                                                                                 | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 1315 | veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR                                          | kpl  | 1,00     |                          |                     |
| 1316 | Zařízení staveniště                                                                                                                                             | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1317 | Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku                                                                                                | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1318 | Přesun hmot                                                                                                                                                     | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1319 | Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)                                     | kpl. | 1,00     |                          |                     |
| 1320 | Rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max 1m², naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov                           | kpl. | 1,00     |                          |                     |

Veškerý materiál bude dodán v 1. jakosti a doložen prohlášením o shodě a certifikáty. Před zabudováním bude veškerý materiál odsouhlasen zástupcem U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH          | 23 962 248,82 |
| DPH 21 % činí                | 5 032 072,25  |
| Cena zakázky včetně DPH činí | 28 994 321,07 |

Vladislav  
Hanslík

Digitálně podepsal  
Vladislav Hanslík  
Datum: 2021.12.17  
13:55:49 +01'00'