

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Benešov nad Černou

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118, email: starosta@benesovnc.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Pokryvka spol. s r.o.

sídlo: 382 82 Benešov nad Černou 37

jednající: jednatel Pavel Štembera, jednatelka Ing. Pavla Němcová. Každý z jednatelů

zastupuje společnost samostatně

IČ: 28149157

DIČ: CZ28149157

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: .107-4258680267/0100.

telefon: .722 57 68 69..... email: .info@pokryvka.com

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

Oprava ulice pod farou „Pneuservis“

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) výkaz výměr
 - b) zadávací dokumentace zpracovaná Mgr. Danem Hanselem
 - c) dle nabídky zhotovitele ze dne ...07.02.2022.....
- 2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.
- 2.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.
- 2.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.
- 2.5 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednatelík odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
- 3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelům, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELEKM BEZ DPH	2.678.321 Kč
DPH 21%	562.447 Kč
CENA CELKEM S DPH	3.240.768 Kč

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **zahájení stavebních prací: duben 2022**
 - **dokončení stavebních prací: Říjen 2022**
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přejímá.
- 5.4 Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

- 6.1** V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou prováděných prací to po celou dobu provádění díla.
- 6.2** Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3** V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatel a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5** Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6** Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1** Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě měsíčně vystavených faktur zhotovitelem. Závěrečná faktura bude vystavena po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2** Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu

fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- 7.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- 7.5** Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 8.1** Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převzetí se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2** Při převzetí předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem **2.2** této smlouvy.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

- 9.1** Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2** U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3** Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4** Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
- 9.5** Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.6** Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.7** Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 9.8** S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3** Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4** Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5** V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6** Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7** Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8** Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2** Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.3** Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 11.4** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5** V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6** Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2** Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.4** Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Benešově nad Černou dne 4. 4. 2022 V Benešově nad Černou dne 28. 03. 2022

za objednatele

za zhotovitele



Veronika Zemanová Korchová
starostka obce Benešov nad Černou



Ing. Pavla Němcová
jednatelka společnosti

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

Pokryvka spol. s r.o. (1)
382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
Tel./fax: 380 311 817



Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.03.2022

Stavba : Oprava ulice pod farou "pneuservis"

Objednatel :

Pokrývka spol. s r.o. (1)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 311 617



IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :


Ing. Němcová Pavla

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 678 321,00
DPH	21 %	562 447,00
Cena celkem za stavbu		3 240 768

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	3 240 768	0	2 678 321	562 447	100,0
Celkem za stavbu	3 240 768	0	2 678 321	562 447	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	02 Oprava ulice pod farou "pneuservis".	2 787 456	0	2 303 683	483 773	86,0
SO 01	03 Vodovod vč. přípojek	453 312	0	374 638	78 674	14,0
Celkem za stavbu		3 240 768	0	2 678 321	562 447	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33,5	897 860	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7,1	191 261	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,7	19 134	0	0	0	0
5 Komunikace	38,9	1 040 801	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2,6	68 898	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	2,7	72 550	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1,4	38 634	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8,3	223 177	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,3	6 900	0	0	0	0
98 Demolice	2,1	55 283	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,4	63 823	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	2 678 321	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
Celkem za stavbu	0

ing. Němcová Pavla

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
		Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 303 683	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	2 303 683	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	2 303 683	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 303 683	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. Němcová Pavla		Jméno : Ing. Němcová Pavla		Jméno :	
Datum : <i>Němcová</i>		Datum : <i>Němcová</i>		Datum :	
Podpis : <i>Němcová</i>		Podpis : <i>Němcová</i>		Podpis : <i>Lik</i>	
Pokryvka spol. s r.o. 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617		Pokryvka spol. s r.o. 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617		OPEC BENEŠOV NAD ČERNOU 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780	
Základ pro DPH	21,0 %			2 303 683 Kč	
DPH	21,0 %			483 773 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 787 456 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet :	02
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Oprava ulice pod farou "pneuservis".	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	588 799	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	191 261	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 750	0	0	0	0
5 Komunikace	1 040 801	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 705	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	72 550	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	38 634	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	223 177	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 900	0	0	0	0
98 Demolice	55 283	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	63 823	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 303 683	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	0	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Oprava ulice pod farou "pneuservis".

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	073833111R00	Provedení ztuž. věnce, ochozu, z železobetonu	m3	1,41	12 950,00	18 259,50
		4*0,3*0,2		0,24		
		16*0,3*0,2		0,96		
		3,5*0,3*0,2		0,21		
2	100001903R00	Druhotné rozpojení balvanů v hornině 7	m3	3,00	845,00	2 535,00
3	113107151U0R	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm	m2	636,70	79,00	50 299,30
		kominikace hlavní:61*6		366,00		
		dolní rozjezd:26*7		182,00		
		napojení dole levá strana:5*6		30,00		
		betonový sjezd L:5*3		15,00		
		stará zámková dlažba L:13*1		13,00		
		odstarnění kamenných bloků P:17*1,1		18,70		
		stáv chodník dole P:8*1,5		12,00		
4	113154354U00	Fréz živ kryt 10cm š1m -10000m2přek	m2	636,70	128,00	81 497,60
		636,7		636,70		
5	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	56,00	83,00	4 648,00
		Aktualizace-Název v DZ: Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých, stávající obruby, rygol-žlab:17+13+8+18		56,00		
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	60,00	80,00	4 800,00
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	12,00	54,00	648,00
8	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	190,55	238,00	45 350,90
		762,2*0,25		190,55		
9	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	190,55	45,00	8 574,75
10	123302101R00	Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	m3	48,88	277,00	13 538,38
		4*2*1,5		12,00		
		16*1,5*1,5		36,00		
		3,5*0,5*0,5		0,88		
11	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	27,45	518,00	14 219,10
		137,25*0,2		27,45		
12	131601101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3	m3	3,00	980,00	2 940,00
13	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	10,65	1 130,00	12 034,50
		4*0,6*0,8		1,92		
		16*0,6*0,8		7,68		
		3,5*0,5*0,6		1,05		
14	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	137,25	408,00	55 998,00
		61*1,5*1,5		137,25		
15	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	137,25	48,00	6 588,00
16	14587R00	odstranění stávajícího kanalizačního potrubí	m	61,00	681,00	41 541,00
17	151111111U00	Zřízení pažení přílož rýh hl -2m	m2	122,00	95,00	11 590,00
		61*2		122,00		
18	151111811U00	Odstranění pažení přílož rýh hl -2m	m2	122,00	45,00	5 490,00
		61*2		122,00		
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	137,25	88,00	12 078,00
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	137,25	230,00	31 567,50
21	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	137,25	128,00	17 568,00
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	252,85	185,00	46 777,25
		137,25		137,25		
		578*0,2		115,60		
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	137,50	12,00	1 650,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Oprava ulice pod farou "pneuservis".

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m,				
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (1,5*1,5*61)-(61*0,8*0,8)	m3	98,21	99,00	9 722,79
				98,21		
25	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	48,88	75,00	3 665,63
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 61*0,8*0,8-(0,15*0,15*3,14*61)	m3	34,73	899,00	31 222,63
				34,73		
27	182001111R0R	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině úprava dna výkopu 61*0,8	m2	48,80	42,00	2 049,60
				48,80		
28	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 4*2 16*1,5 3,5*0,5	m2	33,75	45,00	1 518,75
				8,00		
				24,00		
				1,75		
29	199000000R00	Poplatek za skladku sutí 636,7*0,1*2,4	t	152,81	330,00	50 426,64
				152,81		
Celkem za		1 Zemní práce				588 798,81
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
30	270210113R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 25 4*2*0,6 16*1,5*0,6 3,5*0,5*0,6	m3	20,25	7 150,00	144 787,50
				4,80		
				14,40		
				1,05		
31	270311400U00	Základová kce beton C16/20-bednění 4*0,6*0,8 16*0,6*0,8 3,5*0,6*0,8	m3	11,28	4 120,00	46 473,60
				1,92		
				7,68		
				1,68		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				191 261,10
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
32	18	demontáž šachty	kmp	3,00	2 250,00	6 750,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				6 750,00
Díl: 5	Komunikace					
33	01	zhotovení kanalizačních a dešťových přípojek odbočka - sedlo	ks	7,00	4 130,00	28 910,00
34	2	osazení štěrbinového žlabu vč. mat	kmp	1,00	36 000,00	36 000,00
35	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm komunikace:61*6 chodník L:13*1 chodník L:18*2,5 parkovací stání P:((14+18)/2)*((16+17)/2) chodník kamenný P:17*1,1 asfaltový sjezd L:3*5 chodník dole P:8*1,5 nový spojovací chodník:19*1,5	m2	762,20	230,00	175 306,00
				366,00		
				13,00		
				45,00		
				264,00		
				18,70		
				15,00		
				12,00		
				28,50		
36	565135121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 obalované hlavní komunikace:61*6 dolní rozjezd:26*7 napojení boční ulice:5*6 spojovací chodník:20*2 nájezd k budově:5*3	m2	633,00	344,00	217 752,00
				366,00		
				182,00		
				30,00		
				40,00		
				15,00		
37	566904112U00	Vyspravení podkladu po překopec obalovaným kameni	t	12,00	4 880,00	58 560,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Oprava ulice pod farou "pneuservis".

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	573211112R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	618,00	14,00	8 652,00
39	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I	m2	618,00	388,00	239 784,00
40	579102111R00	Zhutnění zámkové dlažby	m2	381,20	2,90	1 105,48
		264+117,2		381,20		
41	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	120,72	244,00	29 454,70
		17*1,1*1,03		19,26		
		13*1*1,03		13,39		
		18*2,5*1,03		46,35		
		8*1,5*1,03		12,36		
		19*1,5*1,03		29,36		
42	592453110R	dalšdice betonová Kroso tl. 8cm	M2	271,92	455,00	123 723,60
		16*16,5*1,03		271,92		
		0				
		0				
43	596212212U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80	m2	117,20	251,00	29 417,20
		Aktualizace-Název v DZ: Klad zámk dl tl80 skA -300m2 vozov.				
		17*1,1		18,70		
		13*1		13,00		
		18*2,5		45,00		
		8*1,5		12,00		
		19*1,5		28,50		
44	596212212UR	Kladení dlaždic kroso	m2	264,00	349,00	92 136,00
		Aktualizace-Název v DZ: Klad zámk dl tl80 skA -300m2 vozov.				
		16*16,5		264,00		
		0				
		0				
Celkem za		5 Komunikace				1 040 800,98
Díl: 8	Trubní vedení					
45	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	61,00	135,00	8 235,00
46	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	1 245,00	7 470,00
Celkem za		8 Trubní vedení				15 705,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
47	1	zhotovení kanalizačních a deštových přípojek odbočka - sedlo	ks	1,00	14 500,00	14 500,00
48	089 003	Kanalizační šachta revizní prefabrikovaná DN1000 D+M (kanalizační a deštová)	kpl	3,00	19 350,00	58 050,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				72 550,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
49	592174910	obrubič betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	114,00	188,00	21 432,00
		17+14+16+18+8+13+18+5+5		114,00		
50	592175100	obrubič betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	20,00	199,00	3 980,00
		17+3		20,00		
51	5921751001	obrubič betonový silniční přechodový silniční-nájezdový	KUS	2,00	210,00	420,00
52	59217510012	žlabovka šíře 60 cm*33cm	KUS	54,00	128,00	6 912,00
		18*3		54,00		
53	592175100123	obrubič best linea tl. 8cm	KUS	38,00	155,00	5 890,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				38 634,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Oprava ulice pod farou "pneuservis".

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	05	likvidace stávajícího sklepu vč. zavezení (předpokládaná cena)	kpl	1,00	58 300,00	58 300,00
55	916131213U00	Osaz bet stoj obruba+opěra bet,žlab Aktualizace-Název v DZ: Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet, 104+17+2+38+18+3+5+5	m	192,00	244,00	46 848,00
56	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 192*0,3*0,25	m3	14,40	3 130,00	45 072,00
57	919551112U0R	trouba kanalizační DN -300 Pragma SN 10	m	61,00	1 110,00	67 710,00
58	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm 20+26+7	m	53,00	99,00	5 247,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				223 177,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
59	976011211R00	Demontáž a montáž plotu 4+16	m	20,00	345,00	6 900,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				6 900,00
Díl: 98		Demolice				
60	981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý stáv. bet. zed 4*2*0,6 16*1,5*0,6 3,5*0,5*0,6	m3	20,25	2 730,00	55 282,50
Celkem za		98 Demolice				55 282,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
61	997002511U00	Vodor přemíst sutí -1km 152,808	t	152,81	85,00	12 988,68
62	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	782,07	65,00	50 834,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				63 823,41

Pokryvka spol. s r.o. (1)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
Tel./fax: 380 311 61







Ing. Němcová Pavla

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Vodovod vč. přípojek	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Oprava ulice pod farou "pneuservis"		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
	Oprava ulice pod farou "pneuservis"		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	374 638	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	ZRN celkem	374 638	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	374 638	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	374 638	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis :
Pokrývka spol. s r.o. 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	Pokrývka spol. s r.o. 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	(1)
Základ pro DPH	21,0 %	374 638 Kč
DPH	21,0 %	78 674 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		453 312 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet : 03
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Vodovod vč. přípojek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	309 061	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 384	0	0	0	0
8 Trubní vedení	53 193	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	374 638	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

ing. Němcová Pavla

ing. Němcová Pavla

Pokývka spol. s r.o.
 282 82 Benešov nad Otavou s.p. 37
 IČ: 281 49 187 DIČ: CZ28149187
 E-mail: pokyvka@seznam.cz
 Tel/fax: 380 311 817

Pokývka spol. s r.o.
 282 82 Benešov nad Otavou s.p. 37
 IČ: 281 49 187 DIČ: CZ28149187
 E-mail: pokyvka@seznam.cz
 Tel/fax: 380 311 817

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Vodovod vč. přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	20,00	105,00	2 100,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	48,00	480,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	20,00	399,00	7 980,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,00	312,00	4 680,00
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,00	719,00	5 752,00
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	96,00	565,00	54 240,00
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	96,00	35,00	3 360,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	96,00	128,00	12 288,00
9	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	67,90	112,00	7 604,80
10	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	28,10	155,00	4 355,50
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	67,90	267,00	18 129,30
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	12,80	1 320,00	16 896,00
13	27322619	Těsnění přírubové DN 100	kus	2,00	55,00	110,00
14	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	10,00	245,00	2 450,00
15	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	17,00	511,00	8 687,00
16	286134601	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm	m	25,00	69,00	1 725,00
17	286134607	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm	m	80,00	344,00	27 520,00
18	28654361	Nákrůžek lemový d 110 mm PPR	kus	2,00	519,00	1 038,00
19	286543691	Příruba volná k lemovému nákrůžku d110/DN100mm PPR	kus	2,00	988,00	1 976,00
20	309001160000	Šroub ocelový 02 1103 M16x80 mm	kus	30,00	12,00	360,00
21	31110716	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16	kus	30,00	9,00	270,00
22	42227205	Šoupátko přírubové DN 100	kus	4,00	7 598,00	30 392,00
23	42273330	Pas navrtávací s uzávěrem DN 100 - 5/4" závitový	kus	5,00	6 123,00	30 615,00
24	422736053	Hydrant podz.Hydrus G2 typ 01 DN 80 krycí hl. 1,25	kus	1,00	14 980,00	14 980,00
25	422913302	Souprava zemní AVK teleskopická DN 25-50,max.1,75m	kus	5,00	1 388,00	6 940,00
26	422913308	Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m	kus	4,00	1 615,00	6 460,00
27	42291360	Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13	kus	4,00	915,00	3 660,00
28	42291405	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	5,00	648,00	3 240,00
29	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	1,00	1 830,00	1 830,00
30	42291515	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.17	kus	9,00	533,00	4 797,00
31	422935304	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16	kus	2,00	6 159,00	12 318,00
32	552701210	Koleno patní PP 90° (N)- TT DN 80 PN 10-40, 4 díry	kus	1,00	2 888,00	2 888,00
33	552702002	TP KUS - NATURAL DN 100 PN 10, L= 250 mm	kus	1,00	4 545,00	4 545,00
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,50	369,00	3 136,50
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,50	18,00	153,00
36	998276101R00	Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	6,78	163,00	1 105,14
Celkem za		1 Zemní práce				309 061,24
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,60	1 290,00	12 384,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				12 384,00
Díl: 8 Trubi vedení						
38	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	2,00	3 980,00	7 960,00
39	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00	499,00	998,00
40	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	80,00	85,00	6 800,00
41	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	25,00	113,00	2 825,00
42	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	995,00	995,00
43	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	4,00	950,00	3 800,00
44	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	5,00	1 590,00	7 950,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 01 Oprava ulice pod farou "pneuservis"	Vodovod vč. přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	80,00	39,00	3 120,00
46	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	80,00	105,00	8 400,00
47	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	5,00	465,00	2 325,00
48	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	605,00	2 420,00
49	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	80,00	15,00	1 200,00
50	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm ²	m	80,00	55,00	4 400,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				53 193,00

Pokryvka spol. s r.o. (1)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 31 617



Ing. Němcová Pavla
Ing. Němcová Pavla