



část B - NA KOLE PO ROZHLEDNÁCH ČESKO - SLOVENSKÉHO POHRANIČÍ - Vysoké Pole

Rekapitulace nákladů stavby

	Stavební objekt	Cenová změna	Původní cena	Nová cena
5.3.	CYKLOTRASA KAPLE – ENVI	173 774,63 Kč	-707 578,92	881 353,55
5.3.	Cyklotrasa Kaple - Envi NEUZNATELNÉ	23 605,54 Kč	-95 964,49	119 570,03
6.2.	CYKLOTRASA ČERNŮŠKOVI – BENČICE	133 876,25 Kč	-524 556,60	658 432,85
7.1.	PROPOJENÍ BOJATÍN – OHŘEBLÍKY	108 969,13 Kč	-449 723,98	558 693,11
7.2.	CT VYSOKÉ POLE – VYHLÍDKA NAD VD VLACHOVICE	706 164,37 Kč	-2 767 586,48	3 473 750,85
7.2.	CT Vysoké Pole - Vyhlídka nad VD Vlachovice NEUZNATELNÉ	200 599,42 Kč	-786 752,40	987 351,82
	CEKEM ZMĚNA bez DPH	1 346 989,34 Kč	-5 332 162,87 Kč	6 679 152,21 Kč
	DPH – 21 %	282 867,76 Kč		
	CELKEM s DPH	1 629 857,10 Kč		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			5.3. Cyklotrasa Kaple - Envi				173 774,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				173 774,63


pol. č.	D	5	Komunikace pozemní	-707 578,92			
25	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	766,500	-295,52	-226 516,08
27	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 618,380	-10,82	-28 330,87
28	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 831,440	-247,20	-452 731,97

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava	881 353,55			
25	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	766,500	357,35	273 908,78
27	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 618,380	14,42	37 757,04
28	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 831,440	311,06	569 687,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soustavy celkem			5.3. Cyklotrasa Kaple-Envi NEUZNATELÉ				23 605,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 605,54

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				-95 964,49
13	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	123,000	-246,17	-30 278,91
14	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	375,560	-10,82	-4 063,56
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	249,280	-247,20	-61 622,02

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava				119 570,03
13	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	123,000	297,67	36 613,41
14	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	375,560	14,42	5 415,58
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	249,280	311,06	77 541,04



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			6.2. CT Černůškovi-Benčice				133 876,25

D HSV Práce a dodávky HSV 133 876,25

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní	-524 556,60			
25	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 082,600	-260,59	-282 114,73
27	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 103,000	-16,48	-18 177,44
28	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 062,200	-10,82	-11 493,00
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 048,600	-202,91	-212 771,43

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava	658 432,85			
25	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 082,600	322,39	349 019,41
27	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 103,000	25,75	28 402,25
28	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 062,200	14,42	15 316,92
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 048,600	253,38	265 694,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			7.1. CT Ohřeblíky				108 969,13
D HSV			Práce a dodávky HSV				108 969,13

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				-449 723,98
30	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	928,300	-260,59	-241 905,70
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	946,000	-16,48	-15 590,08
32	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	910,600	-10,82	-9 852,69
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	898,800	-202,91	-182 375,51

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava				558 693,11
30	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	928,300	322,39	299 274,64
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	946,000	20,60	19 487,60
32	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	910,600	13,39	12 192,93
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	898,800	253,38	227 737,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soutěže celkem			7.2. CT Vys. Pole - Vyhlídka				706 164,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				706 164,37

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				-2 767 586,48
41	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	5 693,320	-260,59	-1 483 622,26
44	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	5 773,600	-16,48	-95 148,93
45	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	5 613,040	-10,82	-60 733,09
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 559,520	-202,91	-1 128 082,20

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava				3 473 750,85
41	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	5 693,320	322,39	1 835 469,43
44	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	5 773,600	25,75	148 670,20
45	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	5 613,040	14,42	80 940,04
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 559,520	253,38	1 408 671,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			7.2. CT Vys. Pole - Vyhlídka NEUZNATELNÉ				200 599,42
D HSV			Práce a dodávky HSV				200 599,42

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				-786 752,40
16	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 603,000	-260,59	-417 725,77
17	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 603,000	-16,48	-26 417,44
18	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 603,000	-10,82	-17 344,46
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 603,000	-202,91	-325 264,73

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				987 351,82
16	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 603,000	322,39	516 791,17
17	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 603,000	25,75	41 277,25
18	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 603,000	14,42	23 115,26
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 603,000	253,38	406 168,14