

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 00935/2022

INOVACE LESNÍHO ZÁŽITKOVÉHO AREÁLU RYSÍ STEZKA

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Hřiště hrou s.r.o.
Se sídlem: Sobotecká 810, 511 01 Turnov
zapsaný: dne 1.1.2015 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Hradci králové, oddíl C, vložka 34550
IČO: 03673073
DIČ: CZ03673073
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Tomášem Tomsou, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Inovace lesního zážitkového areálu Rysí stezka“ dle projektové dokumentace specifikované dále v odst. 2.3. tohoto článku.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován ve výkazu výměr pro vyhotovení díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky Správy NPČŠ za účelem provedení díla, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran dle zápisu ve stavebním deníku.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán PD zpracovanou Ing. Arch. Jiřím Kubátem (hlavní projektant: Jiří Procházka) a je povinen dodržovat pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu. Pokud dojde k poškození terénu v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.

- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: zhotovitel je povinen začít s prováděním díla (převzít staveniště) nejpozději 5.den od písemné výzvy objednatele. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.6.2022. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.7. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatelem.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v naceněném položkovém rozpočtu (oddíl Rekapitulace stavby) a činí 1.401.671,15 Kč bez DPH.
- 3.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení stavebních prací a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo včetně soupisu provedených prací
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 21.7.2022, po předání a převzetí kompletního díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím

však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Dobu dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odst. 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost stavby ani okolních prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí, a hrozí-li přitom poškozování Lesního zážitkového areálu, objednatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku.
- 5.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.
- 5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

5.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet


V Krásné Lípě dne 21.12.2022

V Krásné Lípě dne 21.12.2022



za objednatele

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko



za zhotovitele

Ing. Tomáš Tomsa
jednatel společnosti
Hřiště hrou s.r.o.

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 310, 511 01 Turnov
IČ 03673073
DIČ CZ03673073
www.hriste-hrou.cz





BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM (osob právnických i fyzických)

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat náhradím s ostřím.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.
6. Před započítím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.
7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne, zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.
8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.339/2017 Sb., v souladu s kterým Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

Správa

tel..

Hřibův hrou s.r.o.

tel.....

Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

Datum:



STAVBA:

Objekt:

**Zážitkový areál "Rysí stezka"
SO 01a Dřevěná lávka s vyhlídkovou plošinou**

REKAPITULACE

Zemní práce	38 849,40
Základy	38 537,50
Konstrukce tesařské	631 344,10
Ostatní práce	36 154,24
SO 01 celkem bez DPH	744 885,24

Stavební rozpočet

Název stavby: SO 01a Dřevěná lávka s vyhlídkovou ploštinou

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Mezní Louka

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Hřiště hrou, s.r.o

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Č	Objekt	Kod	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	01a	01	Zemní práce						
1		111201101R00	Odstranění krovu i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	65,85	300,00	0,00	19 755,00	19 755,00
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	7,49	2 000,00	0,00	14 976,00	14 976,00
3		171203111R00	Uložení vykopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	7,49	550,00	0,00	4 118,40	4 118,40
	01a	27	Základy				20 093,34	18 444,16	38 537,50
4		275313611R00	Bežon základových patek prostý C 16/20	m3	7,49	3 000,00	20 093,34	2 370,66	22 464,00
5		998001011RAA	Přesun hmot pro patky betonované na místě	l	18,91	850,00	0,00	16 073,50	16 073,50
	01a	762	Konstrukce tesářské				85 850,88	470 777,20	631 344,10
6		762712110RAA	Montáž vazaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	177,70	900,00	3 784,31	156 145,69	159 930,00
7		762712120RAA	Montáž vazaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	117,95	1 000,00	2 315,06	115 634,94	117 950,00
8		762731120RAA	Montáž vazaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2 (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14= 15,386cm2)	m	192,20	1 000,00	3 123,53	189 076,47	192 200,00
9		762523104RAA	Položení podlah hoblovaných na sraz z příken (Akát tl 28mm)	m2	45,23	185,63	0,00	8 395,12	8 395,12
10		605560001AA	Rezivo sušené akát	m3	4,40	17 000,00	0,00	0,00	74 716,02
11		605560001AAA	Akát - přírážka na prořez 20%ze 4,4m3	m3	0,88	17 000,00	14 960,00	0,00	14 960,00
12		605560002AA	Rezivo sušené dub	m3	2,07	17 000,00	35 226,89	0,00	35 226,89
13		605560002AAA	Dub - přírážka na prořez 20% z 2,07m3	m3	0,41	17 000,00	7 038,00	0,00	7 038,00
14		762395000AA	Spojovací a ochranné prostředky	m3	7,76	2 500,00	19 403,08	0,00	19 403,08
15		998762202AA	Přesun hmot kce tesářské do výše 12m	%	6,10	250,00	0,00	1 525,00	1 525,00
	01a	009	Ostatní práce				30 965,22	5 189,02	36 154,24
16		944944011RAA	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	93,83	55,30	0,00	5 189,02	5 189,02
17		70921334AA	Sítovina ochranná - výšlní zábradlí, oka 45/45mm, materiál polypropylen tl 4mm	m2	103,22	300,00	30 965,22	0,00	30 965,22
			Celkem:						744 885,24

Výkaz výměr

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	01a	01	Zemní práce		
1		111201101R00	Odstranění krovu i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	65,85
			SO 01 Dřevěná lavka s vyhlídkovou plošinou		0,00
			rampa		0,00
			2*(8,8+15,2)		48,00
			vyhlídka		0,00
			3,5*5,1		17,85
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m ³	m ³	7,49
			Pro SO 01 - dřevěná lavka s vyhlídkovou plošinou		0,00
			(18+8)*(0,6*0,6*0,8)		7,49
3		171203111R00	Uložení vykopku bez zhuštění na svahu do 1 : 5	m ³	7,49
	01a	27	Základy		
4		275313611R00	Beton základových palek prostý C 16/20	m ³	7,49
			Pro SO 01 Dřevěná lavka s vyhlídkovou plošinou		0,00
			(18+8)*(0,6*0,6*0,8)		7,49
5		998001011RAA	Přesun hmot pro parky betonované na místě	t	16,47
			Pro SO 01		0,00
			7,488*2,2		16,47
	01a	762	Konstrukce tesářské		
6		762712110RAA	Montáž vazaných konstrukcí hraných do 120 cm ²	m	177,70
			Akat - latě pro podlahu rampa 60/40mm - nástup		0,00
			34		34,00
			rampa- latě 60/40mm - přísknutí síť k podlaze		0,00
			2*(8,8+15,2)		48,00
			vyhlídka		0,00

		2*2,5+2*4,25+1,35		12,15
		Dub - vzpěry 100/100mm, lať 40/60mm		0,00
		vzpěry rampa - 100/100 dl 0,9m		0,00
		9*2*0,9		16,20
		vyhlídka		0,00
		2*4*0,9		7,20
		lať 40/60mm		0,00
		rampa - zadržadli		0,00
		2*(8,8+15,2)		48,00
		vyhlídka		0,00
		2*2,5+2*4,25+1,35		12,15
7	762712120RAA	Montáž vázaných konstrukcí hraných do 224 cm2	m	117,95
		Dub, vazníky 100/140mm		0,00
		rampa - vazníky podélné		0,00
		3*(8,8+15,2)		72,00
		rampa - vazníky příčné		0,00
		5*2,35+4*2,5		21,75
		vyhlídka		0,00
		2*5,1+4*3,5		24,20
8	762731120RAA	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2 (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14 = 15,386cm2)	m	192,20
		stojky rampa - nastup		0,00
		2*(2,15+3,15+4,15+5,15)		29,20
		stojky - povolená část rampy		0,00
		2*(3,45+3,65+4,45+3,85+4,4+3,85)		47,30
		2*(4,25+3,75)		16,00
		stojky - vyhlídka		0,00
		4*3,55+4*2,0		22,20
		zavětrování - kompletní rampa		0,00
		2*(3,45+3,65+4,45+3,85+4,4+3,85)		47,30
		2*(4,25+3,75)		16,00
		zavětrování - vyhlídka		0,00
		4*3,55		14,20
9	762923104RAA	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken (Akát, tl.28mm)	m2	45,23
		Akát - prkna tl.28mm		0,00

			rampa			0,00
			1,6*8,8+1,35*15,2			34,60
			vyhlídka			0,00
			2,5*4,25			10,63
10	605560001AA		Řezivo sušené akát		m3	4,40
			SO 01 Rysí stezka			0,00
			složky rampa DN 140mm (dl.8,8m)			0,00
			2*(2,15+3,15+4,15+5,15)*0,07*0,07*3,14			0,45
			pozvolna část rampy			0,00
			složky DN 140mm (dl. 15,2m)			0,00
			2*(3,45+3,65+4,45+3,85+4,4+3,85)*0,07*0,07*3,14			0,73
			2*(4,25+3,75)*0,07*0,07*3,14			0,25
			vyhlídka - složky			0,00
			4*3,55*0,07*0,07*3,14+4*2,0*0,07*0,07*3,14			0,34
			zavětrování kompletní rampa			0,00
			2*(3,45+3,65+4,45+3,85+4,4+3,85)*0,07*0,07*3,14			0,73
			2*(4,25+3,75)*0,07*0,07*3,14			0,25
			zavětrování - vyhlídka kulatina DN 140mm			0,00
			4*3,55*0,07*0,07*3,14			0,22
			SO 01 akát - prkna tl.28mm			0,00
			rampa			0,00
			(1,6*8,8+15,2*1,35)*0,028			0,97
			vyhlídka			0,00
			2,5*4,25*0,028			0,30
			latě pro podlahu nástupu rampy 40/60mm			0,00
			34*0,02*0,04			0,03
			akát-latě pro přílisknutí síťe k podlaze 40/60mm			0,00
			2*(8,8+15,2)*0,04*0,06			0,12
			vyhlídka			0,00
			(2*2,5+2*4,25-1,35)*0,04*0,06			0,03
11	605560001AAA		Akát - příplatek na prořez 20%			0,88
12	605560002AA		Řezivo sušené dub		m3	2,07
			Pro SO 01 Dřevěná látka s vyhlídkovou plošinou			0,00
			rampa - vazníky podélně 100/140mm			0,00

			3*(8.8+15.2)*0.1*0.14		1.01	
			vyhlídka - vazníky podélné		0.00	
			5.1*0.1*0.14		0.07	
			rampa - vazníky příčné		0.00	
			(4*2.5+5*2.35)*0.1*0.14*0.9		0.27	
			vyhlídka - vazníky podélné		0.00	
			vzděry rampa 10/10. (dl. 0.9m)		0.00	
			9*2*0.9*0.1*0.1		0.16	
			vzděry vyhlídka		0.00	
			2*4*0.9*0.1*0.1		0.07	
			vyhlídka - vazníky příčné		0.00	
			4*3.5*0.1*0.14		0.20	
			latě - zábradlí, rampa 40/60mm		0.00	
			2*(8.8+15.2)*0.04*0.06		0.12	
			vyhlídka - zábradlí		0.00	
			(2*2.5+2*4.25-1.35)*0.04*0.06		0.03	
			latě - upevnění síť u zábradlí, 40/60mm		0.00	
			2*(8.8+15.2)*0.04*0.06		0.12	
			(2*2.5+2*4.25-1.35)*0.04*0.06		0.03	
13		605550002AAA	Dub - příplatek na proěz 20%		0.414	
			Ostatní konstrukce a práce			
	01a	009	Montáž ochranné síť z umělých vláken	m2	93.83	
14		944944011RAA	rampa		0.00	
			1.3*2*(8.8+15.2)*1.2		7.92	
			vyhlídka		0.00	
			1.3*(2*2.5+2*4.25-1.35)*1.2		78.95	
15		70921334AA	Sítovina ochranná - vyplň zábradlí, oka 45/45mm, materiál polypropylen tl.4mm	m2	103.22	
			93.834*1.1		103.22	

STAVBA:

Zážitkový areál "Rysí stezka"

OBJEKT:

SO 01b Infosloupek

REKAPITULACE

Zemní práce	606,00
Základy	617,55
Konstrukce tesářské	9 791,35
Ostatní konstrukce a práce	3 504,00
SO 01b celkem bez DPH	14 518,90

Stavební rozpočet

Název stavby: SO 01b Infosloupek

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Okrajita:

Mezrní Louka

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Hřiště hrou s r o

JKSO:

Zpracováno dne: 24.5.2021

Zpracoval:

C	Objekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
	01b	01	Zemní práce				0,00	606,00	606,00
1		111201101R00	Odstanění křovin I s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,12	2 000,00	0,00	240,00	240,00
3		171203111R00	Uložení vykopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	0,12	550,00	0,00	66,00	66,00
	01b	27	Základy				322,01	295,54	617,55
4		275313611R00	Belon základových patek prosy C 16/20	m3	0,12	3 000,00	322,01	37,99	360,00
5		998001011RAA	Přesun hmoti pro patky betonovane na místě	t	0,30	850,00	0,00	257,55	257,55
	01b	762	Konstrukce tesarské				149,96	8 425,49	9 791,35
6		762712110RAA	Montáž vazaných konstrukci hranených do 120 cm2	m	1,770	900,00	37,69	1 555,31	1 593,00
7		762731120RAA	Montáž vazaných konstrukci z kulatiny do 224 cm2 (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14= 15,386cm2)	m	6,280	1 100,00	112,27	6 795,73	6 908,00
9		762395000RAA	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,068	1 100,00	0,00	74,45	74,45
10		76299000PRAA	Výroba laťového rámečku - bez ceny materiálu	m2	0,145	450,00	0,00	0,00	65,34
11		605560001AA	Rezivo sušené akát	m3	0,048	17 000,00	0,00	0,00	821,27
12		605560001AAa	Akát - přírážka na profěz 20% z 0,0048m3	m3	0,010	17 000,00	0,00	0,00	170,00
13		605560002AA	Rezivo sušené dub	m3	0,006	17 000,00	0,00	0,00	102,00
14		605560002AAa	Dub - přírážka 20% z 0,008m3	m3	0,002	17 000,00	0,00	0,00	27,20
	01b	09	Ostatní kece a práce				3 504,00	0,00	3 504,00
15		19420830AA	Dodávka sendvičového Al plechu - DIBOND, tl.3mm	dm2	14,52	100,00	1 452,00	0,00	1 452,00
16		76742711AA	Montáž výrobku DIBOND v ploše	dm2	14,52	100,00	1 452,00	0,00	1 452,00
17		76742000AA	Propisání textu	ks	1,00	600,00	600,00	0,00	600,00
								celkem	14 518,90

Výkaz výměr

Název stavby: SO 01b Infosloupek

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: Mezni Louka

Zhotovitel: Hřiště hrou, s.r.o.

Zpracoval:

Zpracováno dne: 24.05.2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	01b	11	Připravené a přidružené práce		
1		111201101R00	Odstranění krovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1,00
			1*1		1,00
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	0,12
			Pro SO 04 Infosloupek		0,00
			0,4*0,6*0,5		0,12
3		171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	0,12
	01b	27	Základy		
4		275313611R00	Belton základových patek prosťy C 16/20	m3	0,12
5		998001011R00	Přesun hmot pro patky betonované na místě	t	0,30
			Pro SO 04 Infosloupek 1ks		0,00
			0,303		0,30
	01b	762	Konstrukce tesátské		
6		762712110R00	Montáž vazaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	1,77
			SO 01b Infosloupek 1ks		0,00
			latě 40/60mm		0,00
			(0,43+0,28)+2*(0,43+0,1)		1,77
7		762731120R00	Montáž vazaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2 (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14= 15,386cm2)	m	6,28
			SO 01b Infosloupek 1ks		0,00
			stojky		0,00
			2*2,12+2,04		6,28
8		76299000RAA	Výroba latového rámečku - bez materiálu	m2	0,15
			0,33*0,44		0,15
9		605560001AA	Rezivo sušené akát	m3	0,05
			SO 01b Infosloupek, 1ks		0,00

			stojky DN 140mm, pulkulace			0,00
			(2*2,12+2,04)*0,07*0,07*3,14*0,5			0,05
10		605560002AA	Rezivo sušene dub		m3	0,01
			SO 01b Infosloupek, 1ks			0,00
			latovy rameček, latě 40/60mm			0,00
			2*(0,44+0,33)*0,04*0,06			0,00
			prkna tl. 28mm			0,00
			0,44*0,33*0,028			0,00
11		01b 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky		m3	0,00
			0,048+0,01+0,008+0,002			0,07
12		998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce: výšky do 12 m		%	1,00

STAVBA:

Objekt:

Zážitkový areál "Rysí stezka"

SO 02a Informační obloukový panel

REKAPITULACE

Zemní práce	3 040,00
Základy	4 117,00
Konstrukce tesařské	74 231,73
Ostatní konstrukce a práce	27 288,00
SO 02a celkem bez DPH	108 676,73

Stavební rozpočet

SO 02a Informační obloukový panel

Název stavby:
Druh stavby:
Lokalita:

Mezní Louka

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Hřístě hou, s.r.o.

JKSO:

Č	Objekt	Kod	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		02a	Zemní práce						
		01	Przrněry						
1		111201101R00	Odstřanění krovu I s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	10,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor 3 do 100 m ³	m ³	0,80	2 000,00	0,00	0,00	1 600,00
3		171203111R00	Uložení výkoppku bez zhuřnění na svahu do 1 : 5	m ³	0,80	550,00	0,00	0,00	440,00
		02a	Zaklady						
		27	Zaklady						
4		275313611R00	Beton základových patek prosy C 16/20	m ³	0,80	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,00
5		998001011RAA	Presun hmot pro patky betonovane na místě	l	2,02	850,00	350,00	0,00	1 717,00
		02a	Konstrukce tesaiské						
6		762712110RAA	Montáž vazaných konstrukci hraněných do 120 cm ²	m	15,71	300,00	0,00	0,00	4 713,00
7		762731120RAA	Montáž vazaných konstrukci z kulatiny do 224 cm ² (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14= 15,386cm ²)	m	18,00	300,00	0,00	0,00	5 400,00
8		7627312AA	Montáže - přirážka za zližené montáže prvku 50% ze 33,71m	m	16,86	250,00	0,00	5 991,87	4 213,75
9		762341210RAA	Montáž bednění ploch rovnych, prkna na straz	m ²	4,15	148,20	0,00	0,00	614,73
10		605560001AAa	Rezivo sušene akát	m ³	0,46	17 000,00	7 794,16	0,00	7 794,16
11		605560001AAa	Akát - přirážka na profez 20% z 0,43m ³	m ³	0,09	17 000,00	1 564,00	0,00	1 564,00
12		605560002AA	Rezivo sušene dub	m ³	2,00	17 000,00	30 060,00	0,00	34 063,34
13		605560002AAa	Dub - přirážka na profez 20% ze 2m ³	m ³	0,40	17 000,00	6 000,00	0,00	6 800,00
14		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m ³	2,95	2 500,00	0,00	0,00	7 386,25
15		998762202R00	Presun hmot pro tesaiské konstrukce, výšky do 12 m	°	6,71	250,00	0,00	0,00	1 677,50
		02a	Ostatní kee a práce						
		09	Ostatní kee a práce						
16		19420830AA	Dodávka sendvičového Al plechu - DIBOND, tl 3mm	dm ²	414,80	30,00	12 444,00	0,00	12 444,00
17		76742711AA	Montáž výrobku DIBOND v ploše	dm ²	414,80	30,00	0,00	0,00	12 444,00
18		76742000AA	Propšání textu	ks	4,00	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00
							celkem		108 676,73

Výkaz výměr

Název stavby: **SO 02a Informační obloukový panel**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: **Mezní Louka**

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne: 24.05.2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	02a	01	Zemní práce		
1		111201101R00	Odstraňování křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	10,00
			5*2		10,00
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m ³	m ³	0,80
			Pro SO 02 - obloukový panel		0,00
			10*0,4*0,4*0,5		0,80
3		171203111R00	Uložení výkoppku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m ³	0,80
	02a	27	Základy		
4		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m ³	0,80
			Pro SO 02 Informační obloukový panel		0,00
			10*0,4*0,4*0,5		0,80
5		998001011RAA	Přesun hmot pro patky betonované na místě	t	1,76
			Pro SO 02		0,00
			0,8*2,2		1,76
	02a	762	Konstrukce tesátské		
6		762712110RAA	Montáž vazaných konstrukcí hraněných do 120 cm ²	m	15,71
			SO 02 - Informační obloukový panel		0,00
			čelní latě 80/60mm - (kolem textu)		0,00
			(4*1,42+4*1,02+2*0,85)		11,46
			spodní latě - ztužení stojek 40/60mm		0,00
			5*0,85		4,25
7		762731120RAA	Montáž vazaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm ² (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14= 15,386cm ²)	m	18,00
			stojky		0,00
			10*1,8		18,00

8	762341210RAA	Montáž bednění ploch rovných - prkna na sraz	m2	4,15	
		SO 02 Informační obložkový panel		0,00	
		4*(1,42+1,02)*0,5*0,85		4,15	
9	605560001AA	Řezivo sušené akát	m3	0,46	
		SO 02 Informační obložkový panel		0,00	
		stojky DN 140mm, dl 1,8m 10ks		0,00	
		10*1,8*0,07*0,07*3,14		0,28	
		vyztuhy napříč		0,00	
		5*0,85*0,07*0,07*3,14		0,07	
		bednění pod informační DIBOND		0,00	
		4*(1,42+1,02)*0,5*0,85*1,00		0,12	
10	605560001AAa	Akát - přírážka na prolez 20% z 0,43m3	m3	0,09	
		Rezivo sušené dub	m3	2,00	
11	605560002AA	SO 02 - Informační obložkový panel		0,00	
		látě 80/60mm, rámování textu		0,00	
		4*(1,42+4*1,02+2*0,85)*0,08*0,06		1,99	
		spodní látě - ztužení stojek: 60/40mm		0,00	
		5*0,85*0,04*0,06		0,01	
12	605560002AA	Dub - přírážka na prolez 20% ze 2m3	m3	0,40	
13	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	2,96	
		(0,46+2,0)*1,2		2,96	
14	998762202R00	Přesun hmoti pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,00	
		Ostatní konstrukce a práce			
15	19420830AA	Dodávka sendvičového Al plechu - DIBOND, tl 3mm	dm2		
		4*(1,42+1,02)*0,5*0,85*1,00		474,80	

STAVBA:

Objekt:

Zážitkový areál "Rysi stezka"

SO 02b Lavička s opěradlem

REKAPITULACE

Zemní práce	1 464,00
Základy	1 363,60
Konstrukce tesářské	17 739,78
SO 02b celkem bez DPH	20 567,38

Stavební rozpočet

Název stavby: **02b Lavička s opěrkou**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

I. okalita: Mezni Louka

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Hřístě nou. s.r.o.

JKS0

Zpracováno dne:

Zpracovali:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	02b	01	Zemní práce				0,00		1 464,00
1		111201101R00	Odstřanění krovu i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	2,50	300,000	0,00	0,00	750,00
2		133201101R00	Hloubení saček v hor 3 do 100 m3	m3	0,28	2000,000	0,00	0,00	560,00
3		171203111R00	Uložení vykopku bez zhutnění na svahu do 1 5	m3	0,28	550,000	0,00	0,00	154,00
	02b	27	Základy				0,00		1 363,60
4		275313611R00	Beion základových patek prosly C 16/20	m3	0,28	3000,000	0,00	0,00	840,00
5		998001011RAA	Přesun hmot pro patky betonovane na místě	l	0,62	850,000	0,00	0,00	523,60
	02b	762	Konstrukce tesarské				5 910,78	0,00	17 739,78
7		762712110RAA	Montáž vazaných konstrukci hraněných do 120 cm2	m	1,77	900,000	0,00	0,00	1 593,00
8		762731120RAA	Montáž vazaných konstrukci z kulatiny do 224 cm2 (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14= 15,386cm2)	m	4,90	1100,000	0,00	0,00	5 390,00
9		762341210RAA	Montáž bednění ploch rovných, příkna na sraz	m2	1,286	2000,000	0,00	0,00	2 571,00
10		605560001AAA	Rezivo sušené akát	m3	0,112	17000,000	1 906,88	0,00	1 906,88
11		605560001AAA	Akát - přírážka na proiez 20% z 0,08m3	m3	0,022	17000,000	381,38	0,00	381,38
12		605560002AA	Rezivo sušené dub	m3	0,005	17000,000	86,70	0,00	86,70
13		605560002AAA	UUD - přírážka na prutez 20% z 0,002m3	m3	0,001	17000,000	17,38	0,00	17,38
14		7623955000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,141	25000,000	3 518,44	0,00	3 518,44
15		998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,500	350,000	0,00	0,00	2 275,00
							celkem		20 567,38

Výkaz výměr

Název stavby: **SO 02b Lavička s opěrkou**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: Mezni Louka

Zhotovitel: Hřiště hrou s.r.o.

Zpracovali:

Zpracováno dne: 24.05.2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	02b	01	Zemní práce		
1		111201101R00	Odstranění krovu 1 s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	2.500
			2,5*1,0		2.500
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m ³	m ³	0.280
			Pro SO 03 Lavička s opěrkou		0.000
			2*0,4*0,7*0,5		0.280
3		171203111R00	Uložení výkopku bez zhuštění na svahu do 1 : 5	m ³	0.280
	02b	27	Základy		
4		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m ³	0.280
			Pro SO 03 Lavička s opěrkou		0.000
			2*0,4*0,7*0,5		0.280
5		998001011RAA	Přesun hmot pro patky betonované na místě	t	0.616
			Pro SO 03 Lavička s opěrkou		0.000
			0,28*2,2		0.616
	02b	762	Konstrukce tesarské		
6		762712110RAA	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm ²	m	1.770
			SO 03 Lavička s opěrkou		0.000
			látě 40/60mm		0.000
			(0,43+0,28)*2*(0,43+0,1)		1.770
7		762731120RAA	Montáž vázaných konstrukcí z kvalitny do 224 cm ² (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14 = 15,386cm ²)	m	4.900
			stojky		0.000
			2*0,95+2*1,50		4.900
8		762341210RAA	Montáž bednění ploch rovných, prkna na sraz	m ²	1.286
			SO 03 Lavička s opěrkou		0.000

			1.85*0.43+1.75*0.28			1.286
9	605560001AA	Řezivo sušené akát		m3	0.112	0.000
		SO 03 Lavická s opěrou				0.000
		slotky DN 140mm.				0.046
		2*1.5*0.07*0.07*3.14				0.029
		2*0.95*0.07*0.07*3.14				0.000
		prkna il. 28mm				0.037
		1.85*(0.43+0.28)*0.028				0.022
10	605560001AAa	Akát - přírážka na profez 20% z 0.112m3				0.005
11	605560002AA	Řezivo sušené dub		m3	0.000	0.000
		SO 03 - Lavická s opěrou				0.000
		lahě 40/60mm				0.005
		3*(0.43+0.28)*0.06*0.04				0.001
12	605560002AAa	Dub - přírážka na profez 20% z 0.005m3		m3	0.141	0.141
13	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky				0.147
		0.112+0.022+0.005+0.001				0.147
14	998762202R00	Přesun hmot pro lesaické konstrukce. výšky do 12 m		%		6.710

STAVBA: Zážitkový areál "Rysí stezka"
OBJEKT: SO 02c Infosloupek

REKAPITULACE

Zemní práce	606,00
Zaklady	737,55
Konstrukce tesařské	18 741,10
Ostatní práce	3 504,00
SO 02c celkem bez DPH	23 588,65

Stavební rozpočet

Název stavby:	SO 02c Infosloupek	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Mezni Louka	Konec výstavby:	Zhotovitel:
		Zpracováno dne:	Zpracoval:
			Hřiště nov. s.r.o.

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	04	01	Zemní práce			0,00	606,00	606,00	
1		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1,00	300,00	0,00	300,00	
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor 3 do 100 m3	m3	0,12	2 000,00	0,00	240,00	
3		171203111R00	Uložení výkropku bez zhutnění na svahu do 1 5	m3	0,12	550,00	0,00	66,00	
	04	27	Základy			429,34	308,21	737,55	
4		275313611R00	Beeton základových patek prosiv C 16/20	m3	0,12	4 000,00	429,34	50,66	
5		998001011RAA	Presun hmot pro patky betonovane na miste	l	0,30	850,00	0,00	257,55	
	04	762	Konstrukce tesarské			149,96	14 512,11	18 741,10	
6		762712110RAA	Montáž vazaných konstrukci hranených do 120 cm2	m	1,770	900,00	37,69	1 556,31	
7		762731120RAA	Montáž vazaných konstrukci z kulatiny do 224 cm2 (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14 = 15,386cm2)	m	6,280	1 100,00	112,27	6 796,73	
8		7627312AA	Montáže - přírážka za ztižené montáže prvku 50% z 8,05m	m	3,05	1 100,00	0,00	5 991,87	
9		762395000RAA	Spolovací a ochranné prostředky	m3	0,068	2 500,00	0,00	169,20	
10		762990000RAA	Výroba lalového rámečku - bez ceny materiálu	m2	0,145	450,00	0,00	65,34	
11		605560001AA	Rezivo sušené akát	m3	0,048	17 000,00	0,00	821,27	
12		605560001AAa	Akát - přírážka na profez 20% z 0,0048m3	m3	0,010	17 000,00	0,00	170,00	
13		605560002AA	Rezivo sušené dub	m3	0,008	17 000,00	0,00	132,00	
14		605560002AAa	Dub - přírážka 20% z 0,008m3	m3	0,002	17 000,00	0,00	27,20	
	04	09	Ostatní kce a práce			3 504,00	0,00	3 504,00	
15		19420830AA	Dodávka sendvičového Al plechu - DIBOND tl 3mm	dm2	14,52	100,00	1 452,00	0,00	
16		76742711AA	Montáž výrobku DIBOND v ploše	dm2	14,52	100,00	1 452,00	0,00	
17		76742000AA	Propisání textu	ks	1,00	600,00	600,00	600,00	
							celkem	23 588,65	

Výkaz výměr

Název stavby: SO 02c Infosloupek

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: Mezni Louka

Zhotovitel:

Hřiště hrou, s.r.o.

Zpracoval:

Zpracováno dne: 24.05.2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	02c	01	Zemní práce		
1		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1,00
			1*1		1,00
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	0,12
			Pro SO 02c Infosloupek 1ks		0,00
			0,4*0,6*0,5		0,12
3		171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	0,12
	02c	27	Základy		
4		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,12
5		998001011R00	Přesun hmot pro patky betonované na místě	l	0,30
			Pro SO 02c Infosloupek 1ks		0,00
			0,303		0,30
	02c	762	Konstrukce tesářské		
6		762712110R00	Montáž vazaných konstrukcí hraných do 120 cm2	lm	1,77
			SO 02c Infosloupek 1ks		0,00
			latě 40/60mm		0,00
			(0,43+0,28)+2*(0,43+0,1)		1,77
7		762731120R00	Montáž vazaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2 (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14= 15,386cm2)	lm	6,28
			SO 02c Infosloupek 1ks		0,00
			slatky		0,00
			2*2,12+2,04		6,28
			76299000RAA	m2	0,15
			Výroba latového rámečku - bez materiálu		0,15
			0,33*0,44		0,15
11		605560001AA	Rezivo sušené akát	m3	0,05
			SO 02c Infosloupek, 1ks		0,00

		stojky DN 140mm, pilkuláče		0,00
		(2*2.12+2.04)*0,07*0,07*3.14*0.5		0,05
12	605560002AA	Řezivo sušené dub	m3	0,01
		SO 02c Inosloupek, 1ks		0,00
		latový rámeček latě 40/60mm		0,00
		2*(0.44+0.33)*0.04*0.06		0,00
		přikna II, 28mm		0,00
		0.44*0.33*0.028		0,00
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,07
		0.04*8+0.01+0.008+0.002		0,07
3	908762202P00	Pesun hmot pro tesátské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00

STAVBA:

Zážitkový areál "Rysí stezka"

OBJEKT:

SO 03 Dřevěný chodník

REKAPITULACE

Zemní práce

12 300,00

Konstrukce tesařské

356 519,87

SO 03 celkem bez DPH

368 819,87

Stavební rozpočet

Název stavby: **SO 03 Drevený chodník**

Druh stavby:

Lokalita

Mezří Louka

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby

Konec výstavby:

Zpracováno dne

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel

Zpracoval:

Hřiště trou s.r.o

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	05	01	Zemní práce			0,00	12 300,00	12 300,00	
1		111201101R00	Odstranění krovu i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	1,00	300,00	0,00	300,00	
2		181101131R00	Úprava pozemku s rozpoj a přehrn hor 3 do 20 m	m ³	120,00	100,00	12 000,00	12 000,00	
	05	762	Konstrukce tesařské			132 752,73	223 767,14	356 519,87	
3		762085153R00	Úprava cel přken - oblouk - ručně, na místě	bm	120,00	80,00	0,00	9 600,00	
4		76273110R00	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 288 cm2 (akát DN 180mm = 0,09*0,09*3,14 = 25,43cm ²)	m	180,00	1 200,00	3 510,32	212 489,68	
		762512245RAA	Položení podlah na podklady	m ²	90,00	185,63	16 706,70	0,00	
5		605560001AA	Řezivo sušené akát	m ³	4,81	17 000,00	81 754,02	0,00	
6		605560001AAa	Akát - prirážka na proiez 20% ze 4,81m ³	m ³	0,96	17 000,00	16 354,00	0,00	
7		7625856000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m ³	5,77	2 500,00	14 427,69	-0,04	
8		998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,71	250,00	0,00	1 677,50	
9							Celkem:	368 819,87	

Výkaz výměr

Název stavby: SO 03 Dřevěný chodník

Objednatel:

Druh stavby: Mezní Louka

Projektant:

Lokalita: Zpracoval:

Zhotovitel:

Hřiště hrou, s.r.o.

Zpracováno dne: 24.05.2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
	03	01	Zemní práce		
1		111201101R00	Odstraňování křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	120,00
			SO 03 Dřevěný chodník		0,00
			dle potřeby: MAX		0,00
			2*60		120,00
2		181101131R00	Úprava pozemku s rozpoji. a přehrn. hor. 3 do 20 m	m ³	120,00
	03	762	Konstrukce tesarské		
3		762085153RAA	Úprava čel prken - oblouk - ručně, na místě	m ²	120,00
			přířezání hran chodníku		0,00
			2*60		120,00
4		762731120RAA	Montáž vazaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm ² (akát DN 140mm = 0,07*0,07*3,14 = 15,386cm ²)	m	180,00
			SO 03 Dřevěný chodník		0,00
			3*60 3*		180,00
			Položení podlah na podklady	m ²	90,00
			762512245RAA		90,00
			60*1,5		90,00
5		605560001AA	Řezivo sušené akát	m ³	4,81
			SO 03 Dřevěný chodník		0,00
			založení chodníku, akát DN 180mm, polkuličce		0,00
			3*60*0,09*0,09*3,14*0,5		2,29
			prkna akát, tl.28mm		0,00
			60*1,5*0,028		2,52
6		605560001AAA	Akát - přírážka na prořez 20% ze 4,81m ³	m ³	0,90
			4,81*0,2		0,96
7		762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m ³	5,77
					5,77

8		998762202R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce. výšky do 12 m	%		6,71
---	--	--------------	--	---	--	------